Diputación Sevilla

BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla
C/ Acceso Instituto de la Grasa, 8
41703 - Dos Hermanas (Sevilla)
Depósito legal SE-1-1958
Teléfonos 954 55 41 34 // 35

Nº. 201 - viernes 16 de octubre de 2026

Sumario

Administración Local

Diputación de Sevilla

- Área de Hacienda

  - Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal

    - Ampliación del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria para la provisión, en turno libre, de dos plazas de Técnico de Administración General, vacantes en la plantilla de personal funcionario (OEP 2024)

- Área del Empleado Público

  - Contratación como personal laboral fijo en la categoría de Profesor

Ayuntamientos

- Aguadulce

  - Lista de solicitudes recibidas para la adjudicación de una licencia para la prestación del servicio de auto-taxi

- Albaida del Aljarafe

  - Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria núm. 34/2026 mediante transferencia de crédito

- Alcalá de Guadaira

- Lista provisional de personas admitidas y excluidas y composición del tribunal de la convocatoria para la provisión, en turno libre, de cinco plazas de Bombero, vacantes en la plantilla de personal funcionario (OEP 2026)

- Arahal

- Aprobación inicial de la ordenanza reguladora del servicio de ordenación y regulación del aparcamiento municipal subterráneo del ámbito del PERI-1 «La Palmera»

- Badolatosa

- Bases de la convocatoria del proceso de selección de un Orientador para la ejecución del programa de empleo y formación de atención sociosanitaria a personas en el domicilio y actividades de gestiones administrativas

- Cañada Rosal

- Aprobación inicial del reglamento interno de funcionamiento del servicio público de radio municipal

- Carrión de Los Céspedes

- Toma de conocimiento de la solicitud de la 2.ª modificación puntual de la UE1 del PP «Residencial Sur» de las NNSS

- Dos Hermanas

- Corrección de errores del anuncio de la aprobación inicial del 11.° expediente de innovación del PGOU: cinco modificaciones en suelo urbano y una en suelo no urbanizable

- Estepa

- Lista provisional de personas admitidas y excluidas de la convocatoria para la provisión, en turno libre, de ocho plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario (OEP 2023, 2024 y 2026)

- Gines

- Lista provisional de personas admitidas y excluidas de la convocatoria para la provisión, por promoción interna, de una plaza de Administrativo de Comunicación Institucional, Estadística y Padrón, vacante en la plantilla de personal laboral fijo (OEP 2025)

- Lista provisional de personas admitidas y excluidas de la convocatoria para la provisión, por promoción interna, de una plaza de Administrativo adscrito a la Oficina Técnica Municipal, vacante en la plantilla de personal funcionario (OEP 2025)

- Lista provisional de personas admitidas y excluidas de la convocatoria para la provisión, por promoción interna, de una plaza de Técnico Auxiliar de Comunicación, vacante en la plantilla de personal laboral fijo (OEP 2025)

- Lista provisional de personas admitidas y excluidas de la convocatoria para la provisión, por promoción interna, de dos plazas de Oficial de 2.ª Parques y Jardines, vacantes en la plantilla de personal laboral (OEP 2024)

- Convenio urbanístico de planeamiento para la regularización de la parcela de la avda. II Duque de Ahumada, 59

- Lebrija

- Modificación de competencias de la Junta de Gobierno Local en materia de contratación administrativa durante el mandato 2023-2027

- Marchena

- Corrección de errores del anuncio de la delegación de las funciones de Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde durante los periodos que se citan

- Moron de la Frontera

- Oferta de empleo público 2026

- Expediente de renovación de derechos funerarios (exptes. 8159 y 8160 /2025)

- Expediente de renovación de derechos funerarios (expte. 8355/2025)

▪ Expediente de renovación de derechos funerarios (exptes. 9401 y 9402 /2025)

▪ Expediente de renovación de derechos funerarios (expte. 9865/2025)

▪ Expediente de renovación de derechos funerarios (expte. 10168/2025)

- Paradas

▪ Extracto número 222890 de la convocatoria de subvenciones a asociaciones deportivas radicadas en el municipio, para el ejercicio de 2026 (BDNS código 935210)

- El Real de la Jara

▪ Aprobación inicial de proyecto de actuación extraordinaria en suelo rústico en la finca «El Batrocal»

- Sevilla

- Servicio de Recursos Humanos

▪ Fecha de comienzo y adaptaciones de las pruebas de la convocatoria para la provisión, en turno libre, de dos plazas de Técnico Medio Analista Programador, vacantes en la plantilla de personal funcionario (OEP 2022)

- Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

▪ Aprobación inicial del proyecto de urbanización del ARI-DS-05 «Su Eminencia»

▪ Aprobación definitiva de la modificación puntual del catálogo del barrio de Nervión que se cita

- Villanueva del Rio y Minas

▪ Aprobación definitiva del presupuesto general del ejercicio 2026

- Entidad Local Autónoma Isla Redonda – La Aceñuela

- Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria núm. 7/2026 mediante suplemento de crédito

Otras Entidades Locales

- Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija»

- Padrón fiscal correspondiente al 3.° trimestre de 2026 del municipio de Arahal

- Padrón fiscal correspondiente al 3.° trimestre de 2026 de la Entidad Local Autónoma Isla Redonda – La Aceñuela

Administración Electoral

Juntas Electorales de Zona

- Junta Electoral de Zona de Utrera

- Espacios para la colocación de propaganda y lugares públicos para la celebración de actos electorales

ANUNCIO
Área de Hacienda
Organismo Provincial de Asistencia Económico Fiscal
(Autorizado por Resolución 502/2026, de 8 de octubre)

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTES A LA OFERTA PÚBLICA DE 2024, DEL ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (O.P.A.E.F.) DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

Aprobada por resolución de la Presidencia del O.P.A.E.F. número 502/2026, de 8 de octubre, la ampliación del plazo de presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo para la cobertura de dos plazas de Técnico/a de Administración General, correspondientes a la Oferta Empleo Público de 2024, del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma. Diputación de Sevilla, por el presente se hace pública siendo ésta del siguiente tenor literal:

"Con fecha 25 de septiembre de 2026 se publicó en el "Boletín Oficial del Estado" el extracto de convocatoria del proceso selectivo para la cobertura de dos plazas de Técnico/a de Administración General, aprobada por Resolución de Presidencia número 395/2026, de 19 de agosto (BOP núm. 166, de 27 de agosto de 2026).

Durante el primer día del plazo de presentación de solicitudes se ha advertido incidencia técnica que ha imposibilitado el normal funcionamiento de la plataforma informática de registro de entrada de las solicitudes.

El artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica como la ampliación concreta del plazo no vencido.

En virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con las facultades atribuidas a la competencia del Presidente por el artículo 9 de los Estatutos del Organismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO:

Primero.- Ampliar hasta las **23:59:59 horas del día 27 de octubre de 2026**, el plazo de presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo para la cobertura de dos plazas de Técnico/a de Administración General, convocado en el Boletín Oficial del Estado número 237, de 25 de septiembre de 2026, **que concluía a las 23:59:59 horas del 26 de octubre de 2026.**

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el BOP de Sevilla, en el tablón electrónico y en la sede electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (https://.sede.opaef.es/sede)."

Código Seguro De Verificación	5F7c0GU6rEnM/62EDASKWQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Garcia de Pesquera Tassara	Firmado	14/10/2026 11:34:17
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/5F7c0GU6rEnM%2F62EDASKWQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Contra la presente Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla, a la fecha de la firma electrónica.- La Secretaria General (P.D. Resolución número 5055/2023, de 12 de julio), María García de Pesquera Tassara.

Código Seguro De Verificación	5F7c0GU6rEnM/62EDASKWQ==	**Estado**	**Fecha y hora**
Firmado Por	Maria Garcia de Pesquera Tassara	Firmado	14/10/2026 11:34:17
Observaciones		**Página**	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/5F7c0GU6rEnM%2F62EDASKWQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Diputación Sevilla

A N U N C I O
(ÁREA DE EMPLEADO PÚBLICO)
(Autorizado por Resoluciones 6190/26, de 2 de septiembre)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, se hace pública la contratación como personal laboral fijo, aprobada por Resolución 6190/26 de 2 de septiembre, en la plaza de Profesor/a de la Diputación Provincial de Sevilla, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2023 (Promoción interna/Personal Laboral), del aspirante que ha superado las pruebas correspondientes, de conformidad con la preceptiva propuesta del Tribunal Calificador que ha juzgado las pruebas convocadas al efecto, que sería la siguiente:

PERSONAL LABORAL:

- Julián Sánchez Jara DNI: ***7952**

Lo que se le comunica para general conocimiento, significándole que contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o demanda ante la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Sevilla, en el plazo de 2 meses, según lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, en su redacción dada por la Disposición Final 3ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En la fecha de la firma electrónica
El Secretario General(P.D. Resolución núm. 1221/26 de 3 de marzo).
Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

Código Seguro De Verificación	PGxOayZmrlHJETca5gcCyg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fernando Fernandez Figueroa Guerrero	Firmado	15/09/2026 12:51:42
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/PGxOayZmrlHJETca5gcCyg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Jose Ramón Montaño Flores (1 de 1)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 14/10/2026
HASH: e2d8ce8dfa94512581 1e2f01c41ee283

Publicadas las bases las bases que han de regir la adjudicación de 1 licencias de autotaxi para este Municipio , en BOP n.º 182 de 18/09/2026 , durante el plazo de previsto, se han presentado en tiempo y forma las siguientes solicitudes:

Registro de Entrada	NIF	Solicitante
E-RE n.º 3.317 07/10/2026	***3711**	FRANCISCO NAVARRO DORADO

Finalizado este plazo de presentación, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos de Transporte en Automóviles Ligeros aprobado por Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, se abre un nuevo plazo de quince días, contados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio, al objeto de que los interesados y las Asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores puedan alegar lo que estimen procedente en defensa de sus derechos.

Aguadulce a fecha de firma electrónica

El Alcalde

Fdo. Jose Ramon Montaño Flores

Cód. Validación: 6EMPQWMQZL4N42G93ET4JLM5L
Verificación: https://aguadulce.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

JOSE ANTONIO GELO LOPEZ (1 de 1)
ALCALDE
Fecha/Hora: 14/10/2026
HASH: 5b3ab4e5cf0a34a72aac0c9942c91d3c

Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Aprobado definitivamente el expediente de Transferencia de créditos en la modalidad de Transferencias de Créditos entre Aplicaciones de Gastos de Distinta Área de Gastos, lo que se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

A) AUMENTO EN GASTOS

Aplicación presupuestaria			Denominación	Consignación anterior Euros	Aumento Euros	Consignación actual Euros
132	623	03	Línea Inversiones Tecnológicas Plan Provincial Más Sevilla Actuación: "Instalación de sistema de videovigilancia para el control de tráfico y vehículos"	30.000,00	17.641,96	47.641,96
			TOTAL	**30.000,00**	**17.641,96**	**47.641,96**

B) DEDUCCIONES EN GASTOS

Aplicación presupuestaria			Denominación	Consignación anterior Euros	Disminución Euros	Consignación actual Euros
920	623	04	Línea Inversiones Tecnológicas Plan Provincial Más Sevilla Actuación: "Instalación de entradas automatizadas en edificios e instalaciones municipales"	5.654,50	5.654,50	0,00
920	623	05	Línea Inversiones Tecnológicas Plan Provincial Más Sevilla Actuación: "Equipamiento audiovisual, iluminación y tecnológico del salón de usos múltiples"	15.000,00	1.121,62	13.878,38
920	623	06	Línea Inversiones Tecnológicas Plan Provincial Más Sevilla Actuación: "Instalación de cámaras de videovigilancia en el interior de edificios municipales"	15.000,00	5.791,35	9.208,65
920	623	07	Línea Inversiones Tecnológicas Plan Provincial Más Sevilla Actuación: "Control de presencia en edificios municipales"	10.000,00	3.500,00	6.500,00
323	629	04	Línea inversiones medioambientales Plan Provincial Más Sevilla Actuación: "Colocación de toldos en guardería infantil Pequealbaida"	1.574,49	1.574,49	0,00
			TOTAL	**47.228,99**	**17.641,96**	**29.587,03**

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe
Plaza España, 1, Albaida del Aljarafe. 41809 (Sevilla). Tfno. 954110017. Fax: 954110616

Cód. Validación: AFCCPRH3KYPZAFXGYDTZP635K
Verificación: https://albaidadelaljarafe.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2



Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Albaida del Aljarafe, a la fecha de la firma electrónica del documento.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

El Alcalde,

Fdo.: D. José Antonio Gelo López.

Cód. Validación: AFCCPRH3KYPZAFXGYDTZP635K
Verificación: https://albaidadelaljarafe.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

JOSE ANTONIO BONILLA RUIZ (1 de 1)
ES Motivo: Soy el autor del documento
Fecha Firma: 07/10/2026
HASH: 9a52066ea441d864704de2799606980

ANUNCIO

APROBACIÓN DE LA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y MIEMBROS DEL TRIBUNAL PARA LA SELECCIÓN DE CINCO PLAZAS DE BOMBEROS, SUBGRUPO C1, TURNO LIBRE

Por Resolución número 5166/2026, de fecha 29 de septiembre de 2026, se acordó la aprobación de la lista provisional admitidos y excluidos y miembros del tribunal para la selección de cinco plazas de Bomberos/as, subgrupo C1, por turno libre, en los siguientes términos:

Primero.- Aprobar la relación provisional admitidos y excluidos y miembros del tribunal para la selección de cinco plazas de Bomberos/as, subgrupo C1, por turno libre, en los términos siguientes:

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS:

DNI	APELLIDOS Y NOMBRES
***1181**	ABASCAL JIMENA IGNACIO
****9958*	AGUILAR JULIEN FRANCK MIKAEL
***3359**	AGUILAR GONZÁLEZ LUIS
***7133**	AGUILAR ROMERO SALVADOR
***2402**	AGUILERA PEREZ MANUEL
***9924**	ALBARRACIN NOGUERA JESUS
***7960**	ALCALA GARCIA LUCAS
***4839**	ALDEA CABALLERO JAVIER
***8188**	ALGABA FERRUSOLA JOAQUIN
***1066**	ALVAREZ MOLINA MIGUEL
***4365**	ALVAREZ MONTERO MARIO
***8268**	ALVAREZ RITORE JOAQUIN
***3027**	ALVAREZ RODRIGO RAFAEL
***3186**	AMORES DURAN JOSE MANUEL
***2857**	AMOS ROLDAN BORJA
***8984**	ANGELES VARA ALEJANDRO
***3975**	ARQUELLADA MOLINA JUAN ANTONIO
***6818**	AYLLON BELMONTE CARLOS
***6519**	BAÑOS RAVENTOS ALVARO
***2818**	BAREA CASTILLO JUAN
***2513**	BARRIGA RETAMERO ALEJANDRO
***2563**	BARTHE MOTA JORGE
***6911**	BENABENT GUERRERO MATEO
***1955**	BENITEZ MESA CARLOS
***2831**	BERGILLOS RUIZ DANIEL
***7286**	BERNAL SANCHEZ JUAN FRANCISCO
***6429**	BEY ROSALES JOSE MANUEL
***9245**	BLEDA RODRIGUEZ-BOBADA JAUME
****1860*	BLIDAR DENIS IONUT
***4416**	BOBADILLA MANZANO JORGE

Cód. Validación: AH3X4YMWKREDPP7EGMXZX34Y3
Verificación: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 13

Página 12 de un total de 190
Página 1 de 13
CVE: BOP-SE-2026-201005
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

***4574**	BOLAÑOS PEREZ JOSE LUIS
***3803**	BONILLA MORILLO NOLASCO
***7680**	BONILLO MARTINEZ LAURA
***2656**	BOZA REYES ANDRES
***0007**	BREA LLANO DAVID
***9447**	BUENO ESCALONA ELIO
***2893**	BURGOS VAZQUEZ PEDRO
***3694**	BURGUETE HEVIA JOSE
***6547**	CABANA GUTIERREZ JAVIER
***6306**	CABRERA MAESTRE JOSE MANUEL
***7738**	CACERES NAVARRO VICTOR MANUEL
***2001**	CADENAS ALCANTARA MIGUEL ANGEL
***1601**	CALDERON ROJAS ANTONIO
***5815**	CALDERON SANTIAGO ANTONIO
***8922**	CAMARENA RUIZ JUAN
***6790**	CAÑERO ARROYO RAUL
***6340**	CANSINO GONZALEZ PABLO FABIO
***1755**	CANTERO FLORES DAVID
***5064**	CARDENAS LOPEZ JORGE LUIS
***5887**	CARDENAS VEGA MANUEL
***9551**	CARDOSO NAVARRO ALBERTO
***2164**	CARRANZA MARTIN MARCOS
***9049**	CASTAÑO MORON ALBERTO
***4901**	CHIAPPI MENA MIGUEL
***3261**	COBOS MORALES SALVADOR
***1681**	CONDE VILLALOBOS JUAN
***6210**	CORDERO CARO ALVARO
***3480**	CORTES SANCHEZ PALENCIA DAVID
***6044**	CORTES TEJÓN FERNANDO
***6498**	COSTA BLANES CARLOS
***4725**	COTELO SANTANA JAVIER
***7918**	CRESPO BOLIN MARCO
***8228**	CRUZ LOPEZ FELIX
***4847**	CUENCA MEDINA MARTA
***4954**	CUENCA MOLINA JESUS
***2548**	CUERDA SERRA CARLOS GUILLERMO
***3178**	CUESTA CULEBRAS CARLOS
***2201**	CUESTA GONZALEZ JOSE MIGUEL
***5620**	CUEVAS GÁLVEZ PEDRO ANTONIO
***7929**	DE MIER CONESA CARLOS
***6170**	DE dios MAJADA MARCO
***1835**	DE LA TORRE GONZALEZ JOSE PEDRO
***3530**	DEHGHANI NURMINEN SAMIR REZA
***3350**	DEL CASTILLO ZAYAS JUAN
***5410**	DIAZ CABALLERO FERNANDO
***0155**	DIAZ MATEOS LAURA
***1043**	DIAZ REYES JOSE LUIS
***3767**	DIAZ SALCEDO ALEJANDRO
***7340**	DIEZ DE LA FUENTE JUAN EDUARDO
***3821**	DOBLADO CARO FRANCISCO JOSE
***0430**	DOMINGUEZ CARO SALVADOR
***7884**	DOMINGUEZ ESCOBAR ANA

Cód. Validación: AH3X4YMWKREDPP7EGMXZX34Y3
Verificación: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 13

Página 13 de un total de 190
Página 2 de 13
CVE: BOP-SE-2026-201005
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

***9692**	DOMINGUEZ GARCIA MANUEL
***9706**	DOMINGUEZ GORDILLO FERNANDO JOSE
***1687**	DOMINGUEZ LLORET VICTOR
***9478**	DOMINGUEZ OLMEDO ALEXIA
***1544**	DOMINGUEZ RUBIALES DAVID
***3292**	DOMINGUEZ SOULT GONZALO
***6746**	DOMINGUEZ TORRES JESUS
***3125**	DONAIRE GALIANO RAFAEL
***4493**	DONAIRE SEGURA JESUS
***7333**	DUARTE SALA JORGE
***9941**	DURAN GARCIA CARMEN
***0497**	ENCINA CEBRIAN JESUS
***3245**	ESCOBAR SANCHEZ ALEJANDRO
***0845**	ESPADAS JIMENEZ PATRICIO
***9621**	ESPINAR ORTIZ HUGO
***9291**	ESPINAR VALLEJO FRANCISCO JAVIER
***6682**	ESPINOSA DOMINGUEZ MANUEL
***5592**	ESPINOSA PARREÑO GABRIELA
***8881**	FABERO MUÑOZ ISABEL
***6894**	Fabián Expósito Jesús
***8026**	FEIJOO CAÑO JULIA
***6298**	FELICES LILLO EDUARDO
***2396**	FERNANDEZ CANOVAS YERAY
***6529**	FERNANDEZ GARCIA RUBEN
***7269**	FERNANDEZ GRACIA ANTONIO JESUS
***1345**	FERNANDEZ LUNAR JOSE ANTONIO
***5635**	FERRER ESCUTIA ENRIQUE
***9937**	FIGUEROA GALLARDO GABRIEL
***6784**	FIGUEROA PEÑA ALEJANDRO
***0752**	FLORES CAMBA RAFAEL JESUS
***7693**	FLORES MALDONADO RUBEN
***7437**	FONTENLA APARICIO PABLO
***4758**	FORMISANO FATIH MAURIZIO
***3211**	FRIAS LOPEZ JUAN LUIS
***0915**	FRIAS SANCHEZ JULIO
***9061**	GAGO MORENO ADRIAN
***0993**	GALINDO RODRIGUEZ IVAN
***2434**	GALLARDO GARCIA MIGUEL
***6577**	GALLO OBRERO JUAN
***3896**	GALVEZ MIRA GONZALO MIGUEL
***9673**	GALVEZ MURIANO JOSE MARIA
***6111**	GANDUL JIMENEZ ARMANDO
***3166**	GARCIA ARANDA VICTOR
***2505**	GARCIA BURDALLO ALEJANDRO
***9111**	GARCIA ESCOBAR VICTOR
***0420**	GARCIA FERNANDEZ JOSE MARIA
***8695**	GARCIA GARCIA JOSE MANUEL
***8731**	GARCIA GUTIERREZ ALVARO
***6455**	GARCIA HERMOSO ANTONIO MANUEL
***4741**	GARCIA LOPEZ FRANCISCO JOSE
***2670**	GARCIA MANCHADO JULIO
***6400**	GARCIA MESA NELSON

Cód. Validación: AH3X4YMWKREDPP7EGMXZX34Y3
Verificación: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 13

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

***4777**	GARCIA ORTIZ JUAN MANUEL TORCUATO
***4092**	GARCIA PAZOS MANUEL
***3248**	GARCIA PUEYO VICTOR
***6430**	GARCIA QUESADA PABLO
***1773**	GARCIA REY JUAN CARLOS
***9630**	GARCIA SANCHEZ ALEJANDRO
***7747**	GARCIA SANCHEZ CRISTINA
***4475**	GARCIA TEJADA JUAN JOSE
***2148**	GARCIA VALLE RUBEN
***2742**	GARCIA VILLALBA JOSE
***8637**	GARCIA VILLALON ANTONIO
***2770**	GARCIA DE LA TORRE ADRIAN
***9650**	GARRIDO GARCIA JESUS FRANCISCO
***8486**	GIL GARCIA JOSE ROBERTO
***5293**	GIL PICHARDO SERGIO
***9501**	GIMENEZ CAÑO JERONIMO
***0708**	GIRALDO DEL VIEJO LUIS
***9856**	GOMEZ DE RIVAS ABRAHAM
***8998**	GOMEZ ROMERO PEDRO
***2623**	GOMEZ VEGA JOSE ANTONIO
***9223**	GONZALEZ BRISEÑO JOSE DAVID
***3792**	GONZALEZ GALLARDO ARTURO
***9410**	GONZALEZ GARCIA SERGIO
***9963**	GONZALEZ LOPEZ BRAULIO
***2151**	GONZALEZ MONTERO DAVID
***2469**	GONZALEZ MUÑOZ RUBEN
***5275**	GONZALEZ RIVERA JORGE
***8594**	GONZALEZ TORRES MARIA DEL CARMEN
***5834**	GORDILLO GARCIA ALVARO
***3560**	GORDILLO LOPEZ MIRIAM
***2888**	GOVIER WOODCOCK CALLICE
***6323**	GRANADILLA TORRERO JESUS
***8319**	GUANES SUAREZ MIGUEL ANGEL
***1273**	GUERRA DE LA FUENTE JAVIER
***0369**	GUERRERO MORENO RUBEN
***4433**	GUERRERO RUZ ALEJANDRO
***4070**	GUERRERO SILES PABLO
***9976**	GUTIERREZ SARMIENTO ALVARO
***7984**	GUZMAN BAEZA JOSE FRANCISCO
***9783**	HERNANDEZ LAGO DAVID
***8552**	HERRERA AGUILAR RICARDO
***2133**	HERRERA CASTILLO CARLOS
***9141**	HERRERA GUMIEL ANA BELEN
***1914**	HERRERA INFANTES ALEJANDRO
***9600**	HEVIA LOPEZ FRANCISCO JAVIER
***7015**	HIDALGO ALVAREZ MANUEL ALEJANDRO
***0111**	HIDALGO VEGA LUIS
***4655**	HINOJOSA LANZAS DAVID
***3929**	HUERTAS MURCIA JOSE JOAQUIN
***6233**	HUESO MARTOS PILAR
***4947**	JARA MONTERO LUIS
***1314**	JIMENEZ DE LA MOTA ELENA

Cód. Validación: AH3X4YMWKREDPP7EGMXZX34Y3
Verificación: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 13

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

***0991**	JIMENEZ GAMITO ANTONIO JESUS
***9155**	JIMENEZ JAEN JOSUE
***2164**	JIMENEZ LEON ANGEL
***0658**	JIMENEZ LOPEZ ALEJANDRO JESUS
***6341**	JIMENEZ PEREZ ALEJANDRO
***5615**	JIMENEZ PORTILLO MARIA
***9994**	JUAN VIGAR GUILLERMO
***3146**	JUNCO BATALLA JOSE ANTONIO
***2582**	JURADO PICON RUBEN
***8824**	LAMPRE ORTEGA CHRISTIAN
***8733**	LARA CHECA DANIEL
***6813**	LEON MICHI MANUEL
***2357**	LEON PORTILLO SERGIO
***7001**	LONGA SANCHEZ ALEJANDRO RAFAEL
***4748**	LOPEZ ALTED MIGUEL
***2274**	LOPEZ BAILON JESUS
***0620**	LOPEZ DE LOS LLANOS ALBA
***4306**	LOPEZ GARCIA ALBERTO
***6662**	LOPEZ GARCIA ALEJANDRO
***6562**	LOPEZ MOLINA JOSE
***3548**	LOPEZ MORALES FRANCISCO
***3798**	LOPEZ MUÑOZ PATRICIA
***4226**	LOPEZ ORTIZ CARLOS
***3939**	LOPEZ PEINADO PABLO ANTONIO
***6822**	LOPEZ SEPULVEDA JOSE MARTIN
***3369**	LOZANO DORADO ADRIAN
***2362**	LOZANO LARIN CARLOS
***0563**	MADARIAGA PEREZ EDUARDO ALEJANDRO
***0605**	MADROÑAL ROBALLO CARLOS
***2903**	MAESTRE ACOSTA JOSE ANTONIO
***1364**	MANGAS NIETO PABLO
***3854**	MAQUEDA PRADAS MIGUEL
***3863**	MARIN AMAYA MIGUEL
***9780**	MARIN SEGUROLA MANUEL
***8336**	MARQUEZ VILLAVERDE JOSE MANUEL
***1704**	MARTIN EXPOSITO JESUS
***9277**	MARTIN GOMEZ JESUS
***4249**	MARTIN GONZALEZ DANIEL
***7147**	MARTIN MEDINA FRANCISCO JAVIER
***3453**	MARTIN MONFERRER RAMON
***2783**	MARTIN RODRIGUEZ ANTONIO
***8465**	MARTINEZ BLANCO IVAN
***9774**	MARTINEZ CARRAL FRANCISCO
***0125**	MARTINEZ DIAZ MANUEL JONATAN
***2469**	MARTINEZ JIMENEZ DANIEL
***9108**	MARTINEZ MORILLAS JOSE RAMON
***1327**	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS
***5561**	MATAS HIDALGO ANTONIO MANUEL
***4984**	MATAS TATO ISIDRO
***7662**	MATEOS RAMOS ALVARO
***4165**	MATEOS RUIZ JOSE MIGUEL
***0827**	MEGIDO GARCIA ISMAEL

Cód. Validación: AH3X4YMWKREDPP7EGMXZX34Y3
Verificación: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 13

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

***5270**	MENDIETA JARAMILLO CRISTHIAN RONALD
***9150**	MENDOZA GARCIA NICOLAS
***9115**	MENDOZA GONZALEZ JUAN DIEGO
***7466**	MIGUELEZ BENITEZ ALEJANDRO
***7417**	MILLAN MARTOS ADRIAN
***9692**	MOLINA HERNANDEZ ALEJANDRO
***1279**	MOLINA JIMENEZ ADRIAN
***2611**	MONTALBAN MACHIO PABLO
***7120**	MONTAÑO LOPEZ SANTIAGO
***2083**	MORA CARRERO JAIME
***8202**	MORALES GARCIA JUAN ANTONIO
***5582**	MORENO BERMUDEZ EVA MARIA
***9333**	MORENO GONZALEZ PEDRO ANTONIO
***6320**	MORENO QUESADA MIGUEL ANGEL
***1547**	MORILLAS CANTOS ALBERTO
***6416**	MORON GARCIA MANUEL
***1122**	MUÑOZ CASTILLO EUGENIO
***6883**	MUÑOZ DOBLARE PEDRO
***1648**	MUÑOZ GONZALEZ ANTONIO DAVID
***9147**	MUÑOZ LOPEZ MANUEL
***2149**	MUÑOZ MONTES ANTONIO JOSE
***5598**	MUÑOZ ROMERO CARLOS
***0577**	MUÑOZ SUAREZ JESUS
***2514**	MUNTO DIAZ JOEL
***6715**	NARANJO HARO DAVID BENITO
***4223**	NAVARRO CASTRO JOSE MANUEL
***7831**	NAVARRO HERMOSO JAVIER
***8457**	NAVARRO RUIZ SERGIO
***2816**	NAVARRO VICENTE ALFONSO
***3543**	NIETO MARISCAL NACHO
***4702**	NIETO PERAL DANIEL
***2714**	NIETO SARMIENTO ANTONIO
***6681**	OLIERT ROMAN JOSE
***4822**	OLOFSSON ULGAR ALEJANDRO
***3387**	ONAINDIA GARCIA ALVARO
***8429**	ORTEGA MOSCOSO MANUEL JESUS
***5324**	ORTIZ GAMIZ VICTOR MANUEL
***6103**	ORTIZ LOBO PEDRO
***7193**	ORTIZ MONTES RUBEN
***8726**	ORTIZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO
***1388**	ORTIZ DE LOS REYES DAVID
***4132**	OSORIO MANCILLA JOSE MARIA
***2999**	PABLO NARANJO RAUL
***6642**	PALACIOS FERNANDEZ FRANCISCO
***2775**	PALOMAR MUÑOZ JOSE ALBERTO
***7020**	PASTOR ALFARO ANDRES
***9018**	PASTOR MUÑOZ SANTIAGO
***4454**	PEREZ BELLIDO ADOLFO CARLOS
***3032**	PEREZ CRESPO PABLO
***5372**	PEREZ FLORES LUIS
***9880**	PEREZ GARCIA CESAR
***6003**	PEREZ GONZALEZ ABEL ISAAC

Cód. Validación: AH3X4YMWKREDPP7EGMXZX34Y3
Verificación: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 13

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

***8463**	PEREZ LOGROÑO ALEJANDRO
***6620**	PEREZ MORENO JESUS
***7018**	PEREZ PACHECO MANUEL
***9299**	PEREZ PACHECO OSCAR
***8977**	PEREZ POYATOS ALVARO
***5241**	PEREZ RIOS DAVID
***6089**	PEREZ ROMANA JUAN MANUEL
***9905**	PEREZ VARGAS ANTONIO JOSE
***5039**	PEREZ YRUELA GERMAN
***0216**	PIMENTEL GARCIA IGOR
***6505**	PIÑAR RODRIGUEZ PABLO
***0122**	PIZARRO CANTARERO FRANCISCO
***4889**	POLO ORTIZ JUAN JOSE
***4111**	PONCE MARTIN SANDRA
***4282**	PONCE VIZCAINO FRANCISCO
***3445**	PORTRAT ECHEVARRIA JEAN LOUIS
***8430**	PRIETO GONZALEZ ALVARO
***4603**	PUERTAS ORTIZ LEIVA CAMILO
***5280**	RAMIREZ JIMENEZ RAFAEL
***6395**	RAMIREZ MARIN FRANCISCO JESUS
***7148**	RAMIREZ RODRIGUEZ ANA
***7148**	RAMIREZ RODRIGUEZ EDUARDO
***2498**	RAMOS GAMIZ MIGUEL ANGEL
***6555**	RAMOS GARCIA FRANCISCO JOSE
***9526**	RAMOS GUTIERREZ JOSE JAVIER
***0732**	RAMOS RUBIO JOSE MARIA
***6953**	REINA RAMIREZ SERGIO
***5179**	RELAÑO AVILES DANIEL
***3195**	REMESAL NAVARRO ANTONIO
***2851**	RIOS LOZANO MANUEL
***8838**	RIZQUEZ ARJONA ANTONIO DAVID
***4139**	ROCA SOLANO MIGUEL ANGEL
***2145**	RODRIGUEZ ELVIRA DANIEL
***8553**	RODRIGUEZ MARTINEZ ALEJANDRO
***0624**	RODRIGUEZ ROBAYO ESTEBAN
***9413**	RODRIGUEZ SUAREZ PABLO
***0512**	ROJANO SIMON FRANCISCO JOSE
***2413**	ROLDAN VELEZ JOSE ESTEBAN
***2980**	ROMAN RAMIREZ IVAN
***8147**	ROMAN REINA ENRIQUE JOSE
***5202**	ROMERO ANARTE RUBEN
***1228**	ROMERO DIAZ JAVIER
***5117**	ROMERO ROLDAN CARLOS
***0514**	ROMERO SANTOS JAIME
***9674**	ROMERO TEJADA JESUS
***8503**	ROSALES LEGAZA ALEJANDRO
***6440**	RUBIO LOPEZ JOSE MARIA
***1001**	RUBIO MURIEL FERNANDO
***3230**	RUBIO PARREÑO CLEMENTE
***8768**	RUIZ CASTRO ALBERTO
***6841**	RUIZ CORREA JUAN
***0282**	RUIZ GUTIERREZ LORENZO

Cód. Validación: AH3X4YMWKREDPP7EGMXZX34Y3
Verificación: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 13

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

***8248**	RUIZ PEREZ JOSE DAVID
***5794**	RUIZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
***3125**	RUIZ ROMERO MANUEL ALEJANDRO
***9627**	RUIZ SILVA DANIEL
***2042**	RUS GONZALEZ ALEJANDRO
***1086**	SAAVEDRA DOMINGUEZ PABLO
***3094**	SABORIDO BAREA ALVARO
***9118**	SAEZ JIMENEZ OSCAR
***2897**	SALCEDO SANCHEZ CARLOS
***1882**	SALVATIERRA CAYETANO GORKA
***5867**	SAN JUAN SAN SEBASTIAN IÑIGO
***9852**	SANCHEZ BARBUDO ACEBEDO FRANCISCO
***6361**	SANCHEZ DIAZ ANDRES
***8136**	SANCHEZ DIAZ JULIO ANTONIO
***2064**	SANCHEZ MUÑOZ ANTONIO
***1124**	SANCHEZ TORRES ANTONIO MIGUEL
***2056**	SANCHO SANZ MIGUEL
***9881**	SANDINO GARCIA ENRIQUE
***2092**	SANGLAS GARCIA JAIME ANTONIO
***5286**	SANZO PEREZ PABLO
***1914**	SARMIENTO RETUERTA ALBERTO
***8452**	SAYAGO VARGAS MANUEL
***3013**	SEGURA JIMENEZ CARLOS
***3565**	SERRANO AGUILAR JESUS
***2696**	SERRANO LOZANO JOSE MIGUEL
***5064**	SIERRA MALDONADO PABLO
***8654**	SIGÜENZA HIDALGO JESUS
***2101**	SILES HINOJO CARLOS
***7731**	SIMON INFANTES ALBERTO
****2536*	SMITH ELLIOTT
***6155**	SOSA AFONSO OMAR
***3080**	STANGEGAARD PEREZ LUCAS
***2641**	TATINCLAUX GUIRADO CLEMENT FRANSOIS
***6967**	TROYANO REINA JAIME
***1620**	VALLADARES SANTAELLA DIEGO
***2490**	VALVERDE RECIO FERMIN
***0128**	VAZQUEZ CAMPOS JUAN MANUEL
***8899**	VAZQUEZARMERO LOPEZ CARLOS
***3263**	VEGA GARCIA JAVIER
***3503**	VICENTE GARCIA ALEJANDRO
***2121**	VILLODRES NAVAS ESTEBAN
***3950**	VIOLA IBORRA ARTURO
***4605**	VIZCAINO MORILLO EUSTAQUIO DAVID
***6198**	YAQUE SERRERA JUAN
***9034**	ZAMBRANA SERRADILLA SALVADOR

Cód. Validación: AH3X4YMWKREDPP7EGMXZX34Y3
Verificación: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 13

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

LISTA PROVISIONAL DE EXCLUIDOS:

CÓDIGOS DE EXCLUSIÓN:

1. No aporta justificante del pago de las tasas, no acredita o no consta su abono (SOLO SUBSANABLE SI JUSTIFICA EL ABONO DENTRO DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES)

2. No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE (SUBSANABLE MEDIANTE INFORME O CERTIFICADO QUE ACREDITE 6 MESES DE ANTIGÜEDAD ININTERRUMPIDOS DE DESEMPLEO A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN EL BOE O MEDIANTE EL PAGO DE DIFERENCIA DE LA TASA ORDINARIA)

3. Abono de menor cuantía a la establecidas para las tasas ordinarias o reducidas (SUBSANABLE SI ABONA EL IMPORTE DEJADO DE ABONAR)

DNI	APELLIDOS Y NOMBRE	MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
***8267**	ASTORGA SAUCEDO GUILLERMO	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***3345**	AVECILLA ELIAS JOAQUIN	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***2294**	BAKALI TAHIRI ORIHUELA NORDIN	**Código de exclusión 1:** No acredita el pago de la tasa
***2347**	BENITEZ ROBLES ADRIAN	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***4281**	BERRIRE HERNANDEZ OSCAR	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***4574**	CANDEL MARIN SAMUEL	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE

Cód. Validación: AH3X4YMWKREDPP7EGMXZX34Y3
Verificación: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 13

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

***0818**	DE PRO ALVAREZ ALVARO LUIS	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***3296**	DOMINGUEZ CUENCA MIGUEL	**Código de exclusión 3:** Abono de menor cuantía a la establecidas para las tasas ordinarias o reducidas
***9013**	ESCAMILLA BEJARANO ANTONIO	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***4903**	EXPOSITO SANCHEZ JOAQUIN	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***2234**	FERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN MANUEL	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***1864**	FLORES MEDINA FRANCISCO ANTONIO	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***4613**	FLORIDO HERROJO BRYAN	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***9727**	GOMEZ RUIZ FERNANDO	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***3777**	GONZALEZ DURAN SANTIAGO	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***3407**	GONZALEZ LOSA ROBERTO	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***1320**	GUERRA ALGABA FERNANDO	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE

Cód. Validación: AH3X4YMWKREDPP7EGMXZX34Y3
Verificación: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 13

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

***3244**	HIDALGO GALLEGO ANTONIO JESUS	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***1497**	JEREZ CRUZ DAVID	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***1234**	JIMENEZ MORENO DIEGO ANTONIO	**Código de exclusión 1:** No acredita el pago de la tasa
***6650**	MARTIN ALARCON ALEJANDRO	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***1930**	MEDINA GALLARDO DANIEL	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***4096**	MIRANDA CERON JOSE LUIS	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***8453**	MONTERO GONZALEZ JAVIER	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***8745**	MORENO MORENO MARIANO	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***4144**	PEREZ AGUILAR ADRIAN	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***2663**	PINO FERNANDEZ GERMAN	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***5276**	REINA ESPEJO GONZALO	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE

Cód. Validación: AH3X4YMWKREDPP7EGMXZX34Y3
Verificación: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 13

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

***2730**	RODRIGUEZ ORTIZ ALFONSO	**Código de exclusión 2:** No acredita seis meses de antigüedad como demandante de empleo a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE
***5105**	RUIZ AMEZCUA ANTONIO	**Código de exclusión 1:** No acredita el pago de la tasa
***4871**	VALVERDE GUTIERREZ ALVARO	**Código de exclusión 1:** No acredita el pago de la tasa
***9168**	VAZQUEZ CARREÑO IVAN	**Código de exclusión 1:** No acredita el pago de la tasa
***4393**	VICO GONZALEZ ALBERTO	**Código de exclusión 1:** No acredita el pago de la tasa

Segundo.- Nombrar miembros del tribunal calificador del referido proceso selectivo a las personas siguientes y para los cargos que igualmente se señalan:

Presidencia:

Titular: Francisco Mármol Galván. Funcionario de Carrera. Sargento. Jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Morón de la Frontera.

Suplente: Gabriel Solano Manchego. Intendente de la Policía Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Grupo A1.

Secretaría:

Titular: José María Palacios Paredes. Funcionario de Carrera. Jefe de Sección de Servicios Generales. Grupo A1 del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

Suplente: Dolores Pinto Nieto. Funcionaria de Carrera. Jefa de Servicio de Recursos Humanos. Grupo A1 del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

Vocal 1:

Titular: Matías Vinaza Ruíz. Suboficial Jefe Técnico Consorcio Provincial Contraincendios de Sevilla. Grupo A2 de la Diputación de Sevilla.

Suplente: Tomás Gallo Torres. Oficial Jefe Operativo Consorcio Provincial Contraincendios

Cód. Validación: AH3X4YMWKREDPP7EGMXZX34Y3
Verificación: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 13

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

de Sevilla. Grupo A1 de la Diputación de Sevilla.

Vocal 2:

Titular: Aurelio Vicedo Antúnez. Sargento. Jefe de bomberos del Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Suplente: María Antonia Vega Barrionuevo. Bombera del Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Vocal 3:

Titular: Juan Diego Carmona Luque. Sargento. Jefe Bomberos del Ayuntamiento Utrera. Grupo C1.

Suplente: Inmaculada Leal Basallote. Funcionaria de Carrera. Jefa de Sección de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Grupo A1.

Tercero.- Publicar el anuncio con la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y miembros del tribunal para la selección de cinco plazas de Bomberos/as, subgrupo C1, por turno libre, en el Boletín oficial de la Provincia de Sevilla, Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y en el Portal de Transparencia, a través de la sede electrónica corporativa con acceso desde **https://ciudadalcala.sedelectronica.es**, que contendrá la lista completa de aspirantes admitidos y excluidos. Asimismo, se publicarán en la página web https://alcalaguadaira.convoca.online.

Cuarto.- Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, de acuerdo con lo dispuesto en la base 5.3 de la convocatoria, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen las causas de exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.

Quinto.- Los llamamientos se realizarán en el orden de actuación previsto en la Resolución de 13 de febrero de 2026, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública (BOJA n.º 33, de 18 de febrero de 2026). Se iniciarán por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ», atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «O», y así sucesivamente.

Documento firmado electrónicamente

Cód. Validación: AH3X4YMWKREDPP7EGMXZX34Y3
Verificación: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 13

Ayuntamiento de **Arahal**

Plaza de , 1 • 41600 Arahal (Sevilla) • CIF. P-4101100H
secretaria@arahal.org • T. 955841033 - 955841051 • F. 954840594

FRANCISCO BRENES GAMBOA (1 de 1)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 14/10/2026
HASH: b936d8ac9d8d6c6d7eb41490e2a921ff

EDICTO

DON FRANCISCO BRENES GAMBOA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARAHAL (SEVILLA)

HAGO SABER: Que en el punto 6 del Orden del Día de la sesión ordinaria del Pleno de esta Corporación celebrada el día 1 de octubre de 2026, se adoptó el siguiente acuerdo:

Aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza Reguladora del servicio de ordenación y regulación del aparcamiento municipal subterráneo situado en el ámbito del PERI-1 La Palmera. Expte 4872/2026.

De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, el expediente se someterá a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de mínimo de treinta (30) días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, que deberán ser resueltas por el Pleno, con carácter previo a la aprobación definitiva por parte del Pleno.

En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Las modificaciones y aprobaciones de las Ordenanzas aprobadas definitivamente no entrarán en vigor hasta la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Arahal, a fecha de firma electrónica.

El Alcalde-Presidente

Francisco Brenes Gamboa

Cód. Validación: 63726EGGZE9SEFQYDM9PEYFDD
Verificación: https://arahal.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

Página 25 de un total de 190
Página 1 de 1
CVE: BOP-SE-2026-201006
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

EDICTO

Mediante resolución el Alcaldía nº 738 de fecha 9 de octubre de 2026 se aprueban las **BASES PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE UN/A ORIENTADOR/A PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN «ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO Y ACTIVIDADES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS» Y CREACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO**.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El objeto de la presente convocatoria es regular los aspectos de la selección y posterior contratación, como personal laboral, de un puesto de orientador/a para el Programa de Empleo y Formación «Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio y Actividades de Gestiones Administrativas», con número de expediente 2025/41/46/PED/1/0566, promovido por el Ayuntamiento de Badolatosa.

Asimismo, constituye objeto de estas bases la creación de una bolsa de empleo integrada por las personas aspirantes que superen el proceso selectivo y no resulten inicialmente contratadas, destinada exclusivamente a cubrir las necesidades de sustitución, renuncia, baja o cualquier otra incidencia que pueda producirse respecto del puesto objeto de esta convocatoria durante la ejecución del citado Programa.

La selección se realiza exclusivamente para la ejecución del citado Programa de Empleo y Formación, de conformidad con la Orden de 13 de septiembre de 2021, por la que se regula el Programa de Empleo y Formación en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva, modificada por la Orden de 11 de abril de 2022 y por la Orden de 8 de septiembre de 2025, así como con la Resolución de 9 de octubre de 2025, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo (BOJA núm. 199, de 16 de octubre de 2025), por la que se convocan las subvenciones previstas en dicha Orden, y, en particular, con las determinaciones contenidas en su Anexo III relativas al desarrollo y ejecución del proyecto y a la selección del personal de ejecución.

Mediante Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Sevilla, se dicta resolución definitiva complementaria de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva correspondiente a la convocatoria 2025, por la que se concede al Ayuntamiento de Badolatosa el proyecto de Programa de Empleo y Formación mencionado anteriormente.

La contratación tendrá carácter laboral temporal, vinculada exclusivamente a la ejecución del Programa subvencionado, sin que la participación o superación del proceso selectivo genere derecho alguno a adquirir la condición de personal laboral fijo del Ayuntamiento.

Código Seguro De Verificación	i0nOZx/3K5C+RSta7/eo8A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Manuel Gonzalez Graciano	Firmado	13/10/2026 14:00:16
Observaciones		Página	1/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i0nOZx%2F3K5C%2BRSta7%2Feo8A%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

SEGUNDA.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

El puesto objeto de selección corresponde al personal de apoyo a la orientación dentro del Programa de Empleo y Formación.

Características esenciales:

- Denominación: Orientador/a – Personal de apoyo a la orientación.
- Número de puestos: uno.
- Jornada: completa.
- Duración prevista de la contratación: seis meses, condicionada en todo caso a las necesidades, duración y financiación del Programa.
- Centro de trabajo: el determinado por el Ayuntamiento de Badolatosa para la ejecución del Programa.

De conformidad con la normativa reguladora de la convocatoria del Programa, las personas aspirantes deberán reunir como requisitos mínimos específicos:

a) Estar en posesión de una titulación universitaria oficial o encontrarse en condiciones de obtenerla en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

b) Acreditar un mínimo de un año de experiencia, dentro de los últimos diez años, en puestos en los que se hayan desarrollado alguna o algunas de las siguientes funciones:

- Prospección, colaboración y enlace entre el tejido empresarial y las personas demandantes de empleo;
- Orientación sociolaboral y acompañamiento a la inserción;
- Mediación laboral;
- Gestión de recursos de empleo.

No se establece como requisito de acceso la posesión de una concreta titulación universitaria, sin perjuicio de la valoración, como mérito, de la formación adicional directamente relacionada con las funciones del puesto, en los términos previstos en estas bases.

Además, para poder participar en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos generales:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, respecto del acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

Código Seguro De Verificación	i0nOZx/3K5C+RSta7/eo8A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Manuel Gonzalez Graciano	Firmado	13/10/2026 14:00:16
Observaciones		Página	2/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i0nOZx%2F3K5C%2BRSta7%2Feo8A%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

c) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación de inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para ejercer funciones similares a las que desempeñaba en el caso del personal laboral en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

e) No hallarse incurso/a en causa de incompatibilidad conforme a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar, en su caso, la correspondiente opción.

Todos los requisitos deberán reunirse el último día del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la formalización del contrato y durante la vigencia de la relación laboral.

TERCERA.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Badolatosa y deberán presentarse conforme al modelo recogido en el Anexo I, en el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las personas obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas deberán utilizar los medios electrónicos previstos en el artículo 14 de la Ley 39/2015.

Cuando la solicitud se presente en un registro distinto del Ayuntamiento de Badolatosa, podrá comunicarse esta circunstancia al Ayuntamiento mediante correo electrónico, indicando la fecha y el registro o medio utilizado para la presentación, sin que dicha comunicación sustituya en ningún caso a la presentación válida de la solicitud conforme al artículo 16.4 de la Ley 39/2015, en el siguiente correo electrónico: anaborregogonzalez@dipusevilla.es

El plazo para presentar solicitudes será de CINCO DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

La convocatoria y las bases serán objeto asimismo de publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica y en la página web municipal, teniendo carácter determinante para el inicio del plazo la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las personas con discapacidad podrán indicar en su solicitud las adaptaciones de tiempo y medios que, en su caso, precisen para participar en el proceso selectivo, siempre que

Código Seguro De Verificación	i0nOZx/3K5C+RSta7/eo8A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Manuel Gonzalez Graciano	Firmado	13/10/2026 14:00:16
Observaciones		Página	3/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i0nOZx%2F3K5C%2BRSta7%2Feo8A%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

tales adaptaciones no desvirtúen el contenido de las pruebas ni sean incompatibles con las funciones esenciales del puesto.

CUARTA.- DOCUMENTACIÓN, ADMISIÓN DE ASPIRANTES Y SUBSANACIÓN

Para ser admitidas en la convocatoria, las personas aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en la base segunda y acompañar a la solicitud la siguiente documentación:

a) Anexo I, debidamente cumplimentado y firmado.

b) Fotocopia del DNI/NIE en vigor.

c) Fotocopia de la titulación académica oficial exigida, o documento acreditativo equivalente.

d) Currículum vitae actualizado.

e) Titulación y formación relacionada con el puesto mediante certificados, diplomas o títulos en los que consten, al menos, la entidad organizadora, denominación de la actividad y duración.

f) Acreditación de la experiencia profesional relacionada con el puesto mediante informe de vida laboral actualizado y los contratos de trabajo, certificados de empresa o certificados de servicios prestados que permitan conocer las funciones efectivamente realizadas.

El informe de vida laboral, por sí solo, no será suficiente para acreditar la naturaleza o contenido funcional de los servicios prestados cuando de aquel no puedan deducirse las funciones realizadas.

Los méritos no alegados y acreditados documentalmente dentro del plazo de presentación de solicitudes no serán objeto de valoración, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar defectos formales en la documentación ya aportada cuando legalmente proceda. La subsanación no podrá utilizarse para aportar méritos nuevos una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente dictará resolución aprobando la lista provisional de personas admitidas y excluidas, que se publicará en el tablón de edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Igualmente figurará en dicha resolución la composición concreta del Tribunal de Selección.

Las personas excluidas u omitidas dispondrán de un plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al de la publicación de la resolución, para formular alegaciones o subsanar el defecto que haya motivado su exclusión.

Quienes no subsanen dentro del plazo concedido quedarán definitivamente excluidos/as.

Transcurrido el plazo de subsanación se aprobará la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as.

Código Seguro De Verificación	i0nOZx/3K5C+RSta7/eo8A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Manuel Gonzalez Graciano	Firmado	13/10/2026 14:00:16
Observaciones		Página	4/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i0nOZx%2F3K5C%2BRSta7%2Feo8A%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Si no se formulasen reclamaciones ni existieran defectos que subsanar, la lista provisional podrá elevarse automáticamente a definitiva, circunstancia que se hará constar expresamente en la resolución correspondiente.

QUINTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN

El sistema selectivo será el de concurso de méritos y entrevista profesional, atendiendo a la naturaleza temporal del puesto, a las especiales características del Programa y al criterio prioritario de mayor adecuación de la cualificación de las personas candidatas al puesto de trabajo ofertado.

La puntuación máxima será de 10 puntos, distribuidos del siguiente modo:

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL: MÁXIMO 3 PUNTOS

 Por cada mes trabajado a jornada completa en puestos con funciones de orientación laboral o funciones similares en programas o iniciativas relacionadas con la formación profesional para el empleo o políticas activas de empleo en Administraciones o entidades del sector público: 0,30 puntos.

 Por cada mes trabajado a jornada completa en puestos con las mismas funciones en entidades o empresas privadas: 0,20 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente al porcentaje de jornada efectivamente realizada.

Los períodos inferiores a un mes se valorarán proporcionalmente.

Cuando existan períodos de servicios simultáneos, únicamente podrá computarse uno de ellos durante el mismo período temporal, optándose por el que resulte más favorable a la persona aspirante.

No se tendrá en cuenta para la valoración el año de experiencia exigido como requisito de acceso.

A estos efectos, una vez comprobado que la persona aspirante acredita al menos doce meses de experiencia válida dentro de los últimos diez años, se excluirán de baremación doce meses de experiencia, comenzando por aquellos que, conforme al baremo, tengan menor puntuación, de forma que la aplicación de esta regla sea objetiva e idéntica para todas las personas participantes.

La experiencia desarrollada antes del período de diez años podrá valorarse como mérito siempre que guarde relación directa con el puesto, pero no podrá utilizarse para cumplir el requisito mínimo de experiencia establecido en la base segunda.

B) FORMACIÓN: MÁXIMO 2 PUNTOS

La titulación universitaria utilizada para cumplir el requisito de acceso no será objeto de valoración.

Se valorará la formación adicional directamente relacionada con las funciones del puesto, siempre que haya sido impartida, organizada u homologada por Administraciones Públicas, organismos públicos, universidades, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, colegios profesionales o entidades formativas

Código Seguro De Verificación	i0nOZx/3K5C+RSta7/eo8A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Manuel Gonzalez Graciano	Firmado	13/10/2026 14:00:16
Observaciones		Página	5/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i0nOZx%2F3K5C%2BRSta7%2Feo8A%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

legalmente habilitadas cuando pueda acreditarse suficientemente su contenido, duración y relación con el puesto.

1. Titulación académica adicional

Por cada titulación universitaria oficial adicional, máster universitario oficial o título oficial de Técnico Superior directamente relacionado con orientación sociolaboral, inserción laboral, empleo, recursos humanos, intervención social o materias análogas: 0,40 puntos.

No se valorarán como titulación adicional aquellos títulos que hayan sido requisito necesario para obtener otro título superior que ya sea objeto de valoración, evitando la doble valoración de un mismo itinerario académico.

2. Cursos de formación

- De 20 a 40 horas: 0,10 puntos.
- De 41 a 60 horas: 0,15 puntos.
- De 61 a 100 horas: 0,20 puntos.
- De más de 100 horas: 0,30 puntos.

No se valorarán cursos en los que no consten las horas de duración.

Si se presenta más de un curso con idéntica denominación y contenido sustancialmente coincidente, únicamente se valorará el de mayor duración.

Cuando la duración venga expresada en créditos ECTS sin equivalencia de horas, se aplicará la equivalencia de 1 crédito ECTS = 25 horas, salvo que documentalmente conste una equivalencia diferente.

Se considerarán directamente relacionadas, entre otras, las siguientes áreas:

- Orientación laboral e inserción sociolaboral.
- Técnicas de orientación e itinerarios personalizados de inserción.
- Acompañamiento a la inserción.
- Búsqueda activa de empleo.
- Intermediación laboral.
- Prospección empresarial.
- Políticas activas de empleo.
- Recursos humanos.
- Intervención social.
- Trabajo con colectivos vulnerables.

Código Seguro De Verificación	i0nOZx/3K5C+RSta7/eo8A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Manuel Gonzalez Graciano	Firmado	13/10/2026 14:00:16
Observaciones		Página	6/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i0nOZx%2F3K5C%2BRSta7%2Feo8A%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- Mediación social o laboral.
- Igualdad de género.
- Diversidad y discapacidad.
- Habilidades sociales y comunicación.
- Motivación y desarrollo profesional.
- Formación profesional para el empleo.
- Certificados profesionales.
- Evaluación de competencias.
- Plataformas y recursos de empleo.
- Ofimática y gestión documental digital cuando guarden relación efectiva con las tareas propias del puesto.

La puntuación conjunta de titulaciones y cursos no podrá superar en ningún caso los 2 puntos.

C) ENTREVISTA PROFESIONAL: MÁXIMO 5 PUNTOS

La entrevista tendrá por finalidad apreciar de forma objetiva la adecuación profesional de las personas aspirantes a las funciones específicas del puesto y se desarrollará utilizando criterios previamente determinados, homogéneos para todas las personas candidatas.

La puntuación se distribuirá del siguiente modo:

1. Conocimientos técnicos sobre orientación sociolaboral e inserción laboral.

2. Conocimientos y capacidad de actuación en materia de prospección, intermediación y relación con el tejido empresarial.

3. Adecuación del perfil al puesto.

4. Conocimiento del Programa de Empleo y Formación y de las funciones específicas atribuidas al personal de apoyo a la orientación.

5. Capacidad de comunicación profesional, estructuración de la respuesta y adecuación funcional al desempeño de las tareas propias del puesto.

SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR

El órgano de selección tendrá carácter de empleados públicos del Ayuntamiento de Badolatosa y actuará con sometimiento a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, así como a los de independencia y discrecionalidad técnica.

Estará integrado por:

Código Seguro De Verificación	i0nOZx/3K5C+RSta7/eo8A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Manuel Gonzalez Graciano	Firmado	13/10/2026 14:00:16
Observaciones		Página	7/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i0nOZx%2F3K5C%2BRSta7%2Feo8A%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- Presidente/a.
- Dos Vocales.
- Secretario/a, con voz y sin voto.

Se designará igual número de miembros suplentes.

La composición nominal se hará pública junto con la lista provisional de personas admitidas y excluidas.

El Tribunal podrá incorporar asesores/as especialistas, que actuarán con voz y sin voto y se limitarán al ejercicio de sus respectivas especialidades técnicas.

La abstención y recusación de los miembros se regirá por los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

De todas las sesiones se levantará acta por el Secretario/a.

El Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de las bases sin que pueda alterar, modificar o completar los criterios de valoración una vez iniciado el proceso selectivo en perjuicio de los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia.

SÉPTIMA.- RESULTADOS DEL PROCESO SELECTIVO

Finalizada la valoración, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento la relación provisional de aspirantes ordenada de mayor a menor puntuación, especificando separadamente la puntuación obtenida en experiencia, formación, entrevista y puntuación total.

Las personas interesadas dispondrán de TRES DÍAS HÁBILES desde el día siguiente a la publicación para formular alegaciones.

Resueltas las alegaciones se aprobará la relación definitiva.

En caso de empate en la puntuación total, se aplicarán sucesivamente los siguientes criterios:

1. Mayor puntuación obtenida en la entrevista profesional.
2. Mayor puntuación obtenida en experiencia profesional.
3. Mayor puntuación en formación.
4. De persistir el empate, se realizará sorteo público entre las personas afectadas, previa convocatoria de estas.

OCTAVA.- VALIDACIÓN DEL PERFIL POR EL ÓRGANO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA

Finalizado el procedimiento municipal de selección y resueltas, en su caso, las alegaciones presentadas, el Ayuntamiento remitirá al órgano instructor competente de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de Sevilla la propuesta de la persona seleccionada y, en su caso, la relación ordenada de candidatos/as, junto

Código Seguro De Verificación	i0nOZx/3K5C+RSta7/eo8A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Manuel Gonzalez Graciano	Firmado	13/10/2026 14:00:16
Observaciones		Página	8/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i0nOZx%2F3K5C%2BRSta7%2Feo8A%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

con la documentación acreditativa necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa reguladora del Programa.

La propuesta municipal quedará condicionada a la comprobación o validación que corresponda efectuar al órgano competente de la Junta de Andalucía conforme a la normativa reguladora de la subvención.

Cuando el órgano competente determine que una persona propuesta no cumple los requisitos exigidos por el Programa, quedará excluida de la propuesta de contratación y se procederá, cuando resulte posible, respecto de la siguiente persona candidata por orden de puntuación, sometiéndola igualmente a la comprobación correspondiente.

NOVENA.- PROPUESTA Y CONTRATACIÓN

Una vez efectuadas las comprobaciones exigidas por la normativa reguladora del Programa y obtenida, cuando proceda, la conformidad del órgano instructor, el Tribunal elevará al Alcalde-Presidente la relación definitiva ordenada de personas aspirantes y la propuesta de contratación de la persona que haya obtenido la mayor puntuación.

El Tribunal no podrá proponer para la contratación un número de personas superior al de puestos convocados, sin perjuicio de la constitución de la bolsa prevista en estas bases.

La Alcaldía, como órgano competente en materia de personal de conformidad con la legislación de régimen local, resolverá la contratación de la persona propuesta.

En caso de renuncia, desistimiento, incumplimiento de requisitos o imposibilidad de contratación de la persona seleccionada, será propuesta la siguiente persona por orden de puntuación, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos y, cuando resulte exigible, validación por el órgano instructor del Programa.

DÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA PERSONA SELECCIONADA

La persona propuesta para contratación presentará en el Ayuntamiento, dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES desde el requerimiento, los documentos necesarios para acreditar las condiciones exigidas que no hayan quedado suficientemente justificadas anteriormente.

Entre otros:

- Declaración responsable de poseer capacidad funcional para el desempeño del puesto.
- Declaración responsable de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública ni encontrarse inhabilitado/a para el empleo público.
- Declaración de no encontrarse en situación de incompatibilidad conforme a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, o compromiso de ejercitar la opción que legalmente corresponda antes de formalizar el contrato.

Código Seguro De Verificación	i0nOZx/3K5C+RSta7/eo8A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Manuel Gonzalez Graciano	Firmado	13/10/2026 14:00:16
Observaciones		Página	9/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i0nOZx%2F3K5C%2BRSta7%2Feo8A%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- Originales o copias auténticas de los documentos cuya comprobación resulte necesaria.

- Cualquier otra documentación exigible legalmente para la formalización de la relación laboral.

Si la persona propuesta no presentase la documentación dentro del plazo concedido, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada, o resultase que no reúne alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser contratada, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de la falsedad de los datos aportados, procediéndose al llamamiento de la siguiente persona candidata.

UNDÉCIMA.- CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO

1. Integrarán la bolsa de empleo las personas aspirantes que, reuniendo los requisitos exigidos, hayan participado válidamente en el proceso selectivo y figuren en la relación definitiva, ordenadas de mayor a menor puntuación.

2. La bolsa tendrá como finalidad exclusivamente atender sustituciones, renuncias, bajas, ceses u otras necesidades temporales relativas al puesto de orientador/a objeto de estas bases durante la ejecución del Programa de Empleo y Formación al que se vincula la convocatoria.

La inclusión en esta bolsa no permitirá su utilización para cubrir puestos estructurales, vacantes ordinarias ni necesidades correspondientes a programas distintos, salvo que una norma o convocatoria posterior lo permita expresamente y se tramite el procedimiento que legalmente corresponda.

3. La bolsa permanecerá vigente hasta la finalización del Programa y de las eventuales actuaciones vinculadas a este que requieran la prestación del personal objeto de selección.

4. Los llamamientos se realizarán siguiendo estrictamente el orden de puntuación. Se efectuarán preferentemente por medios electrónicos o telefónicos utilizando los datos facilitados por la persona interesada, dejando constancia en el expediente del intento o intentos de comunicación efectuados.

5. La persona llamada deberá aceptar o rechazar la oferta dentro del plazo que se le conceda atendiendo a la urgencia de la contratación, que no podrá ser inferior a veinticuatro horas, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas.

6. Se considerarán causas justificadas de renuncia, entre otras:

- Enfermedad o incapacidad temporal debidamente acreditada;

- Maternidad, paternidad, nacimiento o cuidado de menor en los términos legalmente previstos;

- Encontrarse trabajando en el momento del llamamiento;

- Deber inexcusable de carácter público o personal;

Código Seguro De Verificación	i0nOZx/3K5C+RSta7/eo8A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Manuel Gonzalez Graciano	Firmado	13/10/2026 14:00:16
Observaciones		Página	10/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i0nOZx%2F3K5C%2BRSta7%2Feo8A%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

 Cualquier otra circunstancia suficientemente acreditada que sea apreciada motivadamente por el Ayuntamiento.

La renuncia justificada determinará el mantenimiento de la persona en la bolsa, pasando temporalmente a la situación de no disponible mientras subsista la causa.

La renuncia injustificada o la falta de respuesta al llamamiento, una vez acreditados razonablemente los intentos de comunicación, podrá determinar el pase al último lugar de la bolsa. Una segunda renuncia injustificada podrá determinar la exclusión, previa audiencia de la persona interesada.

7. Será responsabilidad de las personas integrantes de la bolsa mantener actualizados sus datos de contacto.

DUODÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Los datos personales facilitados serán tratados de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, General de Protección de Datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Badolatosa.

Finalidad: gestión y tramitación del presente proceso selectivo, comprobación de requisitos, valoración de méritos, publicación de resultados, contratación y gestión de la bolsa de empleo.

Base jurídica: cumplimiento de una obligación legal, ejercicio de poderes públicos y aplicación de medidas precontractuales, de acuerdo con la normativa de empleo público, régimen local, procedimiento administrativo y legislación laboral aplicables.

Los datos podrán ser comunicados a la Consejería competente de la Junta de Andalucía y a los restantes órganos públicos cuando resulte necesario para la gestión, control y justificación del Programa subvencionado.

Las personas interesadas podrán ejercer los derechos reconocidos por la normativa de protección de datos a través de los canales habilitados por el Ayuntamiento.

Las publicaciones derivadas del procedimiento se efectuarán respetando los principios de minimización de datos y las normas específicas relativas a la identificación de las personas interesadas en actos administrativos objeto de publicidad.

DECIMOTERCERA.- INCIDENCIAS Y RECLAMACIONES

Las incidencias y reclamaciones derivadas del proceso de selección serán resueltas por el Ayuntamiento de Badolatosa, de conformidad con la normativa reguladora del Programa y con estas bases.

El Tribunal resolverá las cuestiones de naturaleza técnica derivadas de la valoración de méritos y de la entrevista, correspondiendo al órgano municipal competente resolver los recursos administrativos que legalmente procedan.

Código Seguro De Verificación	i0nOZx/3K5C+RSta7/eo8A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Manuel Gonzalez Graciano	Firmado	13/10/2026 14:00:16
Observaciones		Página	11/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i0nOZx%2F3K5C%2BRSta7%2Feo8A%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

DECIMOCUARTA.- RECURSOS

Contra el acto de aprobación de estas bases y de la convocatoria, que pone fin a la vía administrativa cuando sea dictado por el órgano competente, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo hubiese dictado, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente en el plazo de dos meses, conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A ORIENTADOR/A DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN «ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO Y ACTIVIDADES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS»

1. DATOS PERSONALES

D./D.ª _____

DNI/NIE _____

Fecha de nacimiento _____

Domicilio _____

Localidad _____ **Provincia** _____

Teléfono _____

Correo electrónico _____

2. EXPONE

Que, habiéndose publicado la convocatoria para la selección y contratación de un/a Orientador/a del Programa de Empleo y Formación «Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio y Actividades de Gestiones Administrativas», promovido por el Ayuntamiento de Badolatosa, solicita ser admitido/a en el proceso selectivo.

3. DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1. Que cumple todos los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
2. Que son ciertos los datos y documentos aportados.

Código Seguro De Verificación	i0nOZx/3K5C+RSta7/eo8A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Manuel Gonzalez Graciano	Firmado	13/10/2026 14:00:16
Observaciones		Página	12/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i0nOZx%2F3K5C%2BRSta7%2Feo8A%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

3. Que se compromete a aportar los originales o documentos auténticos que sean requeridos.

4. Que conoce que los requisitos de participación deberán mantenerse hasta la contratación y durante la relación laboral cuando por su naturaleza resulte exigible.

5. Que autoriza las notificaciones y comunicaciones relacionadas con el proceso a través de los medios indicados en la solicitud, sin perjuicio de las formas de notificación legalmente procedentes.

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

- ☐ Titulación exigida.
- ☐ Currículum vitae.
- ☐ Informe de vida laboral.
- ☐ Contratos, certificados de empresa o certificados de servicios prestados.
- ☐ Titulaciones adicionales.
- ☐ Cursos de formación.
- ☐ Otra documentación acreditativa de méritos: _____.

En Badolatosa, a ____ de _____ de 2026.

Firma:

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BADOLATOSA

SEGUNDO.— Ordenar la publicación de la presente resolución, con el texto íntegro de las bases incorporado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, así como en el tablón de anuncios de la sede electrónica y en la página web municipal. El plazo de cinco días hábiles para presentar solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

TERCERO.— Disponer que, una vez finalizado el plazo de solicitudes, se apruebe la lista provisional de personas admitidas y excluidas y se designe el Tribunal Calificador, de conformidad con las bases.

CUARTO.— La contratación quedará condicionada a la comprobación de los requisitos exigibles por el órgano competente del Programa y a la existencia de crédito adecuado y suficiente, así como a la utilización de una modalidad contractual legalmente procedente.

Código Seguro De Verificación	i0nOZx/3K5C+RSta7/eo8A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Manuel Gonzalez Graciano	Firmado	13/10/2026 14:00:16
Observaciones		Página	13/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i0nOZx%2F3K5C%2BRSta7%2Feo8A%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

QUINTO.— Dar traslado de la resolución a los servicios municipales de personal y gestión del Programa, y dar cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre.

SEXTO.— Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, sin perjuicio de otros recursos procedentes.

En Badolatosa a fecha de firma electrónica

EL ALCALDE

Fdo.: D. Antonio Manuel Gonzal

Código Seguro De Verificación	i0nOZx/3K5C+RSta7/eo8A==	**Estado**	**Fecha y hora**
Firmado Por	Antonio Manuel Gonzalez Graciano	Firmado	13/10/2026 14:00:16
Observaciones		**Página**	14/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/i0nOZx%2F3K5C%2BRSta7%2Feo8A%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ayuntamiento
Cañada Rosal

Telf. 954 839 002
ayuntamiento@canada-rosal.org
C/ Cristóbal Colón, 3
41439 Cañada Rosal (Sevilla)

Rodrigo Rodríguez Hans, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cañada Rosal (Sevilla),

HACE SABER:

Aprobado inicialmente el **Reglamento Interno de Funcionamiento del Servicio Público de Radio Municipal de Cañada Rosal** en sesión ordinaria celebrada el 2 de junio de 2026, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo, podrá ser examinada por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (http://sede.canadarosal.es).

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación del mencionado reglamento.

En Cañada Rosal, a la fecha de la firma electrónica.

El Alcalde-Presidente,
Fdo.: Rodrigo Rodríguez Hans

Código Seguro De Verificación	fd8NyXSFR+OfqsKpQSR/VQ==	**Estado**	**Fecha y hora**
Firmado Por	Rodrigo Rodriguez Hans	Firmado	13/10/2026 15:43:07
Observaciones		**Página**	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fd8NyXSFR%2BOfqsKpQSR%2FVQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES
Plaza de la Constitución, 4 – 41.820 Carrión de los Céspedes (Sevilla)
Tfnos: 954 755 432 – 126 – 145 – Fax: 954 755 608
CIF: P-4102500H

Alcaldía-Presidencia

2026/PES_02/000117

EDICTO

DON JOSÉ FRANCISCO CORONADO MONGE, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES:

HAGO SABER:

Que a iniciativa de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución nº 1 del Plan Parcial Residencial Sur, PP-RS (actualmente denominado SUBO_R03), se pretende tramitar la *"2da. MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA UNIDAD EJECUCIÓN N.º1 DEL P.P. "RESIDENCIAL SUR", DE LAS NNSS DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES (SEVILLA)"*, por lo que mediante el presente Edicto se pone en general conocimiento de la población y demás organismos o intereses que pudieran considerarse afectados, que se ha dado inicio a dicha tramitación.

Se ha presentado hasta la fecha, la siguiente documentación, que podrá ser consultada por todo aquel interesado en las dependencias municipales y sede electrónica de este Ayuntamiento:

- Documento denominado: *"Avance/Borrador, 2da. Modificación Puntual de la Unidad de Ejecución n.º1 del P.P. "Residencial Sur", de las NNSS de Carrión de los Céspedes (Sevilla)"*.
- Documento denominado: *"Documento Ambiental Estratégico, 2da. Modificación Puntual de la Unidad de Ejecución n.º1 del P.P. "Residencial Sur", de las NNSS de Carrión de los Céspedes (Sevilla)"*.
- Documento denominado: *"Anexo II: Estudio Acústico" en relación a la "2da. Modificación Puntual de la Unidad de Ejecución n.º1 del P.P. "Residencial Sur", de las NNSS de Carrión de los Céspedes (Sevilla)"*.
- Documento denominado: *"Valoración de Impacto en la Salud. 2da. Modificación Puntual de la Unidad de Ejecución n.º1 del P.P. "Residencial Sur", de las NNSS de Carrión de los Céspedes (Sevilla)"*, de fecha abril de 2026 y el mismo documento corregido de fecha septiembre de 2026.

Se elabora el presente Edicto a los meros efectos informativos y para el general conocimiento de la población, de que se ha iniciado la tramitación de esta *"2da. MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA UNIDAD EJECUCIÓN N.º1 DEL P.P. "RESIDENCIAL SUR", DE LAS NNSS DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES (SEVILLA)"*.

Este anuncio se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, como medios de difusión complementarios a la información pública a fin de que la población reciba la información que pudiera afectarle, conforme al art. 118 y siguientes del Reglamento General (aprobado por la Decreto 550/2022, de 29 de noviembre) de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.

En Carrión de los Céspedes, en la fecha de la firma electrónica.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo.: José Francisco Coronado Monge

Código Seguro De Verificación	S6lV0aIxJp76bpG6XlpULA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Francisco Coronado Monge	Firmado	13/10/2026 14:04:53
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/S6lV0aIxJp76bpG6XlpULA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

EDICTO

Doña **ANA CONDE HUELVA**, Teniente de Alcalde Delegada de Urbanismo **HAGO SABER:**

Que con fecha 21/03/2025 el Ayuntamiento PLENO ha adoptado acuerdo por el que se aprueba provisionalmente el siguiente documento:

11º EXPEDIENTE DE INNOVACIÓN DEL PGOU: CINCO MODIFICACIONES EN SUELO URBANO Y UNA EN SUELO NO URBANIZABLE (Ref: 000047/2011-PGOU)

Lo que se hace público para general conocimiento conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Andalucía, durante el plazo de 1 MES a partir de la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

El documento podrá ser consultado en el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Dos Hermanas, en horarios y días hábiles, así como en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de esta Corporación (https://sede.doshermanas.es).

Código Seguro De Verificación	Xy0xoTr21UzdLK7dXkCCwg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Conde Huelva	Firmado	13/10/2026 10:43:21
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Xy0xoTr21UzdLK7dXkCCwg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANTONIO JESÚS MUÑOZ QUIRÓS (1 de 1)
Alcalde
Fecha de Firma: 13/10/2026
HASH: 1d42437f642bbaedc4d622aab11ef138

Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA

ANUNCIO

DON ANTONIO JESÚS MUÑOZ QUIROS, ALCALDE – PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA.

HACE SABER: Que por la Alcaldía – Presidencia se ha dictado la Resolución núm. 2627/2026, de fecha 13/10/2026, cuyo tenor literal queda transcrito a continuación:

"Resultando que por Resolución de la Alcaldía número 1935/2026, de 17 de julio, se resolvió la aprobación de las bases que han de regir la convocatoria para la provisión de OCHO plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría: Policía del Cuerpo de la Policía Local de Estepa, Grupo C, Subgrupo C1, por el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, incluidas en las Ofertas de Empleo Público de 2023, 2024 y 2026, publicadas en el BOP de Sevilla nº 300, de 30/12/2023; n.º 252, de 31/12/2024 y n.º 28, de 11/02/2026, respectivamente.

Resultando que las referidas bases han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 140, de 22 de julio de 2026; y extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 154, de 11 de agosto de 2026 y en el Boletín Oficial del Estado número 201, de 17 de agosto de 2026, concediendo un plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio en este último, para la presentación de instancias.

Considerando lo dispuesto en la Base Sexta de las que rigen la Convocatoria, en ejercicio de lasfacultades conferidas por el art. 21 de la Ley 7/85, de 2 de Abril y 41 del RD 2568/86, de 28 de Noviembre, **RESUELVO:**

PRIMERO. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión de OCHO plazas de Policía Local vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, por el sistema de acceso de turno libre (OEP de 2023, 2024 y 2026).

ADMITIDOS

APELLIDOS	NOMBRE	DNI
ABAD FERNÁNDEZ	JAVIER	***3189**
ACEVEDO GARCÍA	YOLANDA MARÍA	***9574**
ACUÑA REY	ANTONO	***0929**
AGUILAR EXPÓSITO	JESÚS	***8536**
AGUILAR EXPÓSITO	OSCAR	***8536**
AGUILAR OSUNA	ANTONIO JESÚS	***8377**
ÁLAMO JIMÉNEZ	JOSÉ MANUEL	***8537**
ALARCÓN RAMOS	DIMA NICOLÁS	***6900**

Cód. Validación: AX95ZFD9CJNRQ5DX9GC3YHFHC
Verificación: https://estepa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 15

Página 43 de un total de 190
Página 1 de 15
CVE: BOP-SE-2026-201011
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026

Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA

APELLIDOS	NOMBRE	DNI
ALCAIDE LUQUE	ENRIQUE	***6573**
ALCÁNTARA BUZÓN	DAVID	***7635**
ALCARAZ GONZÁLEZ	DANIEL	***6623**
ALCÁZAR LAGO	ALBERTO	***2334**
ALCUDIA GARCÍA	LEONARDO	***8520**
ALFONSO LÓPEZ	JESÚS	***9390**
ALGABA RODRÍGUEZ	MÓNICA	***4935**
ALGAR LEIVA	FRANCISCO JAVIER	***3010**
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ	MANUEL	***8635**
ANGUITA RUIZ-SILLERO	LUIS	***5988**
ARANDA ROLDÁN	JOSÉ JOAQUÍN	***1740**
ARENAS COMINO	JUAN BAUTISTA	***1204**
ARENAS SÁNCHEZ	PABLO	***1127**
ARÉVALO PUERTO	RUBÉN	***1097**
ARROYO ALGUACIL	RUBÉN	***2064**
ARROYO MELGAR	SERGIO	***4374**
ASENCIO GONZÁLEZ	ÁLVARO	***5596**
BÁÑEZ MARTÍNEZ	CARLOS	***3524**
BARBA CAÑA	CRISTÓBAL	***8902**
BARBOSA LÓPEZ	DAVID	***6752**
BAREA ANGUERA	SERGIO	***1653**
BARRANCO GARCÍA	ÁLVARO	***8153**
BARRANCO RIOS	ALEJANDRO	***4996**
BARRIONUEVO MALDONADO	MARIO	***3881**
BARRIOS ESPÍNOLA	MARÍA	***8542**
BASCÓN SALCES	JUAN MANUEL	***0164**
BEGINES GONZÁLEZ	FERNANDO	***9154**
BEJARANO LORA	DANIEL	***5753**
BENÍTEZ ACEBES	DANIEL	***8645**
BENÍTEZ VILCHES	BEATRIZ	***6138**
BERGUILLOS ALBA	JESÚS	***2793**
BERMEJO MORA	ADRIAN	***6125**
BERMÚDEZ MELERO	DAVID	***1080**
BUJALANCE CARAVACA	TERESA MARÍA	***2779**
BUSTOS GUILLEN	MANUEL	***2966**
CABALLERO OSUNA	ESTELA	***7746**
CABALLERO RUIZ	JESÚS	***3077**

PLAZA DEL CARMEN, 1 y 2. 41560- ESTEPA (Sevilla). Tlfno. 955912717 Fax 5912479
C.I.F. P-41041000-E Registro Entidades Locales:014104818

Cód. Validación: AX95ZFD9CJNRQ5DX9GC3YHFHC
Verificación: https://estepa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 15

Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA

APELLIDOS	NOMBRE	DNI
CABELLO CONDE	ANTONIO JESÚS	***0810**
CABELLO FUNES	RUBÉN	***1056**
CABELLO JIMÉNEZ	RAÚL	***0103**
CABEZA ARANDA	ARTURO	***1068**
CABRERA OGAYAR	ÓSCAR	***4776**
CALMAESTRA ÁLVAREZ	SANTIAGO	***2630**
CAMACHO HALCÓN	DANIEL	***6097**
CAMPON LINARES	MARIO	***7034**
CAÑETE LUMBRERAS	FRANCISCO	***8404**
CARO GARCÍA	JOSÉ MANUEL	***1193**
CARRASCO CARMONA	SERGIO	***1809**
CASTILLO CASTILLA	ALEJANDRO	***8110**
CASTILLO PÉREZ	NURIA MARÍA	***0329**
CASTRO GARCIA	ISMAEL	***2152**
CHAMIZO SÁNCHEZ	SERGIO	***2377**
CHÍA RODRÍGUEZ	DANIEL JESÚS	***0051**
COBACHO SEVILLA	DAVID	***7919**
COBOS PLAZA	MANUEL	***5139**
COCA NOGUEROL	JESÚS	***8586**
CONGOSTO SÁNCHEZ	RUBÉN	***0003**
COPADO LLAMAS	JUAN ABRAHAN	***3843**
CÓRDOBA CASADO	MÓNICA	***5064**
CÓRDOBA JIMÉNEZ	DAVID	***2403**
CORTACERO RODRÍGUEZ	MIGUEL ÁNGEL	***2940**
CORTÉS JIMÉNEZ	MANUEL	***9416**
CORTÉS MERINO	JOSÉ MANUEL	***7961**
CORZO SÁNCHEZ	MARTA	***9062**
COSANO GARCÍA	RUBÉN	***9514**
COSANO RUZ	RAUL	***2751**
CRESPO SALVADOR	VÍCTOR MANUEL	***1027**
CRUZ CASADO	MARIO	***2934**
CUENCA LÓPEZ	JUAN JESÚS	***7226**
DE LA LINDE CARRASCO	ALEJANDRO	***1372**
DE LA LINDE CARRASCO	FERNANDO	***0867**
DE LA VEGA LÓPEZ	JORGE	***8163**
DE LOS SANTOS ZAMORANO	JUAN ANTONIO	***4760**
DEL POZO CASTELLÓ	CRISTINA	***6444**

Cód. Validación: AX95ZFD9CJNRQ5DX9GC3YHFHC
Verificación: https://estepa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 15

Página 45 de un total de 190
Página 3 de 15
CVE: BOP-SE-2026-201011
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA

APELLIDOS	NOMBRE	DNI
DEL RIO PULIDO	PEDRO JOSÉ	***6944**
DEL TORO PALOMINO	JULIÁN	***8782**
DELGADO COCA	ALVARO	***7939**
DELGADO DÍAZ	CLAUDIA	***7902**
DELGADO GARCÍA	JOSÉ LUIS	***4904**
DELGADO GONZÁLEZ	MODESTO JOAQUÍN	***9222**
DELGADO MUÑOZ	RUBÉN	***0265**
DÍAZ GARCÍA	TANIA	***9138**
DIAZ NIETO	ROBERTO	***8823**
DÍAZ RUIZ	ÁNGEL	***1999**
DIAZ MARQUEZ	JOAQUÍN	***3261**
DOMÍNGUEZ BUIZA	JUAN BAUTISTA	***7360**
DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ	SERGIO	***4250**
DOMÍNGUEZ MARTÍN	CARLOS	***8020**
DOMÍNGUEZ ROMERO	CARLOS	***8084**
DONCEL ORTEGA	JOSÉ ANTONIO	***3091**
DONCEL ORTEGA	JOAQUIN	***3091**
ENDRINA RUIZ	ANTONIO	***9513**
ESPINAR ÁLVAREZ	ANTONIO JESÚS	***8077**
FEDERICO FORCINITI	VINCENZO	***5604**
FERNÁNDEZ CADENAS	MIGUEL ÁNGEL	***2686**
FERNÁNDEZ CARO	SARA MARÍA	***5144**
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ	SANDRA	***5058**
FERNÁNDEZ GALLEGO	SAMUEL	***4784**
GALVEZ BARRIOS	ELISABET	***2320**
GÁLVEZ HERMÁN	DAVID	***6621**
GAMARRO GARCÍA	JOSÉ MANUEL	***1725**
GAMERO BELTRÁN	LOURDES	***2076**
GAMERO GUISADO	ISMAEL	***5219**
GAMITO GARCÍA	JAVIER	***5683**
GAMITO SANTIAGO	JOSÉ ANTONIO	***5185**
GARCÍA CORTÉS	JAVIER	***1352**
GARCÍA GARRIDO	MIGUEL FELIPE	***2763**
GARCÍA SILVA	MARGARITA	***1217**
GARCÍA TRIVIÑO	GONTZAL	***7155**
GARIJO SÁNCHEZ	ALEJANDRO SALVADOR	***4865**
GIRÁLDEZ ÁLVAREZ	JUAN ANTONIO	***8732**

PLAZA DEL CARMEN, 1 y 2. 41560- ESTEPA (Sevilla). Tlfno. 955912717 Fax 5912479
C.I.F. P-41041000-E Registro Entidades Locales:014104818

Cód. Validación: AX95ZFD9CJNRQ5DX9GC3YHFHC
Verificación: https://estepa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 15

Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA

APELLIDOS	NOMBRE	DNI
GÓMEZ PEREA	EVA MARÍA	***7813**
GÓMEZ ZAMBRANO	DAVID	***8240**
GONZÁLEZ GARCÍA	CRISTINA	***7411**
GONZÁLEZ GARCÍA	JESÚS	***0310**
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	JOSÉ JOAQUÍN	***1383**
GONZÁLEZ MÁRQUEZ	SALVADOR	***2846**
GONZÁLEZ PADILLA	DAVID	***4213**
GONZÁLEZ REYES	ESTELA DEL CARMEN	***8407**
GORDILLO GIL	ANDRÉS	***9032**
GRACIA RODRÍGUEZ	JESÚS	***4196**
GRANADO PÁEZ	PEDRO	***8506**
GUERRERO GARCÍA	MANUEL	***5394**
GUERRERO MENDOZA	JUAN FRANCISCO	***2473**
GUIJO BAÑEZ	ANDREA	***4917**
GUISADO ARCENEGUI	DAVID	***0923**
GUISADO FERNÁNDEZ	CRISTINA	***1278**
GUTIÉRREZ GALLARDO	JOSÉ MANUEL	***5228**
HERNÁNDEZ GÓMEZ	ARTURO ALEJANDRO	***6693**
HERRERA CABEZA	JAVIER	***8777**
HERRERA CALLE	ÁNGELA MARÍA	***0820**
HERRERA ELÍAS	RAQUEL	***1440**
HERVÁS CARRASCO	ANA	***9597**
INVERNON SELFA	ISABEL	***0312**
JIMÉNEZ ALCAIDE	LIDIA	***1349**
JIMÉNEZ BATLLERIA	JUAN DIEGO	***8334**
JIMÉNEZ BRITO	FRANCISCO JAVIER	***4798**
JIMÉNEZ CARRASCO	SHEILA	***5385**
JIMÉNEZ CHAMORRO	ANA MARÍA	***2388**
JIMÉNEZ CURADO	JAIME	***0190**
JIMÉNEZ ESLAVA	ISMAEL	***4510**
JIMÉNEZ GUERRA	PEDRO	***1360**
JIMÉNEZ MONTALBAN	ALEJANDRO	***1457**
JIMÉNEZ MORENO	PABLO	***4042**
JIMÉNEZ QUINTERO	ÁNGELA AUXILIADORA	***2862**
JIMÉNEZ RIVERO	MADELIN	***2084**
JIMÉNEZ SÁNCHEZ	ÁLVARO	***1496**
JURADO GINES	ANTONIO	***2043**

Cód. Validación: AX95ZFD9CJNRQ5DX9GC3YHFHC
Verificación: https://estepa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 15

Página 47 de un total de 190
Página 5 de 15
CVE: BOP-SE-2026-201011
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA

APELLIDOS	NOMBRE	DNI
JURADO PÁEZ	JOSÉ LUIS	***3874**
LARA BLANQUERO	PABLO	***3634**
LEDESMA OLLEGA	ALEJANDRO	***1007**
LEÓN MURILLO	MIYER ALBERTO	***9173**
LEÓN VARO	ÁLVARO	***4108**
LIMÓN CANDALIJA	JONAY	***8580**
LIÑAN GARCÍA	VALERIANO	***8730**
LIRIA CAMPÓN	DANIEL	***1453**
LÓPEZ BARBA	JUAN MANUEL	***3914**
LÓPEZ GARCÍA	FRANCISCO JOSE	***6143**
LÓPEZ GARCÍA	FERNANDO	***9117**
LÓPEZ PEREJÓN	CRISTÓBAL	***4073**
LÓPEZ ROMERO	MARIA DEL PILAR	***5960**
LÓPEZ VELÁZQUEZ	RAÚL	***4018**
LUQUE CÍVICO	LUIS JAVIER	***4249**
LUQUE GÓMEZ	LUIS FERNANDO	***2084**
MAIRELES MUÑOZ	SOFÍA DEL ROCÍO	***2591**
MANZANO ROSALES	JOSÉ	***5035**
MAÑAS FORONDA	JOSÉ CARLOS	***1282**
MÁRQUEZ MESA	NATALIA	***1922**
MARTÍN FERNÁNDEZ	MANUEL ALEJANDRO	***4707**
MARTÍN FERNÁNDEZ	PAULA	***7734**
MARTÍN MONTAVEZ	JUAN MIGUEL	***5805**
MARTÍN REYES	ANTONIO MARÍA	***2129**
MARTÍN ROMERO	M.ª DEL CARMEN	***6722**
MARTÍNEZ GARCÍA	VIRGINIA	***1419**
MARTÍNEZ ROPERO	VIRGINIA	***0129**
MARTÍNEZ VEGA	ANTONIO RAFAEL	***7396**
MATA YEPES	JORGE	***9178**
MEJÍAS MUÑOZ	GABRIEL	***8673**
MELENDO MONTES	CLAUDIA	***2469**
MENA MARÍN	DANIEL	***5590**
MENA MOLINA	MIGUEL ANGEL	***2382**
MENACHO ATIENZA	ANA	***0332**
MINGUET ORTIZ	MARIA DEL CONSUELO	***3516**
MONTENEGRO LUQUE	ÁNGEL	***4840**
MONTIEL VARGAS	JUAN MANUEL	***3092**

Cód. Validación: AX95ZFD9CJNRQ5DX9GC3YHFHC
Verificación: https://estepa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 15

Página 48 de un total de 190
Página 6 de 15
CVE: BOP-SE-2026-201011
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA

APELLIDOS	NOMBRE	DNI
MONTOYA RINCÓN	ENRIQUE	***3188**
MORALES CASASOLA	RAFAEL	***3006**
MORALES DÍAZ	MARTA	***0333**
MORALES LIANEZ	LAURA	***2999**
MORALES LÓPEZ	JOSÉ ANTONIO	***4295**
MORENO FERNÁNDEZ	MAXIMINO	***6118**
MORENO GAYANGO	ANTONIO JOSÉ	***6926**
MORENO OJEDA	PAULA	***2949**
MORENO RODRÍGUEZ	PATRICIA	***0358**
MORILLAS BELLIDO	ABIMAEL	***9301**
MORILLO DOROTEO	ANDREA	***2198**
MUÑOZ ADAME	LUIS MANUEL	***5544**
MUÑOZ CEBALLOS	AGUSTÍN	***6533**
MUÑOZ TALLERO	NATALIA	***7180**
NAVARRO TOLEDO	JOSÉ	***4268**
ORCHA BARRERA	MÓNICA	***7338**
ORTEGA LOZANO	JOSÉ ANTONIO	***5810**
ORTEGA POZO	JESÚS	***7721**
ORTIZ GÁLVEZ	MOISES	***2671**
PACHECO LÓPEZ	PATRICIO	***2355**
PACHECO MORENO	DAVID	***6331**
PACHÓN HUMANES	SUSANA	***1167**
PANDOLFO RODRÍGUEZ	DANIEL	***1159**
PARADAS COBOS	JUAN PABLO	***4294**
PAREJA LOBATO	BRENDA	***2188**
PARRA HERRERA	JOSÉ ANTONIO	***2999**
PASTOR FERRUSOLA	ANDREA	***6465**
PASTRANA CORTES	JUAN JESÚS	***2292**
PERAL ORTIZ	ROCÍO	***2954**
PERALTA CALDERÓN	JUAN	***1324**
PÉREZ CANO	JOSÉ MARÍA	***2369**
PÉREZ CASIN	ANTONIO	***1019**
PÉREZ DEL POZO	MARÍA	***6213**
PÉREZ GAMERO	JULIO	***3100**
PÉREZ HIDALGO	RAFAEL	***5461**
PÉREZ NAVARRO	ANA	***9360**
PÉREZ REYES	MARÍA DEL ROCÍO	***6250**

Cód. Validación: AX95ZFD9CJNRQ5DX9GC3YHFHC
Verificación: https://estepa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 15

Página 49 de un total de 190
Página 7 de 15
CVE: BOP-SE-2026-201011
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA

APELLIDOS	NOMBRE	DNI
PÉREZ RODRÍGUEZ	GREGORIO	***1728**
PÉREZ SEGURA	ALBA	***2757**
PIMENTEL SÁNCHEZ	ALBERTO	***6885**
PINEDA BOYANO	ALEJANDRO	***2438**
PIZARRO PARRA	ROCÍO	***7834**
POZO VÁZQUEZ	DANIEL	***1427**
PRADAS TIRADO	ANDRÉS	***5569**
PRADO GALBARRO	ANTONIO	***7393**
PRIETO CABALLERO	JAVIER	***8432**
PRIETO MARTÍNEZ	FRANCISCO JESÚS	***7299**
PUERTO MAQUEDA	BORJA	***2707**
QUESADA PAREDES	INMACULADA	***1199**
QUINTANA MORENO	JUAN JESÚS	***1268**
RAMILLETE GADELLA	MANUEL	***7414**
RAMÍREZ BELLOSO	JESÚS	***6014**
RAMÍREZ GARCÍA	MARIA VICTORIA	***3071**
RAMÍREZ JIMÉNEZ	ISAAC	***9210**
RAMÍREZ SÁNCHEZ	ÁNGELES	***2257**
RECACHA FREIRE	LUCÍA	***9668**
REVUELTA FLORES	DANIEL	***3516**
REYES GALISTEO	ALBERTO	***7281**
REYES LEAL	CRISTINA	***3654**
REYES VILLAECIJA	FRANCISCO	***0145**
RIVAS RIVAS	ANTONIO ÁNGEL	***1260**
ROBLES BLANCA	DAVID	***3442**
RODRÍGUEZ ASENCIO	CELIA	***9181**
RODRÍGUEZ BAREA	LUIS MIGUEL	***3007**
RODRÍGUEZ BLANCO	ADRIÁN	***7510**
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ	JULIÁN	***0599**
RODRÍGUEZ MUÑOZ	DANIEL	***3562**
RODRÍGUEZ RODAS	DANIEL	***2458**
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	ALVARO	***7498**
RODRÍGUEZ RUIZ	FRANCISCO MANUEL	***8367**
RODRÍGUEZ SANDOVAL	JESÚS	***3548**
RODRÍGUEZ VARO	ALBERTO	***5337**
ROJAS CAMPILLO	MARIANO	***4557**
ROMERO ÁVILA	ANDRÉS	***2580**

PLAZA DEL CARMEN, 1 y 2. 41560- ESTEPA (Sevilla). Tlfno. 955912717 Fax 5912479
C.I.F. P-41041000-E Registro Entidades Locales:014104818

Cód. Validación: AX95ZFD9CJNRQ5DX9GC3YHFHC
Verificación: https://estepa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 15

Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA

APELLIDOS	NOMBRE	DNI
ROMERO JIMÉNEZ	IGNACIO	***0896**
ROMERO ROMERO	JOSÉ ANTONIO	***2435**
ROMERO TOSCANO	ANA MARÍA	***9058**
ROMERO VÁZQUEZ	JOSE	***0121**
RONDAN MORENO	ANTONIO JESÚS	***5595**
ROSA MARTÍNEZ	JOAQUÍN	***1363**
ROSADO CARMONA	EZEQUIEL	***1661**
ROSADO GARRIDO	ROCÍO	***4315**
ROSALES CORREA	FRANCISCO JOSÉ	***1422**
RUBIO COMINO	VERÓNICA	***2325**
RUIZ ESTRADA	FRANCISCO JAVIER	***8604**
RUIZ FERNÁNDEZ	JONATAN	***6643**
RUIZ GIL	RAFAEL	***1818**
RUIZ GONZÁLEZ	LUIS	***8643**
RUIZ PÉREZ	SERGIO	***1617**
RUIZ RUIZ	ISMAEL	***2711**
RUIZ ZAFRA	FRANCISCO SOLANO	***2440**
SÁENZ TOMÉ	ELENA	***9069**
SAEZ HAUPTER	ENRIQUE	***9734**
SALAS VIÑUELA	RUBÉN	***4639**
SÁNCHEZ ACOSTA	GUILLERMO	***5397**
SÁNCHEZ BURGOS	ADRIAN	***9045**
SÁNCHEZ GARCÍA	JOSÉ LUIS	***2572**
SÁNCHEZ GUTIÉRREZ	ALBERTO	***0763**
SÁNCHEZ JIMENEZ	ANTONIO	***2124**
SÁNCHEZ JIMÉNEZ	IRENE	***3647**
SÁNCHEZ LÓPEZ	ADRIAN	***1762**
SANCHEZ ROMERO	JOSÉ ANTONIO	***4974**
SÁNCHEZ RUIZ	RODRIGO	***4116**
SANTIAGO FRANCO	JESÚS RICARDO	***7942**
SANZO MORENO	CARMEN	***4729**
SEGOVIA GUERRERO	ADRIAN	***5542**
SERRANO ESCALERA	JOSÉ MARÍA	***3556**
SERRANO GARCÍA	CRISTINA	***5441**
SERRANO MEMBRILLA	CARLOS	***1994**
TALAVERA MÁRQUEZ	MANUEL	***2260**
TIRADO SÁNCHEZ	RICARDO JOSÉ	***7427**

PLAZA DEL CARMEN, 1 y 2. 41560- ESTEPA (Sevilla). Tlfno. 955912717 Fax 5912479
C.I.F. P-41041000-E Registro Entidades Locales:014104818

Cód. Validación: AX95ZFD9CJNRQ5DX9GC3YHFHC
Verificación: https://estepa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 15

Página 51 de un total de 190
Página 9 de 15
CVE: BOP-SE-2026-201011
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA

APELLIDOS	NOMBRE	DNI
TORRES BORREGO	LUCÍA	***8061**
TOSCANO ABREU	ALEJANDRO	***9987**
TRUJILLO CLAVIJO	FRANCISCO JAVIER	***2539**
VALIENTE FERNÁNDEZ	DANIEL	***9756**
VALLE LÓPEZ	ROCÍO	***4679**
VARGAS VALERA	FRANCISCO JESÚS	***7287**
VELASCO AGUILAR	RUBÉN	***8224**
VICENTE GUERRERO	MANUEL JESÚS	***2843**
VICTORIA RIOS	ADRIAN	***4862**
VILLA LÓPEZ	CRISTÓBAL	***4269**
VILLALÓN DIAZ	ROSA MARÍA	***4025**
VILLEGAS AMIL	ANTONIO	***4236**
ZURITA TRUJILLO	MANUEL	***2239**

EXCLUIDOS:

APELLIDOS	NOMBRE	DNI	MOTIVO
AGUILAR MOLINA	LAURA MARÍA	***2790**	1 (Anexo V en blanco)
ÁLVAREZ ALONSO	INMACULADA	***3494**	4 (Certificado SEPE)
ÁLVAREZ CABALLERO	FERNANDO JAVIER	***4720**	1 (No presenta Anexo V) - 4 (Certificado SEPE positivo)
ARCOS SALGUERO	JOSÉ ANTONIO	***7130**	4 (No aporta Certificado SEPE)
ARIAS LOBO	ADRIAN	***3313**	4 (No aporta Certificado SEPE)
ARROCHA RIVAS	CIELO YAZMIN	***5060**	4 (No aporta Certificado SEPE)
BALLESTA POLO	JUAN ABEL	***2130**	1
BAZAGA VELASCO	DAVID	***7984**	4 (No aporta Certificado SEPE)
BAZAN CÓRDOBA	MANUEL	***1513**	4 (No aporta Certificado SEPE)
BEJARANO BRENES	JOAQUÍN	***4514**	4 (Certificado SEPE)
BENÍTEZ CALVENTE	ÁLVARO	***6730**	1
BERNAL GIL	FRANCISCO	***0999**	4 (Certificado SEPE)
BLANCAT PRIETO	ALFONSO	***8423**	4 (No aporta Certificado SEPE)
BOTELLO CORDERO	SANTIAGO	***1463**	1
BOZADA NIETO	JUAN ANTONIO	***6270**	1
BUENDÍA PRADOS	JOSÉ MIGUEL	***1103**	4 (No aporta Certificado SEPE)
BUJALANCE EGEA	ALEJANDRO	***8309**	1
CABALLERO GUERRA	CELIA	***2411**	5 (Aporta Informe DGT)
CANO POLVILLO	ÁLVARO	***4817**	1 - 4 (Certificado SEPE Positivo)
CÁRDENAS BERLANGA	RAÚL	***7571**	4 (Certificado SEPE)

Cód. Validación: AX95ZFD9CJNRQ5DX9GC3YHFHC
Verificación: https://estepa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 15

Página 52 de un total de 190
Página 10 de 15
CVE: BOP-SE-2026-201011
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA

APELLIDOS	NOMBRE	DNI	MOTIVO
CARNERERO TRENAS	ÁLVARO	***1351**	1
CARO GARCÍA	JOSÉ	***9293**	2 -5 (Ambos documentos ilegibles)
CARRASCO MARTÍNEZ	ADRIAN	***7063**	1
CARRAVEO MARCIANO	CARMINE	***0811**	4 (No aporta Certificado SEPE)
CARVAJAL PÉREZ	MARÍA DEL CARMEN	***7650**	5 (Aporta Informe DGT)
CASTELLANO RAMOS	ALBERTO	***9347**	1 - 4 (No aporta Certificado SEPE)
CASTILLEJO RUIZ	FRANCISCO	***1802**	1
CASTILLO LOBO	MARIO	***3906**	5 (Permiso conduccion caducado. No acredita A2)
CASTILLÓN PIÑAZO	DANIEL JOSÉ	***6878**	1
CASTRO CRIADO	ADRIAN	***3113**	2 (DNI caducado)
CASTRO JAÉN	JUAN JOSÉ	***0453**	1
CASTRO LUQUE	PABLO	***2681**	1 - 2 (No se puede descargar el archivo DNI)
CASTRO VAQUERO	JOSÉ LUIS	***9367**	1
CLAVERO CARRILLO	MIGUEL ÁNGEL	***7244**	4 (Certificado SEPE)
COBACHO RUIZ	ANTONIO JESÚS	***1660**	4 (Certificado SEPE)
CONDE ROJAS	NATALIA	***4993**	4 (Certificado SEPE Positivo)
CONTRERAS GONZÁLEZ	ANTONIO	***5847**	4 (Certificado SEPE)
COSANO ARIZA	ALEJANDRO	***1324**	4 (No aporta Certificado SEPE)
CUBERO NAVAS	SERGIO	***2659**	4 (No aporta Certificado SEPE)
DEL PINO GALINDO	FRANCISCO GONZALO	***1350**	4 (Abono importe incorrecto)
DELGADO GONZÁLEZ	PABLO JESÚS	***9222**	1
DÍAZ MELLADO	PALOMA DE REGLA	***4022**	4 (Documento demanda empleo y Certificado SEPE prestaciones)
DÍAZ ORTIZ	EVELYN	***6642**	4
DORNA PAVÓN	ALEJANDRO	***2885**	4 (Documento demanda empleo y Certificado SEPE prestaciones)
ELÍAS OSUNA	IVAN	***2499**	4 (Documento demanda empleo y Certificado SEPE prestaciones)
ESPEJO AGUILAR	JOSÉ LUIS	***2899**	3 (Falta título ESO) - 4 (Falta certificado SEPE prestaciones)
ESTÉVEZ GUERRERO	ANA MARÍA	***1223**	4 (Falta certificado SEPE prestaciones)
FADEL HADIA	ALI SALEM	***2940**	3 (Falta título ESO)
FERNÁNDEZ ROJAS	MARÍA	***6516**	4 (Falta certificado SEPE prestaciones)
GALBÁN SANCHO	ARMANDO	***3031**	1
GALINDO GONZÁLEZ	VICTOR	***6851**	1
GALISTEO LUQUE	JUAN JOSÉ	***6774**	1
GALVÁN GARCÍA	FERNANDO	***7880**	3 (Falta título ESO)
GARCÍA ÁVILA	MIGUEL ÁNGEL	***2361**	4 (Documento demanda empleo y Certificado SEPE prestaciones)
GARCÍA GÓMEZ	DANIEL	***8449**	1
GARCÍA JUÁREZ	ALICIA	***8140**	4 (Documento demanda empleo y Certificado SEPE prestaciones)
GARCÍA OJEDA	ADRIAN	***9496**	3 (Falta título ESO) - 4 (Documento demanda empleo y

Cód. Validación: AX95ZFD9CJNRQ5DX9GC3YHFHC
Verificación: https://estepa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 15

Página 53 de un total de 190
Página 11 de 15
CVE: BOP-SE-2026-201011
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA

APELLIDOS	NOMBRE	DNI	MOTIVO
			Certificado SEPE prestaciones)
GARCÍA ROMANCO	RAFAEL	***6887**	4 (Documento demanda empleo y Certificado SEPE prestaciones)
GARCÍA TORRUBIA	ÁNGEL	***9475**	1
GÓMEZ BELEN	JUAN MANUEL	***0930**	1
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ	JOSEFA	***5469**	4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
GONZÁLEZ MORA	AGUSTÍN	***1055**	4 (Documento demanda empleo y Certificado SEPE prestaciones)
GRUBBA SCHARF	COLETTE MARÍA	***6638**	5 (Falta reverso permiso conducción)
GUERRERO COSSIO	DANIEL	***3204**	1 - 4 (Documento demanda empleo y Certificado SEPE prestaciones)
GUERRERO FRANCO	PABLO	***9674**	4 (Certificado SEPE positivo)
HELUANI GAHETE	HAYAT	***8769**	4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
HERNÁNDEZ BEATO	JOSÉ MARÍA	***1449**	4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
JAEN LÓPEZ	JESÚS	***7879**	4 (Documento demanda empleo y Certificado SEPE prestaciones)
LAPEIRA ALFONSO	VICENTE	***9786**	4 (Documento demanda empleo y Certificado SEPE prestaciones)
LÁZARO CAPACETE	RAMÓN	***6781**	4 (Documento demanda empleo y Certificado SEPE prestaciones)
LEIVA GARRIDO	JUAN MANUEL	***9667**	1
LEIVA MEZCUA	ADRIAN	***5201**	3 (Falta título ESO)
LLAMAS LÓPEZ	JUAN LUIS	***2283**	4 (Falta certif.demandante empleo)
LÓPEZ CARRILLO	MARCO ANTONIO	***1720**	1
LÓPEZ FERRERA	RAFAEL	***8907**	3 (Falta título ESO),4 (Falta Certificado SEPE prestaciones), 5
LÓPEZ MOREJÓN	FRANCISCO PABLO	***8128**	1
LÓPEZ MORENO	EDUARDO	***0024**	1, 4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
LÓPEZ RINCON	NATALIA	***7336**	4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
LOZANO PABLOS	ENRIQUE	***1669**	2 (Falta Reverso DNI)
LUCAS MARCILLA	ALEJANDRO JAVIER	***0453**	4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
LUENGO MARTÍN	PABLO	***5253**	1
MAIRELES IBÁÑEZ	JOSÉ MANUEL	***3531**	1
MANCHADO ARAGONÉS	ALEJANDRO	***2651**	2
MARÍN CARABALLO	NOELIA	***4077**	3, 4, 5
MARÍN PEÑA	RAMÓN	***3291**	1
MARTÍN BENÍTEZ	ISAAC	***0307**	3
MARTÍN GARCÍA	JUAN MANUEL	***7740**	1
MARTÍNEZ PÉREZ	JOAQUÍN	***1961**	1
MARTÍNEZ PRIEGO	FRANCISCO JESÚS	***8096**	4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
MARTÍNEZ SOTO	LAURA	***5421**	4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
MEGOLLA ROSA	MARÍA DEL CARMEN	***0123**	4 (Falta Certificado SEPE prestaciones), 5
MESA LÓPEZ	RAFAEL ÁNGEL	***2409**	5
MESA PEÑA	DIEGO	***9154**	3

Cód. Validación: AX95ZFD9CJNRQ5DX9GC3YHFHC
Verificación: https://estepa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 15

Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA

APELLIDOS	NOMBRE	DNI	MOTIVO
MOLINA GARCÍA	LIDIA	***8471**	1
MONTERO CABELLO	IVAN	***7110**	1
MONTES NIEVA	JESÚS	***1080**	1
MORENO BAENA	MARÍA	***3596**	1, 4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
MORENO DE LA ORDEN	JAIME	***6589**	4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
MORENO GAVIÑO	ROCÍO	***6402**	1
MORENO MAIRELES	MARÍA	***1750**	1
MORENO MARQUEZ	MARIA DEL ROSARIO	***1806**	2, 4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
MORÓN DIAZ	JUAN ANTONIO	***7427**	1
MORY RUIZ	DANIEL	***9313**	1
MUÑOZ BAREA	MOISES	***0547**	1
MUÑOZ LÓPEZ	PAULA	***5910**	4 (Falta Certificado SEPE prestaciones), 5
MUÑOZ MORA	ISRAEL	***3442**	1
NAVARRO MESA	MARÍA ARACELI	***4135**	1
NAVARRO SÁNCHEZ	IRENE	***2766**	1, 4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
NÚÑEZ GARCÍA	MARIO	***3700**	1
OLMEDO PRAENA	CRISTÓBAL	***0760**	4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
OSUNA MARÍN	AMELIA	***7663**	1
PALACIOS RINCÓN	JONATHAN	***5622**	1
PÁRRAGA PARTIDA	ROBERTO	***0473**	1
PARRAS BECERRA	FRANCISCO JOSÉ	***1363**	1
PÉREZ CANO	ÁLVARO	***2369**	2 - 5
PÉREZ CASTRO	FRANCISCO JOSÉ	***3561**	1, 2, 3, 4, 5
PÉREZ LÓPEZ	GONZALO	***0263**	1
PÉREZ MONTERO	ALEJANDRO	***7976**	4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
PÉREZ PÉREZ	JORGE	***9626**	1
PINEDA VARGAS	JOSÉ ANTONIO	***9130**	1 - 4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
PRADO ALONSO	MIGUEL JOSÉ	***1879**	4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
PRADOS ROMERO	LAUREANO	***3995**	1 - 2 - 3 - 4 - 5
PUYA SÁNCHEZ	ÁLVARO DAVID	***6481**	4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
RAMÍREZ VÁZQUEZ	ESTEFANÍA	***4327**	4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
REDOLOSI MORA	RAÚL	***9754**	2
RIU HAZAÑAS	JAVIER	***1118**	1
RODRÍGUEZ CABRERA	DANIEL	***8804**	4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
RODRÍGUEZ CAMPUZANO	RAÚL	***5119**	1
RODRÍGUEZ DÍAZ	MANUEL	***9252**	1 - 5 (Reverso permiso de conducir)
RODRÍGUEZ GAJETE	RAÚL	***5613**	1

Cód. Validación: AX95ZFD9CJNRQ5DX9GC3YHFHC
Verificación: https://estepa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 15

Página 55 de un total de 190
Página 13 de 15
CVE: BOP-SE-2026-201011
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA

APELLIDOS	NOMBRE	DNI	MOTIVO
RODRÍGUEZ MORENO	EMILIO	***4260**	1
ROMERO GONZÁLEZ	RAFAEL	***7458**	5 (Reverso permiso de conducir)
RUIZ CAÑETE	JESÚS	***5224**	4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
RUIZ FERNÁNDEZ	VANESSA	***7014**	1
RUIZ GIRÁLDEZ	ISAIAS	***4343**	1
SÁNCHEZ MARTÍNEZ	SERGIO	***1199**	1
SÁNCHEZ SÁNCHEZ	RAÚL	***2280**	1
SÁNCHEZ SOTOMAYOR	FERNANDO MANUEL	***6131**	3
SANTANA CAMPOS	JAVIER	***5006**	3 - 5 (Aporta Informe DGT)
SERRANO EXPÓSITO	AURORA DEL ROCÍO	***9082**	4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
SIERRA RODRÍGUEZ	CINTIA MARÍA	***2450**	1
SUÁREZ CEDILLO	JESÚS	***8500**	4
TERNERO MARTÍN	JOSÉ LUIS	***0916**	1
TORREMOCHA TIRADO	CÉSAR	***6337**	1
TORRES LUCENA	DAVID SALVADOR	***4543**	4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
TRUJILLO MARTÍNEZ	DAVID	***9407**	2
VALLADARES CUESTA	JOSÉ ÁNGEL	***1039**	1
VALLE ARAGÓN	ELENA	***2700**	4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
VARGAS FERNÁNDEZ	MÓNICA	***3257**	4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
VÁZQUEZ VELÁZQUEZ	CRISTINA	***9813**	3 - 5 (Aporta Informe DGT)
VEGA HERRERO	JESÚS	***6616**	1 - 5 (Permiso de conducir ilegible)
VILLA MORALES	JOSÉ ÁNGEL	***8377**	1
VILLATORO HIDALGO	ALEJANDRO	***2790**	1 - 4 (Falta Certificado SEPE prestaciones)
ZAMBRANA LÓPEZ	JUAN MANUEL	***4135**	1

(1) No aporta Anexo V en modelo oficial publicado. Debe de presentarse en formato pdf
(2) No aporta DNI/DNI ilegible/DNI caducado
(3) No aporta la titulación exigida o la acredita de forma incorrecta.
(4) No justifica que no esté percibiendo prestaciones económicas de subsidio por desempleo, durante el plazo como mínimo de 3 meses anteriores a la fecha de convocatoria de las pruebas selectivas / No aporta justificante del pago de la tasa, ni justificante de exención
(5) No aporta permiso de conducir. Permiso de conducir caducado, incompleto o ilegible. No acredita estar en posesión del permiso de conducir A2.

SEGUNDO.- Conceder un plazo de **10 días hábiles**, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para la subsanación de las causas de exclusión, conforme se dispone en el articulo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cód. Validación: AX95ZFD9CJNRQ5DX9GC3YHFHC
Verificación: https://estepa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 15

Página 56 de un total de 190
Página 14 de 15
CVE: BOP-SE-2026-201011
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Ilustrísimo Ayuntamiento
de
ESTEPA

Transcurrido el plazo de subsanación de instancias, se resolverán las reclamaciones si las hubiere, aceptándolas o rechazándolas, por el órgano competente, que dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos. Dicha resolución será publicada, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento (https://estepa.sedelectronica.es/). En dicha resolución se indicará, la composición del Tribunal Calificador, con indicación de nombre y apellidos, así como puesto que desempeñan y el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio.

El resto de los anuncios relativos a esta convocatoria, se publicará exclusivamente en el Tablón deAnuncios Municipal, Sede Electrónica del Ilmo. Ayuntamiento de Estepa (https://estepa.sedelectronica.es/).

La publicación de la lista definitiva de aspirantes, será determinante a efectos del cómputo de plazosen caso de impugnaciones o recursos.

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el BOP y en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica, para general conocimiento.

CUARTO.- Contra la presente resolución, que tiene la consideración de acto de trámite no cualificado, no procede recurso alguno, sin perjuicio de la aportación de alegaciones, documentos o informaciones que se estimen pertinentes durante el plazo dispuesto en el resolutivo tercero de la presente resolución."

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Estepa, a fecha d ella firma electrónica.
EL ALCALDE,

Fdo.: Antonio Jesús Muñoz Quirós.

Cód. Validación: AX95ZFD9CJNRQ5DX9GC3YHFHC
Verificación: https://estepa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 15

Página 57 de un total de 190
Página 15 de 15
CVE: BOP-SE-2026-201011
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

AYUNTAMIENTO DE GINES

ROMUALDO GARRIDO SÁNCHEZ (1 de 1)
Alcalde
Fecha Firma: 13/10/2026
HASH: a7acc74269a53ab6f6a14beb0cacc11a

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía n.º 3066/2026, de 13 de octubre de 2026, se ha resuelto aprobar la lista provisional para el proceso selectivo de provisión, mediante promoción interna, y por el sistema de concurso-oposición, de la plaza de Administrativo de Comunicación Institucional, Estadística y Padrón, cuyo texto definitivo se transcribe a continuación:

"Visto que, mediante Resolución de Alcaldía n.º 405/2021, de 24 de marzo, se aprobaron las Bases Generales que rigen los procesos selectivos mediante promoción interna convocados por el Ayuntamiento de Gines, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 85, de 15 de abril de 2021, resultando de aplicación al presente procedimiento en todo aquello que no se encuentre específicamente regulado por sus Bases Específicas.

Visto que, mediante Resolución de Alcaldía n.º 2316/2026, de 6 de agosto de 2026, se aprobaron las Bases Específicas y la convocatoria del proceso selectivo para la provisión, mediante promoción interna y por el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Administrativo de Comunicación Institucional, Estadística y Padrón, perteneciente a la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Gines, categoría profesional C1.

Visto que las citadas Bases Específicas y la convocatoria fueron publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 154, de 11 de agosto de 2026, estableciéndose un plazo de veinte días hábiles para la presentación de solicitudes, contado desde el día siguiente al de dicha publicación.

Visto que, mediante Resolución de Alcaldía n.º 2026-3022, de 9 de octubre de 2026, se encomendó al Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Gines la realización de las actuaciones materiales y preparatorias necesarias para la elaboración de la propuesta de relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas en el presente proceso selectivo.

En concreto, se encomendó al citado Departamento la revisión de las solicitudes presentadas y la comprobación de los extremos exigibles en esta fase conforme a las Bases Generales y Específicas reguladoras del proceso, haciendo constar respecto de las personas propuestas para su exclusión la causa concreta que la motive, correspondiendo al órgano competente resolver sobre la admisión o exclusión de las personas aspirantes.

Visto que, con fecha de 13 de octubre de 2026, se emite Informe-Propuesta por la Jefa del Departamento de Personal, en el que, una vez examinadas las solicitudes presentadas y comprobados los requisitos exigidos por las Bases reguladoras, se propone la aprobación de la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas.

En dicho informe se hace constar que respecto de D.ª Manuela Coto Herrera no se aprecia causa que determine su exclusión provisional, proponiéndose su admisión al proceso selectivo.

Respecto de D.ª Avelina Muñoz Espinosa, el citado informe constata que la interesada ostenta la condición de personal laboral fijo en la categoría de Conserje-Notificador, no perteneciendo como personal laboral fijo al Grupo IV/C2, exigido expresamente por la Base

Cód. Validación: AFGQSN6FRF247TF3C62QN92HZ
Verificación: https://ayuntamientodegines.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 3

Segunda de la convocatoria.

Asimismo, aun constando el desempeño desde el año 2021 de funciones correspondientes a Auxiliar Administrativo mediante movilidad funcional, se concluye que dicha circunstancia no determina por sí misma la adquisición de la categoría profesional C2 ni modifica su categoría de pertenencia como personal laboral fijo, proponiéndose, en consecuencia, su exclusión provisional por incumplimiento del requisito establecido en la Base Segunda, apartado a), de las Bases Específicas.

De conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras del proceso selectivo y en ejercicio de las atribuciones que corresponden a esta Alcaldía en virtud del artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO.- *Aprobar provisionalmente la relación de personas aspirantes admitidas y excluidas en el proceso selectivo para la provisión, mediante promoción interna y por el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Administrativo de Comunicación Institucional, Estadística y Padrón, perteneciente a la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Gines, categoría profesional C1, en los siguientes términos:*

PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS

Apellidos y nombre	***DNI***
COTO HERRERA, MANUELA	****449****

PERSONAS ASPIRANTES EXCLUIDAS

Apellidos y nombre	***DNI***	***Causa de exclusión***
MUÑOZ ESPINOSA, AVELINA	****893****	*No cumplir el requisito establecido en la Base Segunda.a) de las Bases Específicas: no ostentar la condición de personal laboral fijo perteneciente al Grupo IV (equivalente a C2).*

SEGUNDO.- *Conceder a las personas aspirantes excluidas expresamente, así como a aquellas que no figuren en la relación de admitidas ni en la de excluidas, un plazo de* ***DIEZ DÍAS HÁBILES****, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, para formular las reclamaciones que estimen procedentes o subsanar por medios electrónicos los defectos que hayan motivado su exclusión, en los términos establecidos en las Bases reguladoras del proceso.*

TERCERO.- *Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Gines, de conformidad con lo establecido en las*

Cód. Validación: AFGQSN6FRF247TF3C62QN92HZ
Verificación: https://ayuntamientodegines.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 3

AYUNTAMIENTO DE GINES

Bases reguladoras del proceso selectivo.”

Cód. Validación: AFGQSN6FRF247TF3C62QN92HZ
Verificación: https://ayuntamientodegines.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 3

Ayuntamiento de Gines
Calle Conde de Ofalia, 2, Gines. 41960 (Sevilla). Tfno. 954717216. Fax: 954715402

AYUNTAMIENTO DE GINES

ROMUALDO GARRIDO SÁNCHEZ (1 de 1)
Alcalde
Fecha Firma: 13/10/2026
HASH: a7acc74269a53ab6f6a14beb0cacc11a

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía n.º 3065/2026, de 13 de octubre de 2026, se ha resuelto aprobar la lista provisional para el proceso selectivo, mediante promoción interna, y por el sistema de concurso-oposición, de la plaza de Administrativo (Área Técnica), cuyo texto definitivo se transcribe a continuación:

"Visto que, mediante Resolución de Alcaldía n.º 405/2021, de 24 de marzo, se aprobaron las Bases Generales que rigen los procesos selectivos mediante promoción interna convocados por el Ayuntamiento de Gines, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 85, de 15 de abril de 2021, resultando de aplicación al presente procedimiento en todo aquello que no se encuentre específicamente regulado por sus Bases Específicas.

Visto que, mediante Resolución de Alcaldía n.º 2323/2026, de 6 de agosto de 2026, se aprobaron las Bases Específicas y la convocatoria del proceso selectivo para la provisión, mediante promoción interna y por el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Administrativo adscrita a la Oficina Técnica Municipal, perteneciente a la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Gines, Escala de Administración General, Subescala Administrativa, subgrupo C1.

Visto que las citadas Bases Específicas y la convocatoria fueron publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 154, de 11 de agosto de 2026.

Posteriormente, mediante Resolución de 12 de agosto de 2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado n.º 202, de 18 de agosto de 2026, se anunció la convocatoria, estableciéndose un plazo de veinte días hábiles para la presentación de solicitudes, contado desde el día siguiente al de dicha publicación.

Visto que, mediante Resolución de Alcaldía n.º 3023/2026, de 9 de octubre de 2026, se encomendó al Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Gines la realización de las actuaciones materiales y preparatorias necesarias para la elaboración de la propuesta de relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas en el presente proceso selectivo.

En concreto, se encomendó al citado Departamento la revisión de las solicitudes presentadas y la comprobación de los extremos exigibles en esta fase conforme a las Bases Generales y Específicas reguladoras del proceso, haciendo constar respecto de las personas propuestas para su exclusión la causa concreta que la motive, correspondiendo al órgano competente resolver sobre la admisión o exclusión de las personas aspirantes.

Visto que, con fecha de 13 de octubre de 2026, se emite Informe-Propuesta por la Jefa del Departamento de Personal, en el que, una vez examinada la solicitud presentada y realizadas las comprobaciones documentales correspondientes a esta fase del procedimiento, se propone la aprobación de la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas.

En dicho informe se hace constar que, respecto de D. Eduardo Jesús Ostos Librero, cuya solicitud fue presentada mediante registro de entrada n.º 2026-E-RE-6967, de 3 de

Cód. Validación: ASWDPDROEZNCQGH57C6CM4RKL
Verificación: https://ayuntamientodegines.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Página 61 de un total de 190
Página 1 de 2
CVE: BOP-SE-2026-201013
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

AYUNTAMIENTO DE GINES

septiembre de 2026, constando igualmente el abono de la tasa por derechos de examen de 17,50 euros, no se aprecia en la documentación examinada causa que determine su exclusión provisional, proponiéndose su admisión al proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras del proceso selectivo y en ejercicio de las atribuciones que corresponden a esta Alcaldía en virtud del artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO.- *Aprobar provisionalmente la relación de personas aspirantes admitidas y excluidas en el proceso selectivo para la provisión, mediante promoción interna y por el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Administrativo adscrita a la Oficina Técnica Municipal, perteneciente a la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Gines, Escala de Administración General, Subescala Administrativa, subgrupo C1, en los siguientes términos:*

PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS

Apellidos y nombre	***DNI***
OSTOS LIBRERO, EDUARDO JESÚS	****584****

PERSONAS ASPIRANTES EXCLUIDAS

Ninguna, de acuerdo con la documentación examinada.

SEGUNDO.- *Conceder a las personas aspirantes excluidas expresamente, así como a aquellas que no figuren en la relación de admitidas ni en la de excluidas, un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, para formular las reclamaciones que estimen procedentes o subsanar por medios electrónicos los defectos que hayan motivado su exclusión, en los términos establecidos en las Bases reguladoras del proceso.*

TERCERO.- *Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Gines, de conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras del proceso selectivo."*

Cód. Validación: ASWDPDROEZNCQGH57C6CM4RKL
Verificación: https://ayuntamientodegines.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

Página 62 de un total de 190
Página 2 de 2
CVE: BOP-SE-2026-201013
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

AYUNTAMIENTO DE GINES

ROMUALDO GARRIDO SÁNCHEZ (1 de 1)
Alcalde
Fecha Firma: 13/10/2026
HASH: a7acc74269a53ab6f6a14beb0cacc11a

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía n.º 3063/2026, de 13 de octubre de 2026, se ha resuelto aprobar la lista provisional para el proceso selectivo de provisión, mediante promoción interna, y por el sistema de concurso-oposición, de la plaza de Técnico Auxiliar de Comunicación, cuyo texto definitivo se transcribe a continuación:

"Visto que, mediante Resolución de Alcaldía n.º 405/2021, de 24 de marzo, se aprobaron las Bases Generales que rigen los procesos selectivos mediante promoción interna convocados por el Ayuntamiento de Gines, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 85, de 15 de abril de 2021, resultando de aplicación al presente procedimiento en todo aquello que no se encuentre específicamente regulado por sus Bases Específicas.

Visto que, mediante Resolución de Alcaldía n.º 2317/2026, de 6 de agosto de 2026, se aprobaron las Bases Específicas y la convocatoria del proceso selectivo para la provisión, mediante promoción interna y por el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Técnico Auxiliar de Comunicación, perteneciente a la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Gines, categoría profesional C1.

Visto que las citadas Bases Específicas y la convocatoria fueron publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 154, de 11 de agosto de 2026, estableciéndose un plazo de veinte días hábiles para la presentación de solicitudes, contado desde el día siguiente al de dicha publicación.

Visto que, mediante Resolución de Alcaldía n.º 3020/2026, de 9 de octubre de 2026, se encomendó al Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Gines la realización de las actuaciones materiales y preparatorias necesarias para la elaboración de la propuesta de relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas en el presente proceso selectivo.

En concreto, se encomendó al citado Departamento la revisión de las solicitudes presentadas y la comprobación de los extremos exigibles en esta fase conforme a las Bases Generales y Específicas reguladoras del proceso, haciendo constar respecto de las personas propuestas para su exclusión la causa concreta que la motive, correspondiendo al órgano competente resolver sobre la admisión o exclusión de las personas aspirantes.

Visto que, con fecha 13 de octubre de 2026, se emite Informe-Propuesta por la Jefa del Departamento de Personal, en el que, una vez examinada la solicitud presentada y comprobados los requisitos exigidos por las Bases reguladoras, se propone la aprobación de la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas.

En dicho informe se hace constar que respecto de D.ª María del Carmen Mora Morilla no se aprecia causa que determine su exclusión provisional, proponiéndose su admisión al proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras del proceso selectivo y en

Cód. Validación: 5S22H2PPHRDYTE5XDTXMZR9G6
Verificación: https://ayuntamientodegines.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

AYUNTAMIENTO DE GINES

ejercicio de las atribuciones que corresponden a esta Alcaldía en virtud del artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO.- *Aprobar provisionalmente la relación de personas aspirantes admitidas y excluidas en el proceso selectivo para la provisión, mediante promoción interna y por el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Técnico Auxiliar de Comunicación, perteneciente a la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Gines, categoría profesional C1, en los siguientes términos:*

PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS

Apellidos y nombre	***DNI***
MORA MORILLA, MARÍA DEL CARMEN	****156****

PERSONAS ASPIRANTES EXCLUIDAS

Ninguna.

SEGUNDO.- *Conceder a las personas aspirantes excluidas expresamente, así como a aquellas que no figuren en la relación de admitidas ni en la de excluidas, un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, para formular las reclamaciones que estimen procedentes o subsanar por medios electrónicos los defectos que hayan motivado su exclusión, en los términos establecidos en las Bases reguladoras del proceso.*

TERCERO.- *Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Gines, de conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras del proceso selectivo."*

Cód. Validación: 5S22H2PPHRDYTE5XDTXMZR9G6
Verificación: https://ayuntamientodegines.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

Página 64 de un total de 190
Página 2 de 2
CVE: BOP-SE-2026-201014
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

AYUNTAMIENTO DE GINES

ROMUALDO GARRIDO SÁNCHEZ (1 de 1)
Alcalde
Fecha Firma: 13/10/2026
HASH: a7acc74269a53ab6f6a14beb0cacc11a

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía n.º 3062/2026, de 13 de octubre de 2026, se ha resuelto aprobar la lista provisional para el proceso selectivo de provisión, mediante promoción interna, y por el sistema de concurso-oposición, de las plazas de Oficial 1ª de Parques y Jardines, cuyo texto definitivo se transcribe a continuación:

"Visto que, mediante Resolución de Alcaldía n.º 405/2021, de 24 de marzo, se aprobaron las Bases Generales que rigen los procesos selectivos mediante promoción interna convocados por el Ayuntamiento de Gines, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 85, de 15 de abril de 2021, resultando de aplicación al presente procedimiento en todo aquello que no se encuentre específicamente regulado por sus Bases Específicas.

Visto que, mediante Resolución de Alcaldía n.º 2315/2026, de 6 de agosto de 2026, se aprobaron las Bases Específicas y la convocatoria del proceso selectivo para la provisión, mediante promoción interna y por el sistema de concurso-oposición, de dos plazas de Oficial 1.ª de Parques y Jardines, pertenecientes a la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Gines, categoría profesional C2.

Visto que las citadas Bases Específicas y la convocatoria fueron publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 154, de 11 de agosto de 2026, estableciéndose un plazo de veinte días hábiles para la presentación de solicitudes, contado desde el día siguiente al de dicha publicación.

Visto que, mediante Resolución de Alcaldía n.º 3021/2026, de 9 de octubre de 2026, se encomendó al Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Gines la realización de las actuaciones materiales y preparatorias necesarias para la elaboración de la propuesta de relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas en el presente proceso selectivo.

En concreto, se encomendó al citado Departamento la revisión de las solicitudes presentadas y la comprobación de los extremos exigibles en esta fase conforme a las Bases Generales y Específicas reguladoras del proceso, haciendo constar respecto de las personas propuestas para su exclusión la causa concreta que la motive, correspondiendo al órgano competente resolver sobre la admisión o exclusión de las personas aspirantes.

Visto el informe de la Encargada del Registro Municipal, de 9 de octubre de 2026, referido al expediente n.º 5729/2026, que acredita la presentación de cinco solicitudes durante el plazo comprendido entre el 12 de agosto y el 9 de septiembre de 2026, ambos inclusive.

Visto el Informe-Propuesta emitido por la Jefa del Departamento de Personal, en cumplimiento de la Resolución de Alcaldía n.º 2026-3021, de 9 de octubre de 2026, en el que, una vez examinadas las solicitudes y efectuadas las comprobaciones documentales correspondientes a esta fase del procedimiento, se propone la aprobación de la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas.

En dicho informe se propone la admisión provisional de D. Sinesio León Camino, D.ª Raimunda Torres Vela, D. José Antonio Hoyos Aranda y D. Rafael Roales Nieto, al no

Cód. Validación: 3G3CGQ95F33JER7HXWAWASCHL
Verificación: https://ayuntamientodegines.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 3

AYUNTAMIENTO DE GINES

apreciarse causas que determinen su exclusión provisional. Asimismo, se propone la exclusión provisional de D. Jesús Romero Rodríguez por no ostentar la condición de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Gines perteneciente al Grupo V, exigida por la Base Segunda.a) de las Bases Específicas. El informe de vida laboral aportado por este último, emitido el 11 de agosto de 2026, refleja su alta en la empresa Jardinería del Sur 2016, S.L.U., sin que figure relación laboral con este Ayuntamiento.

Asimismo, se hace constar que las solicitudes fueron presentadas dentro del plazo establecido y que consta el abono de las correspondientes tasas por derechos de examen, por importe de 12,50 euros, por cada una de las personas aspirantes.

De conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras del proceso selectivo y en ejercicio de las atribuciones que corresponden a esta Alcaldía en virtud del artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO.- *Aprobar provisionalmente la relación de personas aspirantes admitidas y excluidas en el proceso selectivo para la provisión, mediante promoción interna y por el sistema de concurso-oposición, de dos plazas de Oficial 1.ª de Parques y Jardines, pertenecientes a la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Gines, categoría profesional C2, en los siguientes términos:*

PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS

Apellidos y nombre	*DNI*
HOYOS ARANDA, JOSÉ ANTONIO	****736****
LEÓN CAMINO, SINESIO	****978****
ROALES NIETO, RAFAEL	****220****
TORRES VELA, RAIMUNDA	****719****

PERSONAS ASPIRANTES EXCLUIDAS

Apellidos y nombre	*DNI*	*Causa de exclusión*
ROMERO RODRÍGUEZ, JESÚS	****453****	*No ostentar la condición de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Gines perteneciente al Grupo V, exigida por la Base Segunda.a) de las Bases Específicas.*

SEGUNDO.- *Conceder a las personas aspirantes excluidas expresamente, así como a aquellas que no figuren en la relación de admitidas ni en la de excluidas, un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente*

Cód. Validación: 3G3CGQ95F33JER7HXWAWASCHL
Verificación: https://ayuntamientodegines.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 3

Página 66 de un total de 190
Página 2 de 3
CVE: BOP-SE-2026-201015
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

AYUNTAMIENTO DE GINES

Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, para formular las reclamaciones que estimen procedentes o subsanar por medios electrónicos los defectos que hayan motivado su exclusión, en los términos establecidos en las Bases reguladoras del proceso.

TERCERO.- *Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Gines, de conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras del proceso selectivo.*

Documento firmado electrónicamente.

Cód. Validación: 3G3CGQ95F33JER7HXWAWASCHL
Verificación: https://ayuntamientodegines.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 3

ROMUALDO GARRIDO SÁNCHEZ (1 de 1)
ALCALDE
Fecha Firma: 20/07/2026
HASH: a7acc74269a53ab6f6a14beb0cacc11a

ASUNTO: Convenio Urbanístico de Planeamiento regularización II Duque de Ahumada.
Expediente Nº: 8158/2025

REUNIDOS

En Gines, a la fecha de la firma electrónica,

de una parte:

- D. Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Gines (Sevilla), en representación de la Corporación, en ejercicio de las competencias reconocidas en virtud del art. 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)

y de otra parte

- D. Fernando de la Blanca Sancho y Dª María Higueras Millán, mayores de edad, en su propio nombre y derecho, con domicilio a efectos de notificaciones en [redacted], DNI [redacted], propietarios, con carácter ganancial, de la parcela A descrita en el antecedente Primero.

- D. Francisco de Asís Osorno Garrido, mayor de edad, en su propio nombre y derecho, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle [redacted], con DNI [redacted], titular de la nuda propiedad de la finca colindante identificada en el antecedente Segundo.

EXPONEN

Primero. D. Fernando de la Blanca Sancho y Dª María Higueras Millán son propietarios, con carácter ganancial, de la siguiente finca urbana (en adelante, parcela A) sita en el término municipal de Gines:

Descripción registral: Urbana, Parcela A, con frente a la calle Juan Maldonado Varela, procedente de suerte de tierra en el sitio de Monte Camacho o Madre de Dios, paraje catastral de Marañón, término de Gines. Tiene una superficie de 127,33 m² que linda: Norte, con el número 12 de la calle Jacinto Benavente; Sur, con viario público (confluencia de la Av. II Duque de Ahumada y calle Juan Maldonado Varela); Este, con parcela B (también objeto de segregación); y Oeste, con el número 57 de la Av. II Duque de Ahumada.

Finca registral: [redacted], Registro de la Propiedad nº Tres de Sevilla, tomo [redacted], libro [redacted] de Gines, folio [redacted] inscripción [redacted].

Título: Compraventa otorgada el [redacted] ante el Notario [redacted], protocolo [redacted]

Referencia catastral: 9720066QB5492S0001SB.

La parcela A está afectada por un colector de Aljarafesa que limita su normal uso y aprovechamiento conforme al PGOU de Gines, aprobado definitivamente el 6 de noviembre de 2013 (BOJA 24 de abril de 2014).

Segundo. D. Francisco de Asís Osorno Garrido es titular, con carácter privativo, del cien por cien de la nuda propiedad de la finca identificada catastralmente en la calle Juan Maldonado Varela, n.º 4 (en adelante parcela C del convenio), correspondiendo a D.ª María del Carmen Fernández García el cien por cien del usufructo, con acceso rodado a través de ésta.

Descripción registral: Urbana, vivienda unifamiliar construida sobre parcela de tierra de labor al sitio de Monte Camacho o Madre de Dios, paraje catastral de Maraño, término de Gines, con entrada o acceso por la calle Juan Maldonado Varela, número dos. Tiene una superficie de 890,56 m² que linda:

Página 68 de un total de 190
Página 1 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Norte, con solar del poblado de Roza, de [redacted]; Sur, con parcela de 768,87 m² propiedad de los vendedores; Este, con medianera del chalet del [redacted]; y Oeste, con calle de nueva formación por la que tiene entrada desde la carretera de Huelva. Sobre la parcela existe una vivienda unifamiliar de una sola planta, con una superficie construida de 149 m².

Finca registral: [redacted], Registro de la Propiedad n.º Tres de Sevilla, tomo [redacted], libro [redacted] de Gines, folio [redacted], inscripción [redacted]

Título: Compraventa otorgada el [redacted] ante el Notario [redacted], protocolo [redacted]

Referencia catastral: 9720015QB5492S0001PB.

Tercero. El Ayuntamiento de Gines es titular de la siguiente parcela urbana (en adelante, parcela B del convenio), colindante con las parcelas A y C del convenio:

Descripción registral: Urbana, parcela B, con frente a la calle Juan Maldonado Varela, procedente de la suerte de tierra en el sitio de Monte Camacho o Madre de Dios, paraje catastral de Marañón, término de Gines. Tiene una superficie de 73,48 m² que linda: Norte, con el número 12 de la calle Jacinto Benavente; Sur, con viario público, confluencia de la avenida II Duque de Ahumada y de la calle Juan Maldonado Varela; Este, con el número 4 de la calle Juan Maldonado Varela; y Oeste, con la parcela A segregada, finca registral 8.539 de Gines.

Finca registral: [redacted], Registro de la Propiedad n.º Tres de Sevilla, inscripción [redacted] de fecha [redacted]

Título: Adjudicación formalizada mediante documento de fecha [redacted], autorizado por el Notario [redacted].

Referencia catastral: 9720069QB5492S0001HB.

Cuarto. La parcela A, colindante con la parcela municipal, B se encuentra actualmente gravada por la existencia de un colector de saneamiento de la empresa pública Aljarafesa que la atraviesa, impidiendo el normal uso y aprovechamiento urbanístico de esta finca según la calificación que le atribuye el PGOU vigente, con el consiguiente perjuicio que dicha instalación les provoca por ruidos, vibraciones y las molestias propias de las intervenciones que Aljarafesa realice, tales como polvo, acopio de materiales y herramientas, etc.

La parcela municipal B tiene actualmente la calificación de parcela sobrante por no reunir las dimensiones mínimas exigidas por la normativa urbanística para constituir una parcela urbana independiente. Esta parcela se encuentra en bruto, sin pavimentar generando suciedad a los vecinos, especialmente a los colindantes.

La parcela municipal B colinda también con la propiedad de D. Francisco de Asís Osorno Garrido que la utiliza de facto como única vía de acceso a su domicilio, siendo éste su exclusivo interés sobre la misma.

Ante esta situación, se conjugan tres intereses:

- el interés de Don Fernando de la Blanca Sancho y Doña María Higueras Millán en eliminar los perjuicios que la situación actual del colector de saneamiento les provoca, ofreciendo para ello la franja de terreno necesaria para que pueda modificarse la calificación de la parcela municipal como sobrante de vía pública

- el interés de D. Francisco de Asís Osorno Garrido en contar con un acceso pavimentado a su vivienda, manifestando expresamente que no desea adquirir la parcela sobrante mediante el ejercicio del derecho preferente de adquisición del que actualmente es titular

- el interés público del Ayuntamiento en lograr la mejor ordenación urbanística posible de la zona que

Página 69 de un total de 190
Página 2 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

permita satisfacer las necesidades vecinales, facilitando el acceso a las dotaciones públicas (colector de Aljarafesa), que necesariamente debe hacerse a través de la parcela B, sin molestias para los vecinos, reduciendo en la medida de lo posible los inconvenientes derivados de la situación actual y habilitando un acceso adecuado a las propiedades colindantes. Dadas sus características, ubicación y las dotaciones a las que se encuentra afectada, se considera que para tal fin lo más adecuado es que la parcela B siga siendo de titularidad municipal.

Atendiendo a esta situación, las partes coinciden en la necesidad de articular una solución conjunta: el Ayuntamiento desea regularizar la parcela B como viario público peatonal conforme a la normativa, y los propietarios colindantes están interesados en resolver las servidumbres y limitaciones que pesan sobre sus fincas (el colector en parcela A y la falta de acceso por viario público de la parcela C). La oportunidad del Convenio es manifiesta, ya que de la cooperación público-privada resulta una solución urbanística beneficiosa para todos: la cesión de una franja de terreno permite contar con las dimensiones legales para generar un espacio peatonal público adecuado que redunda en beneficio de la ciudadanía, se eliminan los obstáculos para el pleno disfrute y desarrollo de la parcela privada afectada, y se garantiza el acceso legal a la otra propiedad colindante.

A los efectos de llevar a cabo la actuación que se pretende, las partes citadas se reconocen mutua capacidad jurídica y de obrar para la firma del presente Convenio, de conformidad con los artículos 9 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía y 17 de su Reglamento General, aprobado por Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. NATURALEZA, OBJETO Y LÍMITES DEL CONVENIO

El objeto del Convenio es articular el desarrollo urbanístico y regularización del viario peatonal público en la “Parcela B”, estableciendo las aportaciones y compromisos de cada parte para hacer viable dicha regularización. En esencia, mediante este Convenio se posibilita que la parcela municipal B adquiera la anchura mínima de 5 metros exigida para su destino como calle peatonal, a la vez que se resuelven las afecciones que impiden el normal aprovechamiento de la parcela privada colindante y se habilita, en los términos de la legislación aplicable, el acceso rodado de la finca vecina.

Para lograr lo anterior, Don Fernando de la Blanca Sancho y Doña María Higueras Millán (propietarios de la Parcela A y de la colindante, sita en la Avda. II Duque de Ahumada n.º 59) se comprometen a ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Gines una franja de terreno de su propiedad, de 1,80 metros de ancho a lo largo de toda la linde con la parcela B. Dicha franja, cuya superficie definitiva resultará de la medición topográfica (aproximadamente 37 m²), se segregará de la parcela A y se agregará a la parcela B de titularidad municipal, debiéndose agrupar el resto de la parcela A con la colindante, sita en la Avda. II Duque de Ahumada n.º 59, de la misma propiedad. Con esta aportación de suelo por los particulares, la parcela B verá incrementada su anchura hasta alcanzar los 5,00 metros normativamente requeridos, pudiendo destinarse plenamente a viario peatonal público en condiciones legales y técnicas adecuadas.

Como contrapartida, el Ayuntamiento de Gines tramitará, en los términos de la normativa de aplicación, la autorización para el desvío del colector de saneamiento de Aljarafesa que actualmente discurre por la parcela A, para que pase a discurrir por subsuelo de la ampliada parcela B (que pasará a ser de dominio público municipal). De este modo, se reducirá sustancialmente la afección que actualmente soporta la parcela privada A, permitiendo su normal uso urbanístico según el planeamiento y de conformidad con la ordenación urbanística y demás normativa aplicable, la finca colindante sita en nº 4 dispondrá, en los términos de la legislación aplicable, de un acceso rodado por el viario público que se constituya en la parcela B resultante del convenio.

En consecuencia, el Convenio recoge las obligaciones de cada parte: los propietarios privados ceden el suelo necesario y asumen en exclusiva el coste de ejecución del desvío del colector, y la Administración municipal tramitará las autorizaciones procedentes para el nuevo trazado de la infraestructura de saneamiento y agrega el suelo cedido a la actual parcela sobrante, que se

Página 70 de un total de 190
Página 3 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

incorpora al dominio público como viario público habilitando un acceso rodado restringido a la finca colindante y los servicios públicos que procedan. Todo ello queda detallado en los planos que se adjuntan al Convenio (Anexo I: plano descriptivo de las parcelas A, B y la porción a segregar; Anexo II: Documentación técnica preliminar del desvío del colector).

Cabe señalar que la efectiva adquisición por el Ayuntamiento de la franja de terreno cedida queda sujeta a una condición suspensiva esencial: la obtención de la autorización administrativa pertinente para el desvío del colector por la parcela B. Una vez cumplida esta condición –es decir, autorizado formalmente el nuevo trazado de la infraestructura de saneamiento– se perfeccionará la cesión mediante la oportuna escritura pública de segregación y agregación a favor del Ayuntamiento. Dicha escritura será otorgada ante notario a requerimiento del Ayuntamiento, integrando la nueva configuración de la parcela B en el patrimonio municipal y en el Registro de la Propiedad.

Por último, el Convenio establece que, con la formalización de estos acuerdos, D. Francisco de Asís Osorno Garrido renuncia expresamente a cualquier derecho previo de adquisición de la parcela B que pudiera haber resultado de los convenios urbanísticos anteriores, sin perjuicio de la intervención que, en su caso, corresponda a quienes resulten titulares de los derechos afectados, de conformidad con la legislación aplicable.

La materialización de los compromisos afecta y depende de la aprobación definitiva del correspondiente Estudio de Detalle, por lo que el presente es un convenio urbanístico de planeamiento, en los términos previstos en los art. 9 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), 17 del Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, aprobado por Decreto 550/2022, de 29 de noviembre (RGLISTA) y demás normas de aplicación. El Estudio de Detalle que, en su caso, se apruebe respetará las limitaciones establecidas en los artículos 71 LISTA y 94 RGLISTA.

Las estipulaciones del presente Convenio sólo tendrán el efecto de vincular a las partes en cuanto a la iniciativa e impulso de tramitación del procedimiento pertinente sobre la base del acuerdo respecto de la oportunidad, conveniencia y posibilidad de concretas soluciones de ordenación. En ningún caso vincularán o condicionarán al Ayuntamiento en el ejercicio de sus potestades urbanísticas o administrativas.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Las partes que suscriben, en los términos del presente documento y dentro de los estrictos límites, términos y procedimientos autorizados por la vigente legislación en materia urbanística y de régimen local, asumen las siguientes obligaciones dimanantes del convenio:

A) D. Fernando de la Blanca Sancho y Dª María Higueras Millán:

1. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Gines una porción de aproximadamente 37 metros cuadrados (1,8 m de ancho x 20,55 m de largo) que segregarán de la parcela A de su propiedad descrita en el expositivo primero del presente Convenio para su agregación a la parcela de titularidad municipal denominada B del Convenio, sujeto con carácter suspensivo, a la condición esencial de la autorización expresa por parte del Ayuntamiento del desvío a través de la parcela municipal B del colector de Aljarafesa que actualmente discurre por la parcela A, tomando como referencia el plano preliminar que se adjunta como parte del Anexo II.

2. Consentir las actuaciones técnicas necesarias para el desvío del colector fuera de la parcela A, costeando, en su caso y según lo acordado con la entidad gestora Aljarafesa, exclusivamente los gastos derivados de la actuación y obtención de permisos que a tal fin les correspondan, y permitiendo las ocupaciones temporales imprescindibles para las obras.

3. Colaborar en lo necesario para la realización de las actuaciones encaminadas a hacer efectivo el presente convenio, facilitar el acceso a información y planos, atender los requerimientos técnicos y no exigir compensaciones económicas al Ayuntamiento por actuaciones propias del planeamiento y de la ejecución del viario, sin perjuicio de los derechos que reconozca el ordenamiento.

Página 71 de un total de 190
Página 4 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

B) D. Francisco de Asís Osorno Garrido:

1. Prestar conformidad con las soluciones propuestas, renunciando pacíficamente con la formalización del presente convenio a ejercer el derecho preferente de adquisición sobre la parcela sobrante B del convenio derivado de convenios urbanísticos previos, sujeto a la única condición esencial de que el Ayuntamiento tramite el título legal que le habilite un derecho de acceso rodado a la parcela C de la que es propietario, realizando para ello los trámites que en su caso prevea la legislación patrimonial.

C) Ayuntamiento de Gines:

1. Llevar a cabo los trámites necesarios para autorizar en su caso el traslado sin costes para el Ayuntamiento de Gines, del colector de saneamiento por el subsuelo de la parcela B y condicionándolo a la solución técnica validada por la entidad gestora Aljarafesa y a la normativa aplicable, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable.

2. Llevar a cabo los trámites previstos en la normativa patrimonial de aplicación para la adquisición gratuita de la porción cedida de terreno de la parcela A del convenio y agregación a la parcela B de su titularidad, promoviendo el expediente oportuno condicionado a su afectación a viario público y formalizar a su costa el título jurídico necesario, con inventario e inscripción registral si procede.

3. Recoger en el instrumento urbanístico que legalmente corresponda (Estudio de Detalle) la parcela B resultante de la agregación anterior como viario urbano dominio público de su titularidad y tramitar, de conformidad con la normativa de aplicación, el título necesario legalmente previsto para el acceso rodado por el mismo a la parcela C de titularidad de D. Francisco de Asís Osorno Garrido.

TERCERA. OBLIGACIONES DE GENERAL APLICACIÓN

A) Las partes firmantes se comprometen con carácter general a realizar los trámites preceptivos para la aprobación del presente convenio, así como cuantos trámites disponga la normativa de aplicación para dar efectividad a los compromisos derivados del mismo, dentro de los límites legales de su competencia y de la legislación de aplicación.

B) La adquisición por el Ayuntamiento de la porción segregada queda sujeta, con carácter suspensivo, a la condición esencial de la autorización expresa por parte del Ayuntamiento del desvío a través de la parcela municipal “B” del colector de Aljarafesa que actualmente discurre por la denominada parcela “A” tomando como referencia el plano preliminar que se adjunta como parte del Anexo II.

C) No se pactan aportaciones económicas a favor del Ayuntamiento distintas de las propias del proceso urbanístico. Cualquier gasto de desvío del colector u obras asociadas será de cuenta de Aljarafesa o de los interesados en los términos indicados en el presente convenio y las condiciones que acuerden con dicha entidad, sin asunción de gasto por el Ayuntamiento.

En ningún caso se entenderán exigibles aportaciones económicas por convenio de planeamiento antes de la aprobación del instrumento correspondiente; los anticipos tendrán la consideración de depósitos en la caja municipal, sin poder disponerse de ellos hasta que se cumplan las condiciones legales.

D) Los compromisos urbanísticos vinculados a la aprobación del oportuno Estudio de Detalle quedan sujetos a su efectiva aprobación y entrada en vigor. El ensanche de la parcela B y su afectación a viario se perfeccionarán una vez culminadas la aprobación del instrumento y la formalización patrimonial descrita.

CUARTA. INFORMACIÓN PÚBLICA, APROBACIÓN Y PUBLICIDAD DEL CONVENIO

Este Convenio se someterá a información pública por plazo no inferior a veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la sede electrónica

Página 72 de un total de 190
Página 5 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

municipal.

Tras la información pública, y a la vista de las alegaciones, se elevará a aprobación por el órgano competente. El acuerdo de aprobación se publicará con, al menos, identificación de otorgantes, ámbito, objeto y vigencia.

El Convenio y el acuerdo se inscribirán o depositarán en el Registro administrativo municipal de instrumentos de planeamiento y de convenios urbanísticos, y, en su caso, en el Registro autonómico.

QUINTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Convenio se constituye una Comisión de seguimiento integrada por:

- Por el Ayuntamiento de Gines:
  - [redacted] Arquitecto Municipal
  - [redacted] Arquitecto Técnico Municipal
- Por los propietarios:
  - Fernando de la Blanca Sancho (DNI:[redacted])
  - [redacted] (DNI:[redacted])

Con funciones destinadas a resolver cuestiones de interpretación, impulso y coordinación.

El Convenio podrá modificarse únicamente mediante acuerdo unánime de las partes firmantes, formalizado mediante la correspondiente adenda.

SEXTA. VIGENCIA

El Convenio tendrá vigencia hasta el cumplimiento de sus estipulaciones, con una duración máxima de 4 años desde su firma, prorrogable por acuerdo de las partes antes de su vencimiento.

SÉPTIMA. CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Son causas de resolución del presente convenio, además del incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones que les competen, las siguientes:

1. incumplimiento de las obligaciones de impulso o de colaboración;
2. causas sobrevenidas de interés público debidamente motivadas;
3. imposibilidad legal o material de alcanzar el objeto.

La resolución se tramitará conforme a la legislación de régimen jurídico del sector público, con liquidación de las obligaciones pendientes.

OCTAVA. PROTECCIÓN DE DATOS Y TRANSPARENCIA

Las partes se comprometen a cumplir la normativa de protección de datos y la transparencia activa: publicación de la relación de convenios con indicación de partes firmantes, objeto, duración y obligaciones económicas, en los términos legalmente exigibles, en particular, el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE Y NATURALEZA JURÍDICA

Este Convenio se rige por la siguiente legislación:

— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), especialmente los

Página 73 de un total de 190
Página 6 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

artículos 21.1.j), 22.2.c) y 70 ter

— Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA).

— Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, aprobado por Decreto 550/2022, de 29 de noviembre (RGLISTA).

— Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TRLS15).

— Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico (Decreto2/2004).

— Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG).

— Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística (RD1093/1997).

— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

— Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público (LRJSP).

y demás normativa aplicable.

Tiene naturaleza jurídico-administrativa y su perfección, eficacia, cumplimiento y extinción se rigen por los principios de transparencia y publicidad.

Para que así conste, y en prueba de conformidad, las partes lo firman en el lugar y fecha arriba indicado, en Gines, a la fecha de la firma electrónica.

D. Romualdo Garrido Sánchez. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Gines.

D. Fernando de la Blanca Sancho

Dª María Higueras Millán

D. Francisco de Asís Osorno Garrido

ANEXOS


Anexo I. Plano descriptivo de la franja a segregar de la parcela A y su agregación a la parcela B (viario). Situación parcela C.
Anexo II. Documentación técnica preliminar no vinculante relativa al desvío del colector de Aljarafesa.

Página 74 de un total de 190
Página 7 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla


ANEXO I

PLANO DESCRIPTIVO DE LA FRANJA A SEGREGAR DE LA PARCELA A Y SU AGREGACIÓN A LA PARCELA B (VIARIO). SITUACIÓN PARCELA C.

Página 75 de un total de 190
Página 8 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla



ANEXO I DEL CONVENIO URBANÍSTICO DE PLANEAMIENTO PARA LA REGULARIZACIÓN DEL VIARIO PEATONAL DE LA AVENIDA II DUQUE DE AHUMADA		
PLANO: ESTADO ACTUAL. DELIMITACIÓN DE PARCELAS		ESCALA : 1:300
NUMERO : 1	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GINES	
	SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES: SERGIO CORNEJO ORTIZ ARQUITECTO MUNICIPAL	FECHA : JUNIO 2026



Parte de la actual parcela de ref. cat. 9720066QB5492S0001SB, objeto de CESIÓN para, junto con la parcela de ref. cat. 9720069QB5492S0001HB, constituir VIARIO PEATONAL PÚBLICO
SUPERFICIE = 37,17 m2.

Parte de la actual parcela de ref. cat. 9720066QB5492S0001SB, restante de la cesión, a agrupar con la parcela colindante, sita en Avda. II Duque de Ahumada, nº 59.

ANEXO I DEL CONVENIO URBANÍSTICO DE PLANEAMIENTO PARA LA REGULARIZACIÓN DEL VIARIO PEATONAL DE LA AVENIDA II DUQUE DE AHUMADA		
PLANO: TERRENOS OBJETO DE CESIÓN Y SUPERFICIE		ESCALA : 1:300
NUMERO : 2	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GINES	
	SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES: SERGIO CORNEJO ORTIZ ARQUITECTO MUNICIPAL	FECHA : JUNIO 2026

ANEXO II


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR NO VINCULANTE RELATIVA AL DESVÍO DEL COLECTOR DE ALJARAFESA.

Ayuntamiento de Gines
Calle Conde de Ofalia, 2, Gines. 41960 (Sevilla). Tfno. 954717216. Fax: 954715402

ALJARAFESA
EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A.

INFORME DE ACTUACIÓN PARA DESVIAR COLECTOR

- Desvío del colector LF por zona de dominio público. Se debe de dejar una franja mínima de 2 mts a cada lado del eje del colector
- Modificación de las acometidas 2 y 3 al nuevo colector.
- Verificar si la acometida 1 conectada al pozo 2 del colector LF está en servicio y es de la vivienda contigua (59). En tal caso deberá modificarse conectándose al colector LFAB-300 que discurre por la calle II Duque de Ahumada.
- Reubicación de los imbornales que procedan.



Gta. Gerente Carlos Moreno, s/n. 41940 Tomares (Sevilla)
Tel. 955 608 100. Fax: 955 608 114

Línea de atención telefónica 954 11
www.aljarafe

Página 80 de un total de 190
Página 13 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026

MEMORIA TÉCNICA VALORADA DE DESVÍO DE COLECTOR DE SANEAMIENTO EN AV. II DUQUE DE AHUMADA, 61, 41960, GINES, SEVILLA.

Promotor: D. Fernando de la Blanca Sancho
Arquitecto: D. [redacted]

ENERO 2025

Hoja resumen de los datos generales:

Fase de proyecto: Memoria técnica valorada

Título del Proyecto: Memoria técnica valorada de colector de saneamiento

Emplazamiento: Avd. II Duque de Ahumada, 61, Gines (Sevilla)

Usos del edificio

Uso principal del edificio:

☒ residencial	☐ turístico	☐ transporte	☐ sanitario
☐ comercial	☐ industrial	☐ espectáculo	☐ deportivo
☐ oficinas	☐ religioso	☐ agrícola	☐ educación

Usos subsidiarios del edificio:

☐ residencial ☐ garajes ☐ locales ☐ otros:

Nº Plantas Sobre rasante: - Bajo rasante: -

Superficies

superficie total construida s/ rasante - superficie total **127 m²**
superficie total construida b/ rasante - presupuesto ejecución material **12.129,70 €**

Estadística

nueva planta	☒ rehabilitación	☐ vivienda libre	☐ núm. viviendas	-
legalización	☐ reforma	☐ VP pública	☐ núm. locales	-
		VP privada	☐ núm. plazas garaje	-

Control de contenido del proyecto:

I. MEMORIA **1**

1. Memoria descriptiva **3**
1.1 Agentes 3
1.2 Información previa 3
1.3 Descripción del proyecto 3

2. Memoria constructiva **6**
2.1 Demoliciones y trabajos previos 6
2.2 Sistema de acabados 6
2.3 Sistemas de evacuación de residuos líquidos y sólidos 7

3. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones **8**
3.1 Normativa de obligado cumplimientos 8

4. Anejos **22**
4.1 Estudio de gestión de residuos 22
4.2 Estudio básico de seguridad y salud 30

II. MEDICIONES **55**

III. PLANOS **62**

Página 81 de un total de 190
Página 14 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Página 82 de un total de 190
Página 15 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

I. MEMORIA

BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla
Diputación Sevilla
Página 83 de un total de 190
Página 16 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

1. Memoria descriptiva

1.1. Agentes

Propiedad:	D. Fernando de la Blanca Sancho, con DNI: [redacted] Avd. Duque de Ahumada, 59 - 41960 Gines (Sevilla)
Proyectista:	D. [redacted] nº de colegiado: [redacted] COA de Sevilla Teléfono de contacto: [redacted]
Directores de Obra:	D. [redacted] nº de colegiado: [redacted] COA de Sevilla
Director de Ejecución:	No está asignado
Constructor:	No se tiene constancia
Autor del Estudio de Seguridad y salud:	D. [redacted] nº de colegiado: [redacted] COA de Sevilla
Coordinador de Seguridad y Salud:	No está asignado

1.2. Información previa

Antecedentes y condicionantes de partida:	Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción de una memoria técnica valorada para desvío de colector de saneamiento público por propiedad privada.
Emplazamiento:	Avd. II Duque de Ahumada, 61, Gines (Sevilla).
Referencia catastral:	9720066QB5492S0001SB
Normativa urbanística:	Es de aplicación el PGOU de Gines.

Marco normativo:

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
*Ley 7/2002, de 17 de diciembre. BOJA 31.12.2002. BOJA 31.12.03** (Ley 18/2003). BOJA 21.11.05** (Ley 13/2005). BOJA 24.05.06** (Ley 1/2006)*
Texto Refundido de la Ley del Suelo
*Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. BOE 26.06.08. BOE 24.12.08**(Le 2/2008)*
Reglamento de Planeamiento
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, del Ministerio de Obras Públicas Urbanismo. BOE 15.09.78.
Reglamento de Gestión Urbanística
*Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. BOE 31.1.79. BOE 18.3.93** (Real Decre 304/1993). BOE 23.07.97**(Real Decreto 1093/1997)*
Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. Modif. Disp. Adic. por art.105 de Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02.
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos.
(*) Corrección de errores
(**) Modificaciones o disposiciones complementarias

1.3. Descripción del proyecto

Descripción general del edificio:	Se trata de un solar de 127m^2.
Programa de necesidades:	Demoler el saneamiento existente y reubicarlo por el viario público.
Uso característico del edificio:	Residencial.
Otros usos previstos:	No se contemplan.

Página 84 de un total de 190
Página 17 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Relación con el entorno:	Actualmente la parcela se encuentra sin edificar encontrándose como la única sin edificar de su entorno.

1.3.1. Marco legal aplicable

El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilización y accesibilidad', 'Higiene, salud y protección del medio ambiente', 'Protección frente al ruido' y 'Ahorro de energía y aislamiento térmico', establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en el CTE.

CTE	Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006 de 17 de marzo. Ministerio de la Vivienda y sus modificaciones posteriores.
CE	R.D. 470/2021, de 29 de junio, Código Estructural del Ministerio de la Presidencia.
NCSE-02	Norma de construcción sismorresistente NCSE-2002 R.D. 997/2002 de 27 de septiembre. Ministerio de Fomento
Seguridad y Salud	Disposiciones mínimas en seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre de 1997.
Otros	Relación de normativa de obligado cumplimiento en anexo.

1.3.2. Ficha de circunstancias urbanísticas

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS Y NORMAS URBANÍSTICAS

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EXPEDIENTE

TRABAJO	DESPLAZAMIENTO DE COLECTOR SANEAMIENTO
EMPLAZAMIENTO	Avd. II Duque de Ahumada, 61 – 41960 GInes (Sevilla)
ARQUITECTO	D. [redacted] nº de colegiado: [redacted] COA de Sevilla
PROMOTOR	D. Fernando de la Blanca Sancho

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

PLANEAMIENTO VIGENTE	Plan General de Ordenación Urbanística de Gines

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO

CLASIFICACIÓN	Suelo Urbano
EMPLAZAMIENTO	Residencial unifamiliar

CUADRO RESUMEN DE NORMAS URBANÍSTICAS

X CALZADA PAVIMENTADA	X ALCANTARILLADO	X ELECTRICIDAD
X ENCINTADO DE ACERAS	X SUMINISTRO DE AGUA	X ALUMBRADO PÚBLICO
ANCHO DE CALLES	-	

	CONCEPTO	PLANEAMIENTO VIGENTE	PLANEAMIENTO EN TRÁMITE	PROYECTO
PARCELACION	Parcela mínima (m²)	-	-	-
	Parcela máxima (m²)	-	-	-
	Longitud mínima de fachada (m)	-	-	-
	Diámetro mínimo inscrito (m)	-	-	-

ALTURA	Altura máxima, plantas	-	-	-
	Altura máxima, metros	-	-	-
	Altura mínima	-	-	-
	Altura libre mínima, metros	-	-	-
	Altura libre máxima, metros	-	-	-

OCUPACION EDIFICABIL.	Ocupación planta baja (%)	-		
	Ocupación planta primera (%)	-		
	Ocupación resto de plantas (%)	-		
	Coeficiente de edificabilidad	-	-	-

Página 85 de un total de 190
Página 18 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla
Diputación Sevilla

PATIO	Diámetro mínimo (m)	-	-	-
	Superficie mínima (m²)	-	-	-

SITUACION	Tipología de la edificación	-	-	-
	Separación lindero público (m)	-	-	-
	Separación lindero privado (m)	-	-	-
	Separación entre edificios (m)	-	-	-
	Fondo máximo edificable (m)	-	-	-
	Retranqueos (m)	-	-	-

	Grado de protección	-
	Nivel máximo de intervención	-

OBSERVACIONES
La incidencia de la actuación sobre el planeamiento no afecta a los parámetros urbanísticos

1.3.3. Resumen económicos

Para la valoración de las obras objeto del presente proyecto se han empleado precios de mercado, fundamentados en bases de precios de construcción reconocidas. De la aplicación de estos precios resulta un Presupuesto de Ejecución Material estimado de DOCE MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (12.129,70 €).

El desglose por capítulos, conforme a las mediciones y precios del presente proyecto, se detalla en el Resumen General del Presupuesto que se adjunta.

Presupuesto			
			Total
			12.129,70 €
Total Presupuesto de Ejecución Material			**12.129,70 €**
	13%	Gastos Generales	1.576,86 €
	6%	Beneficio Industrial	727,78 €
		Suma	2.304,64 €
Total Presupuesto de Contrata			14.434,34 €
	21%	I.V.A.	3.031,21 €
Total Presupuesto General			17.465,56 €

1.3.4. Descripción general de los parámetros técnicos del proyecto.

Demolición y retirada del pavimento existente.
Realización la nueva red de saneamiento.
Movimiento de tierras, realización de zanjas, y en lo posible mejora de alineaciones y rasantes para el correcto desagüe del agua de lluvia de superficie.
Sustitución de la actual red de saneamiento, con nuevos puntos de enlace, así como acometidas de viviendas etc.
Reposición de la caja de pavimentos mediante hormigón HP-30 con fibras de 15 a 20cm de espesor, con juntas de dilatación y retracción, y base de zahorras artificiales.
Labores de dirección de obras para la correcta ejecución de la misma.

Gines, febrero 2025

El arquitecto,
D. [redacted]

Página 86 de un total de 190
Página 19 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

2. Memoria constructiva

2.1. Demolición

Se demuele el tramo actual del colector que discurre por la parcela.

Antes de la demolición

- Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las compañías suministradoras.
- Se dejarán tomas de agua previstas para el riego en evitación de formación de polvo, durante los trabajos.
- En las instalaciones de maquinarias o grúas a emplear se mantendrá las distancias de seguridad a las líneas de conducción eléctrica.
- Se avisará con antelación a la dirección facultativa para que pueda supervisar los trabajos de desmonte.

Durante la demolición

- Durante el desmonte, se hará acopio del material, embalándolo y etiquetándolo, para su traslado a la máxima celeridad para impedir riesgos.
- Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros se colocarán testigos, a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario.
- No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.
- En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios, aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se producirá por piezas de un tamaño manejable por una sola persona. Cuando esto no sea posible, el desmontaje se realizará manteniendo suspendida o apuntalada la pieza evitando caídas bruscas o vibraciones que se transmitan a los edificios colindantes.
- El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario previamente apuntalar y/o atirantar el elemento, rozar inferiormente 1/3 de espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de suelo consistente y de una zona al lado no menor de la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza.
- Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la Dirección Facultativa.
- En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
- Por ningún motivo se acumularán escombros en ningún elemento estructural o medio auxiliar que se instale.
- No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos en las vallas, muros y soportes, propios o medianeros mientras esto tengan que permanecer de pie.
- Al finalizar la jornada no deberán quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
- Se protegerán de las lluvias con lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquellas.

Después de la demolición

- Una vez alcanzada la cota necesaria, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan surgido. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio.
- En el caso de que el desescombrado sea mecanizado, la máquina se aproximará como máximo la distancia que se cite por la dirección facultativa, sin ser menor a 1 metro, y trabajando en dirección no perpendicular a las medianeras.

2.2. Sistema de acabados

Los acabados se realizarán con pavimentos similares a los existentes.

Requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad: los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad están descritos en la memoria justificativa del cumplimiento del CTE.

Página 87 de un total de 190
Página 20 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla
Diputación Sevilla

2.3. Sistemas de Evacuación de residuos líquidos y sólidos

Se realiza un nuevo trazado con colectores de PVC de 315mm de sección nominal atendiendo a lo propuesto por la compañía suministradora. Las nuevas acometidas se realizarán con una sección de 200mm.

Gines, febrero 2025

El arquitecto,
D. [redacted]

Página 88 de un total de 190
Página 21 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

3. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones

3.1 Normativa de obligado cumplimiento

1. GENERALES
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
3. INSTALACIONES
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
5. OBRAS
6. PROTECCIÓN
7. OTROS

Nomenclatura:

Normativa Estatal…….....normal
Normativa de Andalucía…….....en cursiva
Corrección de errores……...un asterisco
Modificaciones o disposiciones complementarias…….dos asteriscos

1. GENERALES

Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99
Instrucción 11 de septiembre 2000, BOE 21.09.00**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02**
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10**
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**
Ley 9/2014, de 9.05.14, BOE 10.05.14**
Ley 20/2015, de 14.07.15, BOE 15.07.15**
Ley 10/2022, de 14.06.22, BOE 15.06.22**

Código Técnico de la Edificación
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06, BOE 25.01.08*
R.D. 315/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06**
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, BOE 23.10.07, BOE 20.12.07 *, BOE 18.10.08**
Orden VIV/1744/2008, de 19.06.08, BOE 19.06.08**
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09*
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10**
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10**
Sentencia 4.05.10. BOE 30.07.2010**
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**
Orden FOM 1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13**
Orden FOM 588/2017, de 15.06.17, BOE 23.06.17**
RD 732/2019, de 20.12.2019, BOE 27.12.19

Ley de la Calidad de la Arquitectura
Ley 9/2022 de 14.06.22, de la Jefatura de Estado. BOE 15.06.22

2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Código Técnico de la Edificación
(según disposiciones normativas anteriores)
Contenido:
Parte I
Parte II. Documentos Básicos. DB

Registro General del Código Técnico de la Edificación
Orden VIV/1744/2008, de 9.06.08, BOE 19.06.08

2.1.- SE Seguridad Estructural

CTE DB SE Seguridad Estructural

- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02)
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07**

- ESTRUCTURAS ACERO

CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los "**DB SE Seguridad Estructural" y "DB SE-AE Acciones en la Edificación"**

Código Estructural

Página 89 de un total de 190
Página 22 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Real Decreto 470/2021, de 29.06.21, del Ministerio de la Presidencia, relaciones con Las Cortes, y Memoria Democrática.
BOE 10.08.2021
Derogada **Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011).** Afectada por periodo de aplicación transitoria
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia. BOE 23.06.2011, BOE 23.06.12**
Derogado por RD 470/2021, de 29.06.21, BOE 10.08.21

- ESTRUCTURAS HORMIGÓN

Código Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29.06.21, del Ministerio de la Presidencia, relaciones con Las Cortes, y Memoria Democrática
BOE 10.08.2021

Derogada **Instrucción de hormigón estructural (EHE-08**). Afectada por periodo de aplicación transitoria

Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08*
Sentencia TS 27.09.12, BOE 1.11.12**
Derogado por RD 470/2021, de 29.06.21, BOE 10.08.21**

- ESTRUCTURAS MIXTAS

Código Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29.06.21, del Ministerio de la Presidencia, relaciones con Las Cortes, y Memoria Democrática
BOE 10.08.2021

- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los **DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación**

- ESTRUCTURAS DE MADERA

CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los **DB SE y DB SE-AE**

2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio

CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio
- **SI 1 Propagación interior**
- **SI 2 Propagación exterior**
- **SI 3 Evacuación de ocupantes**
- **SI 4 Instalaciones de protección contra incendios**
- **SI 5 Intervención de los bomberos**
- **SI 6 Resistencia al fuego de la estructura**

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios
R.D. 513/2017, de 22.05.17, del Mº de Economía, Industria y Competitividad. BOE 12.06.17, BOE 23.09.2017*
R.D. 298/2021, de 27.04.21, BOE 28.04.21**

Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 17.12.2004. BOE 05.03.05*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia frente al fuego. ***("Euroclases" de reacción y resistencia al fuego)***
R.D. 842/2013, de 31.10.13, del Mº de Presidencia. BOE 23.11.2013

2.3.- SU Seguridad de Utilización

CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad
- **SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas**
- **SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento**
- **SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento**
- **SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada**
- **SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación**
- **SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento**
- **SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento**
- **SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo**
- **SUA 9 Accesibilidad**

2.4.- HS Salubridad

CTE DB HS Salubridad

- **HS 1 Protección frente a la humedad**
- **HS 2 Recogida y evacuación de residuos**
- **HS 3 Calidad del aire interior**
- **HS 4 Suministro de agua**
- **HS 5 Evacuación de aguas**
- **HS 6 Protección frente a la exposición de radón**

2.5.- HR Protección frente al Ruido

Página 90 de un total de 190
Página 23 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Ley del Ruido
Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05**
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**
R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**
Sentencia 161/2014, de 7.10.14, BOE 29.10.14**
DB-HR Protección frente al ruido
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09**

2.6.- HE Ahorro de Energía

CTE DB HE Ahorro de energía.

- **HE-0 Limitación del consumo energético**
- **HE-1 Condiciones para el control de la demanda energética**
- **HE-2 Condiciones de las instalaciones térmicas (RITE)**
- **HE-3 Condiciones de las instalaciones de iluminación.**
- **HE-4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.**
- **HE-5 Generación mínima de energía eléctrica.**

3. INSTALACIONES

Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos
Decreto 59/2005. de 01.03.07 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. BOJA 20.06.2005
*Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11***
*Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013***
*Resolución 9.05.2013, BOJA 5.04.2013***
*Decreto 122/2014, de 26.08.2014, BOJA 03.09.2014***
*Resolución 16.06.2015, BOJA 24.06.2015***
Resolución TSJ Andalucía 26.02.2016
*Resolución 09.11.2017, BOJA 23.11.2017***
*Resolución 21.02.2018, BOJA 01.03.2018***
*Resolución 30.04.2018, BOJA 09.05.2018***
*Resolución 08.10.2019, BOJA 14.10.2019***
*Resolución 28.01.2020, BOJA 13.02.2020***
*Resolución 31.03.2022, BOJA 05.04.2022***

3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 02.10.74, BOE 30.10.74*
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior

Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de agua
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua
D. 120/1991, de 11.06.91, *de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91,D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993***
*Resolución 28.10.09, BOJA 04.01.2010***
*D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011***
*D. 327/2012, de 10.07.2012, BOJA 13.07.2012***
*D-ley 2/2020 2/2020, de 09.03.2020, BOJA 09.03.2020***
TSJA 2162/2021, de 30.09.2021

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE 21.02.2003. BOE 4.03.03*
Orden SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05**
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09**
R.D. 1120/2012, de 20.07.12, BOE 29.08.12**
R.D. 742/2013, de 27.09.13, BOE 11.10.13**
Orden DEF/2150/2013, de 11.11.13, BOE 19.11.13**
RD 314/2016, de 29.07.16, BOE 30.07.16**
RD 902/2018, de 20.07.2018, BOE 01.08.2018**

3.2.-APARATOS ELEVADORES

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, BOE 11.12.85
R.D. 1314/1997, de 1.08.97, BOE 30.09.97**
R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10**
R.D.88/2013, de 8.02.13, BOE 22.02.13. BOE 09.05.13*
R.D. 203/2016, de 13.05.16. BOE 25.05.2016**
R.D.298/2021, de 27.04.21.BOE 28.04.2021**

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente

Página 91 de un total de 190
Página 24 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

R.D. 57/2005, de 21.01.05, BOE 4.02.05
R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13**

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores
Real Decreto 203/2016, de 20.02.2016, Mº de Industria, Energía y Turismo. BOE 25.05.2016

Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de elevación y su manutención en la comunidad autónoma andaluza
Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo. BOJA 25.11.86

Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico
(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de junio)
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE 20.05.88
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior

Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas.
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial BOE 23.04.97. BOE 23.05.97*

Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de cabina, así como de otros dispositivos complementarios de seguridad en los ascensores existentes
D.178/1998 de 16.09.98, BOJA 24.10.98
*D. 274/1998, de 15.12.98, BOJA 20.05.00***
*D. 180/2001, de 24.07.01, BOJA 18.09.01***
*Resolución 20.05.04, BOJA 20.07.04***

Instrucciones Técnicas Complementarias

ITC-MIE-AEM1 Ascensores
R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13, BOE 09.05.2013*
RD 2031/2016, de 20.05.2016, BOE 25.05.2016**
R.D. 298/2021, de 27.04.21, BOE 28.04.21**

ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre desmontables para obra u otras aplicaciones
R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 17.07.03. BOE 23.01.04*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**
R.D. 298/2021, de 27.04.21, BOE 28.04.21**

ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de manutención
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89

ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas móviles autopropulsadas
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 17.07.03
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**
R.D. 298/2021, de 27.04.21, BOE 28.04.21**

3.3.-INSTALACIONES AUDIOVISUALES

Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles
Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior

Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno BOE15.05.74

Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de conexión de las instalaciones privadas de abonado.
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, BOE 22.12.94

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
R.D. Ley 1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98
Resolución 26.03.98, BOE 3.04.98**
Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99**
Resolución 1.11.01, BOE 24.11.01**
Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05**
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14*
Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación
R.D. 188/2016, de 6.05.16, BOE 10.5.16
R.D. 374/2021, de 25.05.21, BOE 11.06.21**

Ley General de Telecomunicaciones
Ley 11/2022, de 28.06.22. BOE 29.06.22
Deroga, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, la Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14*

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11*
Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011**

Página 92 de un total de 190
Página 25 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Sentencia 9.10.12, BOE 1.11.12**
Sentencia 17.10.12, BOE 7.11.12**
R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14**
RD 391/2019 de 21.06.19, BOE 25.06.19**
*Orden ECE/983/2019 de 26.09.19. BOE. 03.10.19***

3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas y sus Instrucciones complementarias
R.D. 552/2019 de 27.09.19 del Mº de Industria, Comercio y Turismo, BOE 24.10.19. BOE. 25.10.19*
Resolución de 15.03.21. BOE 24.03.21**
R.D. 298/2021, de 27.04.21, BOE 28.04.21**
Resolución de 15.06.21. BOE 23.06.21**

Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE 90/396/CEE sobre aparatos de gas
R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior

Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 27.03.95, BOE 26.05.95*
R.D. 1369/2007, de 19.10.07, BOE**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29.08.07, BOE 28.02.08*
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09**
R.D. 249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10**
R.D. 238/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13** BOE 05.09.2013*
R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16**
R.D. 736/2020, de 04.09.20, BOE 06.09.20**
R.D. 178/2021, de 23.03.21, BOE 24.03.21**
R.D. 390/2021, de 01.06.21, BOE 02.06.21**

Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios
R. D 736/2020, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de 04.09.20, BOE 06.09.20

LEGIONELOSIS

Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de 07.02.02
*D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08***

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
R.D. 487/2022, de 21.06.22, BOE 22.06.2022 del Ministerio de Sanidad
Deroga al R.D. 865/2003, de 04.07.03 (periodo transitorio)

3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23
R.D. 337/2014, de 09.05.2014, BOE 09.06.2014
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**
R.D. 298/2021, de 27.04.21, BOE 28.04.21**
R.D. 809/2021, de 21.09.21, BOE 11.10.21**

Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de Industria y Energía. BOE 26.06.84
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico
Resolución de 18.01.88, B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88*
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior

Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01**
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01**
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE 13.04.02**
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03**
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04**
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05**
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06**
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07**
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07**
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**

Página 93 de un total de 190
Página 26 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
R.D. 1718/2012, de 28.12.12, BOE 14.01.13**
R.D. 1048/2013, de 27.12.13, BOE 30.12.13**
Resolución 10.06.15, BOE 29.06.15**
R.D.900/2015 de 9.10.15, BOE 10.10.15**
R.D. 1073/2015, de 27.11.15, BOE 28.11.15**
R.D. 1074/2015, de 27.11.15, BOE 4.12.15**
R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16**
R.D. 897/2017, de 6.10.17, BOE 07.10.17**
R.D. Ley 15/2018, de 5.10.18, BOE 06.10.18**
R.D.L 23/2020, de 23.06.20, BOE 24.06.2020**
R.D. 1183/2020, de 29.12.20, BOE 30.12.2020**
R.D.L 6/2022, de 29.03.22, BOE 30.03.2022**

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones técnicas complementarias ITC BT
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE18.09.02
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 1053/2014, de 12.12.14, BOE 31.12.14**
R.D. 244/2019, de 05.04.19, BOE 06.04.19**
Resolución de 09.01.20, BOE 16.01.20**
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**
R.D. 298/2021, de 27.04.21, BOE 28.04.21**

Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas de baja tensión
Resolución de 17 de junio de 2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas BOJA 24.06.2015

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07
R.D. 1890/2008, de 14.11.08, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE19.11.08

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribución
*Resolución 14.06.2019, de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas BOJA 28.06.19***
*Resolución 20.06.2020, de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas BOJA 15.06.20***

Autoconsumo de energía eléctrica
RD 244/2019, de 05.04.19, Ministerio para la Transición Ecológica BOE 06.04.19
Orden TED/1247/2021, de 15.11.21, BOE 16.11.21**

3.6.-SANEAMIENTO Y VERTIDO

Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 24.09.86. BOE 28.02.87*

Criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental
R.D. 817/2015, de 11.09.15, BOE 12.09.15 BOE 28.11.15*
R.D. 638/2016, de 9.12.16, BOE 29.12.16**
R.D. 47/2022, de 18.01.22, BOE 20.01.22**

Reglamento de vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público-Terrestre
Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15
Resolución 6.05.16, BOJA 25.05.16
*Decreto-ley 2/2020, de 09.03.20, BOJA 12.03.20***
*Decreto-ley 26/2021, de 14.12.21, BOJA 17.12.21***

3.7.-APARATOS A PRESIÓN

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias IT EP1 a EP7
Real Decreto 809/2021, de 21.09.21, de Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 11.10.21

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los recipientes a presión simples
R.D. 108/2016, de 18.03.16, BOE 22.03.16

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión
R.D. 709/2015, de 24.07.15, BOE 2.09.15

3.8.-COMBUSTIBLES

Reglamento de instalaciones petrolíferas
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95
BOE 20.04.95*
R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96**
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97**
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98**
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**
R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05**
R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D 706/2017, de 7.07.17, BOE 02.08.17**

Página 94 de un total de 190
Página 27 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**

Instrucción técnica complementaria MI-IP3 "Instalaciones petrolíferas para uso propio"
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y Energía BOE 23.10.97
BOE 24.01.98*
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**

Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos *(aprobado mediante R.D. 919/2006)*
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11
R.D. 919/2006, de 28.07.06 BOE 04.09.06
Resolución 2.07.15 BOE 16.07.15**
Resolución 29.04.11, BOE 12.05.11**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 984/2015, de 30.10.15**
Resolución 14.11.2018, BOE23.11.18**
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**
R.D. 298/2021, de 27.04.21, BOE 28.04.21**

3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES

CTE HE-4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.

CTE HE-5 Generación mínima de energía eléctrica HE-5 Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables

Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía
Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07
*Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09***
*D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11***
*Decreto-Ley 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013***
*Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.14, BOJA 30.04.14***
*Ley 3/2014, de 1.10.14, BOJA 9.10.14***
*Decreto-Ley 2/2018, de 26.06.18, BOJA 3.07.2018***
*Decreto-ley 26/2021, de 14.12.21, BOJA 17.12.21***

Normas e instrucciones complementarias para la homologación de paneles solares
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía. BOE nº 198, de 18.08.80
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07**
Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12**
Orden IET/2366/2014, de 11.12.2014, BOE 18.12.14**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización.
Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. BOE. 25.04.81
Orden 2 de marzo de 1982, BOE 05.03.82**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior

Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente
*Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91**

Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión
R.D. 1699/2011, de 18.11.2011. BOE 8/12/2011 BOE 11.02.12*
R.D. 413/2014, de 6.06.2014 BOE 10.06.14**
R.D. 900/2015 de 9.10.2015. BOE 10.10.2015**
R.D. 244/2019 de 5.04.2019. BOE 06.04.19**
R.D. 647/2020 de 07.08.2020. BOE 08.07.20**
R.D. 1183/2020 de 29.12.2020. BOE 20.12.20**

Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red
Instrucción 21.01.04, BOJA 9.02.04
*Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06***

Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de energía eléctrica
Resolución de 23.02.2005, BOJA 22.03.2005

Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica andaluzas
D .50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08
*D. 9/2011, de 18.01.11 BOJA 02.02.11***
*D.83/2016, de 19.04.16, BOJA 02.06.16***
*DL 2/2018, de 26.06.2018, BOJA 3.07.18***
*Decreto-ley 26/2021, de 14.12.21, BOJA 17.12.21***

Caducidad de los puntos de conexión otorgados por las compañías distribuidoras a las instalaciones generadoras fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión
Resolución de 14.11.2007, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas
BOJA 4.12.07

Página 95 de un total de 190
Página 28 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas
*Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07**
*Resolución 26 de marzo 2018, BOJA 06.04.18***

Regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07, BOE 25.07.07*, BOE 26.07.07*
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07**
Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07**
Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07**
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08**
Resolución 14 de mayo 2008, BOE 24.06.08**
Resolución 14 de julio 2008, BOE 22.07.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
Circular 9 de julio de 2009, BOE 31.07.09**
Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10**
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10**
R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 **
R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10**
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11**
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
RDL 1/2012, de 27.01.12, BOE 28.01.12**
RDL 2/2013, de 1.02.13, BOE 2.02.13**
RDL 9/2013, de 12.07.13, BOE 13.07.13
Orden IET/1882/2014, de 14.10.14, BOE 16.10.14
Sentencia 61/2016, de 17.03.16, Recurso 2408/2014, BOE 22.04.16

Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo
R.D. 900/2015, de 9.10.15. BOE 10.10.2015
Resolución 23.12.15, BOE 30.12.15
R.D. 244/2019, de 5.04.20 BOE 06.04.2019

Aplicación del Real Decreto 661/2007
Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07

3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios
R.D. 513/2017, de 22.05.17, del Mº de Economía, Industria y Competitividad. BOE 12.06.17, BOE 23.09.2017*
R.D. 298/2021, de 27.04.21, BOE 28.04.21**

3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10
RD 656/2017, de 23.06.17 Mº de Economía, Industria y Competitividad, BOE 25.07.17 BOE 07.03.18*

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

4.1 MARCADO "CE"

Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo

Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) n.° 765/2008 y (UE) n.° 305/2011

Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo
Resolución de 30.09.05, BOE 21.10.05**
Resolución de 15.09.08, BOE 02.10.08**
Resolución de 15.12.11, BOE 27.11.05**

Actualización de disposiciones estatales:
https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/productosindustriales/Productos-de-la-Construccion/Paginas/Reglamento-Europeo-Productos-Construccion.aspx

4.2.-CEMENTOS Y CALES

Normalización de conglomerantes hidráulicos
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior

Página 96 de un total de 190
Página 29 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06**

Instrucción para la recepción de cementos RC-16
R.D. 256/2016, de 10.06.2016, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). Ministerio de la Presidencia
BOE 27.10.17*

4.3.-ACEROS

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99**
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación posterior

4.4.-CERÁMICA

Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas cerámicas
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior

5. OBRAS

5.1.-CONTROL DE CALIDAD

Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de las Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a los Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10

Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11

5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96, BOE 6.03.96*
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96**
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97**
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05**
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10**
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11**
Sentencia TS 29.06.11, BOE 16.08.11
Sentencia TS 27.02.12, BOE 23.03.12
R.D. 239/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13**
R.D. 1072/2015, de 27.11.15, BOE 14.12.15**
R.D. 542/2020, de 26.05.20, BOE 20.06.20**

5.3.-PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS

Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44, BOE 03.03.44*
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior

Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71
R.D 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior

Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de edificación
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71
Orden 17.07.71, BOE 24.07.71**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior

Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 25.02.72*
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior

Cédula habitabilidad edificios nueva planta
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda BOE 06.03.72
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79**
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior

Página 97 de un total de 190
Página 30 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86*
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior

Estadísticas de Edificación y Vivienda
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior

5.4.-CONTRATACIÓN

Contratos del Sector Público. Transposición Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
Ley 9/2017, de 8.11.2017,. BOE 9.11.2017
Orden HFP/1298/2017, de 26.01.17, BOE 29.12.2017**
RD 94/2018, de 2.03.18., BOE 6.03.2018**
Ley 8/2018, de 3.07.18., BOE 04.07.2018**
RDL 3/2019, de 8.02.2019. BOE 09.02.2019**
Resolución 06.03.2019. BOE 07.03.2019**
Sentencia 63/2019, de 08.05.2019. BOE 10.06.2019**
RDL 14/2019, de 31.10.19. BOE 05.11.2019**
Orden HAC/1272/2019 de 16.12.2019. BOE 31.12.2019**
RDL 3/2019 de 04.02.20. BOE 05.02.2020**
RDL 11/2020 de 31.03.20. BOE 01.04.2020**. BOE 09.04.2020*
RDL 15/2020 de 21.04.20. BOE 22.04.2020**
RDL 17/2020 de 05.05.20. BOE 06.05.2020**
Ley 3/2020, de 18.09.20. BOE 19.05.2020**
Ley 11/2020, de 30.12.20. BOE 31.12.2020**
RDL 36/2020, de 30.12.20. BOE 31.12.2020**
Ley 11/2020, de 30.12.2020, en BOE núm. 94, BOE 20.04.21*
Sentencia 68/2021, de 18 de marzo de 2021. BOE 23.04.21**
Resolución de 31 de agosto de 2021. BOE 30.09.21**
Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre. BOE· 03.11.21**
Orden HFP/1499/2021, de 28 de diciembre. BOE 31.12.21**
Ley 9/2022, de 14 de junio. BOE 15.06.22**

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02*
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03**
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04**
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05**
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05**
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09**
Orden HAP/1046/2012, de 15.06.2012, BOE 29.06.2012**
RD 773/2015, de 28.08.2015, de 05.09.2015**
RD 256/2018, de 04.05.2018, de 05.05.2018**

Contratación Administrativa. Contratos obra menor
Resolución 6.03.2019, de Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, Instrucción 1/2019, de 28.02.2019, BOE 07.03.2019

Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
R.D.L 32/2021, de 28.12.22, BOE 30.12.22**

Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción
Orden 22.11.07 Cª Empleo. BOJA 20.12.07

6. PROTECCIÓN

6.1.-ACCESIBILIDAD

Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, BOE 03.12.2013
R.D. 1056/2014, de 12.12.14, BOE 23.12.14**
Ley 12/2015, de 24.06.15, BOE 25.06.15**
Ley 9/2017, de 8.11.2017, BOE 09.11.17**
Ley 6/2022, de 31.03.2022, BOE 01.04.22**

Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 21.07.09
*Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12***
*Ley 4/2017, de 25.09.2017, BOJA 4.10.17***

Derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía
Ley 4/2017, de 25.09.17, BOJA 4.10.17

Página 98 de un total de 190
Página 31 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados
Orden TMA/851/2021, de 23.07.21, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. BOE 06.08.21

Transitoriedad (hasta 02.10.22):
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10
Derogada por Orden TMA/851/2021, de 23.07.21. BOE 06.08.21**

6.2.-MEDIO AMBIENTE

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera
Ley 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE 04.07.14**
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08**
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. Legislativo 1/2011, de 1.07.11, BOE 2.07.11**
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**
R.D. 455/2012, de 5.03.12, BOE 6.03.12
Ley 11/2014, de 3.07.14, BOE 4.07.14
Ley 33/2015, de 21.09.15 BOE 22.09.15**
R.D. 115/2017, de 17.02.17, BOE 18.02.17**
RD 1042/2017, de 22.12.17, BOE 15.03.18**

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
Ley 21/2013, de 9.12.13, BOE 11.12.13
Ley 9/2018, de 5.12.18, BOE 06.12.18**
R.D. Ley 23/2020, de 23.06.20. BOE 24.06.20**
R.D. Ley 36/2020, de 30.12.20. BOE 31.12.20**
R.D. Ley 6/2022, de 29.03.22- BOE 30.03.22**

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07
*Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08***
*Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10***
*Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10***
*Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014***
*Decreto-Ley 3/2015, de 03.03.2015, BOJA 11.03.2015**, BOJA 20.03.15**
*Ley 3/2015, de 29.12.2015, BOJA 12.01.2016***
*Ley 8/2018, de 8.10.2018, BOJA 15.10.2018***
*Decreto-Ley 2/2020, de 09.03.2020, BOJA 12.03.2020***
Decreto-Ley 3/2021, de 16.02.2021. BOJA 22.02.2021
*Ley 7/2021, de 01.12.2021, BOJA 03.12.2021***
*Decreto-ley 26/2021, de 14.12.21, BOJA 17.12.21***

Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96

Reglamento de la Calidad del Aire
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11
*Decreto-ley 26/2021, de 14.12.21, BOJA 17.12.21***

Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificación de Ley GICA
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10
*D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12***
*D 239/2011, de 12.07.2011, BOJA 04.08.2011***
*D 73/2012, de 20.03.2012, BOJA 26.04.12***
*D 109/2015, de 17.03.2015, BOJA 12.05.15***
*Decreto-ley 26/2021, de 14.12.21, BOJA 17.12.21***

Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12
*D 109/2015, de 17.03.2015, BOJA 12.05.15***
*Decreto-ley 26/2021, de 14.12.21, BOJA 17.12.21***

Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de Andalucía
Decreto 6/2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012
*BOJA, 3.04.2013**
*Decreto – Ley 14/2020, de 26.05.2020. BOJA 27.05.2020***
*Decreto – Ley 15/2020, de 09.06.2020. BOJA 09.06.2020***
*BOJA 10.06.2020**

Aguas residuales urbanas
RD-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas
Resolución 30.01.96, BOE 3.02.96
R.D. 509/96, de 15.03.96 BOE 29.03.96**

AGUAS LITORALES

Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía
Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15

Página 99 de un total de 190
Página 32 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Resolución 6.05.16, BOJA 25.05.16
*Decreto ley 2/2020, de 09.03.20, BOJA 12.03.20***
*Decreto-ley 26/2021, de 14.12.21, BOJA 17.12.21***

RESIDUOS

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular
Ley 7/2022, de 08.04.22, BOE 09.04.22

Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12
*Resolución TS Sentencias 2632/16, 2631/16, 2634/16, 2637/16, 2633/16***
*Resolución TSJ Sentencias 636/15, 554/15, 425/15, 316/15, 315/15, 246/15, 199/15***
*Resolución TSJ Sentencia 1510/18***

Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 13.02.08
Conformidad con Orden APM/1007/17, de 10.10.17, BOE 21.10.17**

EMISIONES RADIOELÉCTRICAS

Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*, BOE 16.04.02*, BOE 18.04.02*
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02**
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05**
R.D. 123/2017, de 24.02.17, BOE 08.03.17**

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios
R.D. 390/2021, de 01.06.21, BOE 02.06.21

Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07
*Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09***
*D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11***
*Decreto-Ley 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013***
*Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.14, BOJA 30.04.14***
*Ley 3/2014, de 1.10.14, BOJA 9.10.14***
*Decreto-Ley 2/2018, de 26.06.18, BOJA 3.07.2018***
*Decreto-ley 26/2021, de 14.12.21, BOJA 17.12.21***

Registro Electrónico de Certificados Energéticos Andaluces
Orden de 9.12.2014. BOJA 16.12.2014
*Resolución 12/2015, de 12.06.15, BOJA 18.06.2015***
*Resolución de 5.02.16, BOJA 17.02.2016***
*Orden 17.07.16, BOJA 26.07.2017***
*Resolución 29.06.18, BOJA 4.07.18***

6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO

Patrimonio Histórico Español
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, BOE 11.12.1985*
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96**
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87**
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87**
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98**
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98**
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91**
Orden 2 de abril de 1991, BOE 11.04.91**
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91**
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93**
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94**
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94**
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95**
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95**
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98**
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Resolución de 20 de noviembre de 2001, BOE 30.11.01**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02**
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03**
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05**
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07**
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11**
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11**
Ley 17/2012, de 27.12.12, BOE 28.12.12**
Ley 22/2013, de 23.12.13, BOE 26.12.13**
Ley 36/2014, de 26.12.14, BOE 30.12.14**
Ley 10/2015, de 26.05.15, BOE 27.05.15**

Página 100 de un total de 190
Página 33 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Ley 48/2015, de 29.10.15, BOE 30.10.15**
Ley 3/2017, de 27.06.17, BOE 28.06.17**
Ley 6/2018, de 03.07.2018, BOE 01.07.18**
Ley 2/2019, de 01.03.2019, BOE 02.03.19**
Ley 6/2021, de 28.04.21, BOE 29.04.21**
R.D. Ley 15/2021, de 13.07.21, BOE 14.07.21**
Ley 14/2021, de 12.10.21, BOE 13.10.21**

Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95
*D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003***
*Decreto-ley 26/2021, de 14.12.21, BOJA 17.12.21***

Reglamento de Actividades Arqueológicas
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003
*D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09***
*D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12***
*Decreto-ley 26/2021, de 14.12.21, BOJA 17.12.21***

Patrimonio Histórico de Andalucía
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07
*Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09***
*Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09***
*Ley 7/2011, 03.11.11, BOJA 11.11.11***
*Decreto Ley 5/2012, 27.11.12, BOJA 28.11.12***
*Ley 2/2017, 28.03.17, BOJA 03.04.2017***
*Decreto Ley 2/2020, 09.03.20, BOJA 12.03.2019***
*Decreto-ley 26/2021, de 14.12.21, BOJA 17.12.21***

6.4.-SEGURIDAD Y SALUD

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71*
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78**
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78**
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78**
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80**
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81**
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86**
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89**
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85**
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97**
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97**
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97**
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01**
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03**

Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Ley 39/1999, de 05.11.99, BOE 06.11.99**
R.D.L. 5/2000, de 04.08.00, BOE 08.08.00**
Ley 54/2003, de 12.12.03, BOE 13.12.03**
Ley 30/2005, de 29.12.05, BOE 30.12.05**
Ley 31/2006, de 18.10.06, BOE 19.10.06**
Ley Orgánica 3/2007, de 22.03.07, BOE 23.03.07**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
Ley 32/2010, de 05.08.10, BOE 6.08.10**
Ley 14/2013, de 27.09.13, BOE 28.09.13 **
Ley 35/2014, de 26.12.14, BOE 29.12.14**
Recurso 7473/2013 y Sentencia 198/2015, de 24.09.15**

Reglamento de los servicios de prevención
R.D. 39/1997 de 17.01.97 BOE 31.01.97
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98**
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10**
R.D.598/2015, de 03.07.15, BOE 04.07.15**
R.D. 899/2015, de 9.10.2015, BOE 10.10.15**

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo
R.D. 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 RD 598/2015, de 3.07.15, BOE 04.07.2015**

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
R.D. 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97**

Página 101 de un total de 190
Página 34 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
R.D. 487/1997 de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97

Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
R.D. 773/1997 de 30.05.97, del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 12.06.97, BOE 18.07.97*
R.D. 1076/2021 de 07.12.21, BOE 08.12.21**

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
R.D. 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción
R.D. 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
R.D. 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*
R.D. 598/2015 de 03.07.15, BOE 4.07.15**

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
R.D. 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 05.11.2005
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
R.D. 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
R.D. 396/2006, de 31.03.2006, BOE 60 de 11.04.2006
Completada en Andalucía por:
*Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07***
*Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11***

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
R.D. 299/2016, de 22.07.2016, Mº de la Presidencia. BOE 182 de 29.07.2016

7. OTROS

7.1.- CASILLEROS POSTALES

Instalación de casilleros domiciliarios
Resolución de 7.12.71. BOE 17.12.71. BOE 27.12.71*

Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales
R.D.1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*
Resolución 12 de junio de 2001, BOE 06.07.01**
Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04**
R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06**
R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07**

En Gines, febrero de 2025

El arquitecto,
D. [redacted]

Página 102 de un total de 190
Página 35 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

4. Anejos

4.1. Estudio de Gestión de Residuos

4.1.1. Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de construcción, que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER)

Generalidades. Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.

Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.

En este estudio vamos a identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los tóner y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.

Clasificación y descripción de los residuos

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

Los residuos objeto de este proyecto son **RCDs de Nivel II.**

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor.

Página 103 de un total de 190
Página 36 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Estimación de las cantidades totales

Tipo de obra	Superficie construida (m²)	Coeficiente (m³/m²) *(2)*	Volumen total RCDs (m³)	Peso Total RCDs (t) *(3)*
Nueva construcción	**0**	0,12	**0**	**0**
Demolición	**136,5**	0,85	**116,025**	**92,82**
Reforma		0,12	**0**	**0**
Total			**116,025**	**92,82**

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones y movimientos *(4)*	8,50 m³

Estimación de cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER)

Introducir Peso Total de RCDs (t) de la tabla anter	92,82	
RESIDUOS NO PELIGROSOS		
Código LER	Tipo de RCD	Porcentaje sobre totales *(5)*	Peso (t) *(6)*
17 01 01	Hormigón	0,000	**0**
17 01 02; 17 01 03	Ladrillos; Tejas y materiales cerámicos	0,540	**50,1228**
17 02 01	Madera	0,040	**3,7128**
17 02 02	Vidrio	0,050	**4,641**
17 02 03	Plástico	0,015	**1,3923**
17 04 07	Metales mezclados	0,025	**2,3205**
17 08 02	Materiales de construcción a base de yeso no contaminados con sustancias peligrosas	0,020	**1,8564**
20 01 01	Papel y cartón	0,030	**2,7846**
17 09 04	Otros RCDs mezclados que no contengan mercurio, PCB o sustancias peligrosas	0,160	**14,8512**

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma) *(7)*		
Código LER	Tipo de RCD	Peso (t) o Volumen (m³)
17 06 05*	Materiales de construcción que contienen amianto	

Página 104 de un total de 190
Página 37 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (cálculo sin fianza)				
Tipología RCDs	Estimación (m^3)	Precio gestión en Planta / Vertedero / Cantera / Gestor (€/m^3)	Importe (€)	% del presupuesto de Obra
RCDs Nivel I				
Tierras y pétreos de la excavación	8,50	4	34,00	0,04%
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €				**0,04%**
RCDs Nivel II				
RCDs Naturaleza Pétrea	2,20	10	22,00	0,02%
RCDs Naturaleza no Pétrea	11,78	10	117,80	0,13%
RCDs Potencialmente peligrosos	1,73	10	17,30	0,02%
Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra				**0,17%**

RESTO DE COSTES DE GESTIÓN		
Otros costes de gestión	1246,00	**2,00%**

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs	**1531,10**	**2,46%**

4.1.2. Medidas para la prevención de estos residuos

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos.

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras. Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización. Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización.

Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización y gestión en el vertedero. La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual minimización o reutilización. Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las

Página 105 de un total de 190
Página 38 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

cantidades y características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición.

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.

Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y recicladores más próximos. La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.

El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.

La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión. El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella. Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

x	Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.
x	Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.
x	Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.
x	Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión.
x	Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.
	Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar áridos reciclados.
x	Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.
	Otras (indicar cuáles)

4.1.3. Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos

Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:

Página 106 de un total de 190
Página 39 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

- Recepción del material bruto.
- Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores autorizados, respectivamente).
- Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.
- Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.
- Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)
- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.
- Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)
- Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado.

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo el proceso descrito. Además, contará con una extensión, lo suficientemente amplia, para la eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.

La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en el Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos:

- Sistemas de riego para la eliminación de polvo.
- Cercado perimetral completo de las instalaciones.
- Pantalla vegetal.
- Sistema de depuración de aguas residuales.
- Trampas de captura de sedimentos.
- Etc.

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación Vigente.

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los siguientes:

- Proceso de recepción del material.
- Proceso de triaje y de clasificación
- Proceso de reciclaje
- Proceso de stokaje
- Proceso de eliminación

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:

Proceso de recepción del material

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a la planta, así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona de recepción.

Proceso de Triaje y clasificación

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga, para su tratamiento.

En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.

Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.

Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo una doble separación. Una primera separación mecánica, mediante un trómel, en el cual se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón, así como fracciones pétreas de distinta granulometría.

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho

Página 107 de un total de 190
Página 40 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) para su posterior reciclado y/o reutilización.

Proceso de reciclaje

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada caso.

En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta.

Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.

Proceso de stokaje

En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.

Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como tierras vegetales. Asimismo, existirán zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.

Proceso de eliminación

El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez colmatadas. En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad oportunos.

Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, **l**os residuos de construcción y demolición deberán separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón	80,00 T
Ladrillos, tejas, cerámicos	40,00 T
Metales	2,00 T
Madera	1,00 T
Vidrio	1,00 T
Plásticos	0,50 T
Papel y cartón	0,50 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)

x	Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
x	Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
	Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

Página 108 de un total de 190
Página 41 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino previsto). Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo)

x	Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para rellenos, ajardinamientos, etc…	**Propia obra / Obra externa**
	Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para trasdosados de muros, bases de soleras, etc…	**Propia obra / Obra externa**
x	Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc…	**Propia obra / Obra externa**
	Otras (indicar cuáles)	**Propia obra / Obra externa**

Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo)

RESIDUOS NO PELIGROSOS		
Tipo de RCD	Operación en obra *(10)*	Tratamiento y destino *(11)*
17 01 01:Hormigón	**Ninguna**	
17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales cerámicos	**Separación**	**Tratamiento en vertedero autorizado**
17 02 01: Madera	**Separación**	**Tratamiento en vertedero autorizado**
17 02 02: Vidrio	**Separación**	**Tratamiento en vertedero autorizado**
17 02 03: Plástico	**Separación**	**Tratamiento en vertedero autorizado**
17 04 07: Metales mezclados	**Ninguna**	
17 08 02 : Materiales de construcción a base de yeso	**Ninguna**	
20 01 01: Papel y cartón	**Separación**	**Tratamiento en vertedero autorizado**
17 09 04: Otros RCDs	**Ninguna**	

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)			
Tipo de RCD	Peso (t) o Volumen (m^3)	Operación en obra *(10)*	Tratamiento y destino *(11)*

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ". Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Junta de Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.

Medidas para la separación de los residuos en obra.

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se habilitarán los contenedores adecuados:	
	Hormigón.
x	Ladrillos, tejas y cerámicos.
x	Madera.
x	Vidrio.
x	Plástico.
	Metales.
x	Papel y cartón.

Página 109 de un total de 190
Página 42 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

	Otros (indicar cuáles).
x	Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta.

Para el resto de residuos (excepto vidrio y papel) se instalará una cuba para su posterior transporte a planta.

4.1.4.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo, hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos.

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

En los planos se específica la situación y dimensiones de:

	Bajantes de escombros
x	Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…
	Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón
	Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos
x	Contenedores para residuos urbanos
	Planta móvil de reciclaje “in situ”
	Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos.

Página 110 de un total de 190
Página 43 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

4.2. Estudio básico de seguridad y salud

ÍNDICE

1. Introducción
2. Identificación de riesgos
3. Medidas preventivas y de seguridad
4. Señalización y normas de emergencia
5. Equipos de protección (EPIs)
6. Conclusión

Anejos de Seguridad y Salud

Página 111 de un total de 190
Página 44 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

1. Introducción

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y minimizar los riesgos durante la ejecución de las obras de desvío de la canalización de saneamiento en la parcela ubicada en la Avenida II Duque de Ahumada, 61, 41960, Gines (Sevilla).

2. Identificación de Riesgos

Durante la ejecución de las obras, se han identificado los siguientes riesgos laborales asociados a cada fase del proceso constructivo:

Movimientos de tierras y excavaciones: Riesgo de atrapamientos, desprendimientos de tierras y caídas a distinto nivel.

Manejo de maquinaria pesada: Riesgo de atropellos, golpes y atrapamientos.

Colocación de tuberías y pozos de registro: Riesgo de manipulación de cargas, atrapamientos y caídas en zanjas.

Trabajos en espacios confinados: Peligro de atmósferas tóxicas y falta de oxígeno.

Uso de herramientas manuales y eléctricas: Riesgo de cortes, golpes y descargas eléctricas.

Señalización y circulación de vehículos: Posible atropello de trabajadores o peatones.

3. Medidas Preventivas y de Seguridad

3.1. Medidas Generales

Todos los trabajadores deberán estar formados en prevención de riesgos laborales y en el uso de equipos de protección individual (EPIs).

Se establecerá un perímetro de seguridad mediante vallado y señalización adecuada en la zona de obra.

Se designará un Coordinador de Seguridad y Salud que velará por el cumplimiento de las medidas preventivas.

Se mantendrán las vías de evacuación despejadas en todo momento.

3.2. Seguridad en Excavaciones y Movimientos de Tierras

Se asegurará el talud de las zanjas o se instalarán entibaciones para evitar desprendimientos.

No se permitirá el acceso a trabajadores dentro de zanjas sin medidas de seguridad adecuadas.

Se restringirá el acceso a zonas de excavación a personal autorizado.

3.3. Uso de Maquinaria y Equipos

Solo personal autorizado y con formación específica podrá operar maquinaria pesada.

Se realizarán inspecciones diarias de la maquinaria antes de su uso.

Se garantizará el mantenimiento preventivo de los equipos y herramientas.

3.4. Trabajos en Espacios Confinados

Se realizarán mediciones previas de gases antes de acceder a pozos de registro.

Se utilizarán equipos de respiración autónoma en caso de riesgo de atmósferas peligrosas.

Se dispondrá de un plan de rescate y supervisión continua de los operarios en espacios confinados.

3.5. Prevención de Caídas y Manipulación de Cargas

Se utilizarán EPIs adecuados, como cascos, guantes y calzado de seguridad.

Se emplearán sistemas de protección colectiva (barandillas, redes de seguridad) en zonas de riesgo.

Página 112 de un total de 190
Página 45 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Se evitará la manipulación manual de cargas pesadas siempre que sea posible, usando medios mecánicos.

4. Señalización y Normas de Emergencia

Se instalarán señales de advertencia en las zonas de trabajo y accesos restringidos.

Se habilitará un botiquín de primeros auxilios en la obra.

Se dispondrá de un plan de evacuación y protocolos de actuación en caso de emergencia.

Se establecerán puntos de reunión seguros en caso de incidente.

5. Equipos de Protección Individual (EPIs)

Los trabajadores deberán portar obligatoriamente los siguientes EPIs según el tipo de tarea:

Actividad	EPIs Obligatorios
Excavación y movimientos de tierras	Casco, calzado de seguridad, chaleco reflectante, guantes y gafas de protección
Manejo de maquinaria	Casco, protección auditiva, guantes, calzado de seguridad
Instalación de tuberías	Casco, guantes, calzado de seguridad, arnés si es necesario
Trabajos en espacios confinados	Arnés, equipo de respiración autónoma, detector de gases, casco, guantes

6. Conclusión

Este estudio básico de seguridad y salud establece las medidas de prevención necesarias para garantizar la integridad de los trabajadores y minimizar riesgos durante la ejecución del proyecto. Será obligatorio su cumplimiento por parte de todos los operarios, supervisores y empresas intervinientes en la obra.

Página 113 de un total de 190
Página 46 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Anejos al Pliego General de Condiciones de Seguridad y Salud en la Edificación

Anejo 1.- De carácter general

1.- La realización de los trabajos deberá llevarse a cabo siguiendo todas las instrucciones contenidas en el Plan de Seguridad.
2.- Asimismo los operarios deberán poseer la adecuada cualificación y estar perfectamente formados e informados no solo de la forma de ejecución de los trabajos sino también de sus riesgos y formas de prevenirlos.
3.- Los trabajos se organizarán y planificarán de forma que se tengan en cuenta los riesgos derivados del lugar de ubicación o del entorno en que se vayan a desarrollar los trabajos y en su caso la corrección de los mismos.

Anejo 2.- Manejo de cargas y posturas forzadas

1.- Habrá que tener siempre muy presente que se manejen cargas o se realicen posturas forzadas en el trabajo, que éstas formas de accidente representan el 25% del total de todos los accidentes que se registran en el ámbito laboral.
2.- El trabajador utilizará siempre guantes de protección contra los riesgos de la manipulación.
3.- La carga máxima a levantar por un trabajador será de 25 kg En el caso de tener que levantar cargas mayores, se realizará por dos operarios o con ayudas mecánicas.
4.- Se evitará el manejo de cargas por encima de la altura de los hombros.
5.- El manejo de cargas se realizará siempre portando la carga lo más próxima posible al cuerpo, de manera que se eviten los momentos flectores en la espalda.
6.- El trabajador no debe nunca doblar la espalda para recoger un objeto. Para ello doblará las rodillas manteniendo la espalda recta.
7.- El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación manual de cargas.
8.- No se permitirán trabajos que impliquen manejo manual de cargas (cargas superiores a 3 kg e inferiores a 25 kg) con frecuencias superiores a 10 levantamientos por minuto durante al menos 1 hora al día. A medida que el tiempo de trabajo sea mayor la frecuencia de levantamiento permitida será menor.
9.- Si el trabajo implica el manejo manual de cargas superiores a 3 kg, y la frecuencia de manipulación superior a un levantamiento cada 5 minutos, se deberá realizar una Evaluación de Riesgos Ergonómica. Para ello se tendrá en cuenta el R.D. 487/97 y la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la Manipulación Manual de Cargas editada por el I.N.S.H.T.
10.- Los factores de riesgo en la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo en particular dorsolumbar son:
a) Cargas pesadas y/o carga demasiado grande.
b) Carga difícil de sujetar.
c) Esfuerzo físico importante.
d) Necesidad de torsionar o flexionar el tronco.
e) Espacio libre insuficiente para mover la carga.
f) Manejo de cargas a altura por encima de la cabeza.
g) Manejo de cargas a temperatura, humedad o circulación del aire inadecuadas.
h) Período insuficiente de reposo o de recuperación.
i) Falta de aptitud física para realizar las tareas.
j) Existencia previa de patología dorsolumbar.

Anejo 3.- Andamios

1. Andamios tubulares, modulares o metálicos

Aspectos generales

1.- El andamio cumplirá la norma UNE-EN 12.810 “Andamios de fachada de componentes prefabricados”; a tal efecto deberá disponerse un certificado emitido por organismo competente e independiente y, en su caso diagnosticados y adaptados según R.D. 1215/1997 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo” y sus modificaciones por el R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre.
2.- En todos los casos se garantizará la estabilidad del andamio. Asimismo, los andamios y sus elementos: plataformas de trabajo, pasarelas, escaleras, deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos.
3.- Se prohibirá de forma expresa la anulación de los medios de protección colectiva, dispuestos frente al riesgo de caída a distinto nivel.

Página 114 de un total de 190
Página 47 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

4.- Cuando las condiciones climatológicas sean adversas (régimen de fuertes vientos o lluvia, etc.) no deberá realizarse operación alguna en o desde el andamio.
5.- Las plataformas de trabajo se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los trabajadores en su uso riesgo de golpes, choques o caídas, así como de caída de objetos.
6.- Cuando algunas partes del andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, desmontaje o transformación, dichas partes deberán contar con señales de advertencia debiendo ser delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona peligrosa.
7.- Los trabajadores que utilicen andamios tubulares, modulares o metálicos, deberán recibir la formación preventiva adecuada, así como la información sobre los riesgos presentes en la utilización de los andamios y las medidas preventivas y/o de protección a adoptar para hacer frente a dichos riesgos.

Montaje y desmontaje del andamio

1.- Los andamios deberán montarse y desmontarse según las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, siguiendo su “Manual de instrucciones”, no debiéndose realizar operaciones en condiciones o circunstancias no previstas en dicho manual.
Las operaciones, es preceptivo sean dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años, y cuente con una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico.
2.- En los andamios cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de 6 m o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos o distancias superiores entre apoyos de más de 8 m, deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje. Dicho plan, así como en su caso los pertinentes cálculos de resistencia y estabilidad, deberán ser realizados por una persona con formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades.
En este caso, el andamio solamente podrá ser montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo, así mismo, la dirección de persona con formación universitaria o profesional habilitante.
3.- En el caso anterior, debe procederse además a la inspección del andamio por persona con formación universitaria o profesional habilitante, antes de su puesta en servicio, periódicamente, tras cualquier modificación, período de no utilización, o cualquier excepcional circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.
4.- Los montadores serán trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita afrontar los riesgos específicos que puedan presentar los andamios tubulares, destinada en particular a:
La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio.
Medidas de prevención de riesgo de caída de personas o de objetos.
Condiciones de carga admisibles.
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio.
Cualquier otro riesgo que entrañen dichas operaciones.
5.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
6.- Antes de comenzar el montaje se acotará la zona de trabajo (zona a ocupar por el andamio y su zona de influencia), y se señalizará el riesgo de “caída de materiales”, especialmente en sus extremos.
7.- En caso de afectar al paso de peatones, para evitar fortuitas caídas de materiales sobre ellos, además de señalizarse, si es posible se desviará el paso.
8.- Cuando el andamio ocupe parte de la calzada de una vía pública, deberá protegerse contra choques fortuitos mediante biondas debidamente ancladas, “new jerseys” u otros elementos de resistencia equivalentes. Asimismo, se señalizará y balizará adecuadamente.
Los trabajadores que trabajen en la vía pública, con el fin de evitar atropellos, utilizarán chalecos reflectantes.
9.- Los módulos o elementos del andamio, para que quede garantizada la estabilidad del conjunto, se montarán sobre bases sólidas, resistentes, niveladas y se apoyarán en el suelo a través de husillos de nivelación y placas de reparto.
Cuando el terreno donde deba asentarse el andamio sea un terreno no resistente y para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de sus apoyos, éstos se apoyarán sobre durmientes de madera o de hormigón.
10.- El izado o descenso de los componentes del andamio, se realizará mediante eslingas y aparejos apropiados a las piezas a mover, y provistos de ganchos u otros elementos que garanticen su sujeción, bloqueando absolutamente la salida eventual, y su consiguiente caída. Periódicamente se revisará el estado de las eslingas y aparejos desechando los que no garanticen la seguridad en el izado, sustituyéndose por otros en perfecto estado.
11.- Cuando se considere necesario para prevenir la caída de objetos, especialmente cuando se incida sobre una vía pública, en la base del segundo nivel del andamio se montarán redes o bandejas de protección y recogida de objetos desprendidos, cuyos elementos serán expresamente calculados.
12.- No se iniciará un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior.
13.- El andamio se montará de forma que las plataformas de trabajo estén separadas del paramento, como máximo, 15 ó 20 cm.

Página 115 de un total de 190
Página 48 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

14.-Los operarios durante el montaje o desmontaje utilizarán cinturones de seguridad contra caídas, amarrados a puntos de anclaje seguros. Asimismo, deberán ir equipados con casco de seguridad y de guantes de protección contra agresiones mecánicas.
15.-Se asegurará la estabilidad del andamio mediante los elementos de arriostramiento propio y a paramento vertical (fachada) de acuerdo con las instrucciones del fabricante o del plan de montaje, utilizando los elementos establecidos por ellos, y ajustándose a las irregularidades del paramento.
16.- El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Los que no existan, serán solicitados para su instalación, al fabricante, proveedor o suministrador.
17.- Las plataformas de trabajo deberán estar cuajadas y tendrán una anchura mínima de 60 cm (mejor 80 cm) conformadas preferentemente por módulos fabricados en chapa metálica antideslizante y dotadas de gazas u otros elementos de apoyo e inmovilización.
18.-Las plataformas de trabajo estarán circundadas por barandillas de 1 m de altura y conformadas por una barra superior o pasamanos, barra o barras intermedia y rodapié de al menos 15 cm.
19.- Si existe un tendido eléctrico en la zona de ubicación del andamio o en su zona de influencia, se eliminará o desviará el citado tendido. En su defecto se tomarán las medidas oportunas para evitar cualquier contacto fortuito con dicho tendido tanto en el montaje como en la utilización o desmontaje del andamio.
En caso de tendidos eléctricos grapados a fachada se prestará especial atención en no afectar su aislamiento y provocar el consiguiente riesgo de electrocución.
En todo caso, deberá cumplirse lo indicado al respecto en el R.D. 614/2001, de 8 de junio, de riesgo eléctrico.
20.-Conforme se vaya montando el andamio se irán instalando las escaleras manuales interiores de acceso a él para que sean utilizadas por los propios montadores para acceder y bajar del andamio. En caso necesario dispondrán de una escalera manual para el acceso al primer nivel, retirándola cuando se termine la jornada de trabajo, con el fin de evitar el acceso a él de personas ajenas.
21.- La persona que dirige el montaje, así como el encargado, de forma especial vigilarán el apretado uniforme de las mordazas, rótulas u elementos de fijación de forma que no quede flojo ninguno de dichos elementos permitiendo movimientos descontrolados de los tubos.
22.- Se revisarán los tubos y demás componentes del andamio para eliminar todos aquellos que presenten oxidaciones u otras deficiencias que puedan disminuir su resistencia.
23.- Nunca se apoyarán los andamios sobre suplementos formados por bidones, pilas de material, bloques, ladrillos, etc.

Utilización del andamio

1.- No se utilizará por los trabajadores hasta el momento que quede comprobada su seguridad y total idoneidad por la persona encargada de vigilar su montaje, avalado por el correspondiente certificado, y éste autorice el acceso al mismo.
2.- Se limitará el acceso, permitiendo su uso únicamente al personal autorizado y cualificado, estableciendo de forma expresa su prohibición de acceso y uso al resto de personal.
3.- Periódicamente se vigilará el adecuado apretado de todos los elementos de sujeción y estabilidad del andamio. En general se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el fabricante, proveedor o suministrador.
4.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de las escaleras interiores integradas en la estructura del andamio. Nunca se accederá a través de los elementos estructurales del andamio. En caso necesario se utilizarán cinturones de seguridad contra caídas amarrados a puntos de anclaje seguros o a los componentes firmes de la estructura siempre que éstas puedan tener la consideración de punto de anclaje seguro.
Se permitirá el acceso desde el propio forjado siempre que éste se encuentre sensiblemente enrasado con la plataforma y se utilice, en su caso, pasarela de acceso estable, de anchura mínima 60 cm, provista de barandillas a ambos lados, con pasamanos a 1 m de altura, listón o barra intermedia y rodapié de 15 cm.
5.- Deberán tenerse en cuenta los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén dotados de redes, lanas o mallas de cubrición.
6.- Bajo régimen de fuertes vientos se prohibirá el trabajo o estancia de personas en el andamio.
7.- Se evitará elaborar directamente sobre las plataformas del andamio, pastas o productos que puedan producir superficies resbaladizas.
8.- Se prohibirá trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se está trabajando y desde las que pueden producirse caídas de objetos con riesgo de alcanzar a dichos trabajadores. En caso necesario se acotará e impedirá el paso apantallando la zona.
9.- Se vigilará la separación entre el andamio y el paramento de forma que ésta nunca sea mayor de 15 ó 20 cm.
10.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada momento resulten necesarios.
11.- Deben utilizarse los aparejos de elevación dispuestos para el acopio de materiales a la plataforma de trabajo.
12.- Los trabajadores no se sobreelevarán sobre las plataformas de trabajo. En caso necesario se utilizarán plataformas específicas que para ello haya previsto el fabricante, proveedor o suministrador, prohibiéndose

Página 116 de un total de 190
Página 49 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

la utilización de suplementos formados por bidones, bloques, ladrillos u otros materiales. En dicho caso se reconsiderará la altura de la barandilla debiendo sobrepasar al menos en 1 m la plataforma de apoyo del trabajador.

2. Andamios tubulares sobre ruedas (torres de andamio)

Para garantizar su estabilidad, además de lo indicado se cumplirá:
1.- Deberá constituir un conjunto estable e indeformable.
2.- No deberán utilizarse salvo que su altura máxima sea inferior a su altura auto estable indicada por el fabricante, proveedor o suministrador.
En caso de no poder conocerla, en general se considerará estable cuando la altura total (incluidas barandillas) dividida por el lado menor del andamio sea menor o igual a tres. En caso contrario y si resultase imprescindible su uso, se amarrará a puntos fijos que garanticen su total estabilidad.
3.-La plataforma de trabajo montada sobre la torre preferentemente deberá abarcar la totalidad del mismo, protegiéndose todo su contorno con barandillas de protección de 1 m de altura formada por pasamanos, barra o barras intermedias y rodapié.
Tras su formación, se consolidará contra basculamiento mediante abrazaderas u otro sistema de fijación.
4.-El acceso se realizará mediante escalera interior y trampilla integradas en la plataforma. En su defecto el acceso se realizará a través de escaleras manuales.
5.-Antes del inicio de los trabajos sobre el andamio y de acceder a él, se estabilizará frenando y/o inmovilizando las ruedas.
6.-Estos andamios se utilizarán exclusivamente sobre suelos sólidos y nivelados. En caso de precisar pequeñas regulaciones, éstas se efectuarán siempre a través de tornillos de regulación incorporados en los apoyos del andamio.
7.-Se prohibirá el uso de andamios de borriquetas montados sobre la plataforma del andamio ni de otros elementos que permitan sobreelevar al trabajador, aunque sea mínimamente.
8.-.Sobre la plataforma de trabajo se apilarán los materiales mínimos que en cada momento resulten imprescindibles y siempre repartidos uniformemente sobre ella.
9.-Se prohibirá arrojar escombros y materiales desde las plataformas de trabajo.
10.-Los alrededores del andamio se mantendrán permanentemente libres de suciedades y obstáculos.
11.-En presencia de líneas eléctricas aéreas, tanto en su uso común como en su desplazamiento, se mantendrán las distancias de seguridad adecuadas incluyendo en ellas los posibles alcances debido a la utilización por parte de los trabajadores de herramientas o elementos metálicos o eléctricamente conductores.
12.-Se prohibirá expresamente transportar personas o materiales durante las maniobras de cambio de posición

3. Andamios para sujeción de fachadas

Además de las normas de montaje y utilización ya especificadas, se tendrá en cuenta:
1.-Antes de su instalación, se realizará un proyecto de instalación en el que se calcule y especifique, según las condiciones particulares de la fachada y su entorno, la sección de los perfiles metálicos, tipos y disposición del arriostramiento, número de ellos, piezas de unión, anclajes horizontales, apoyos o anclajes sobre el terreno, contrapesado, etc.
Dicho proyecto será elaborado por persona con formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades.
2.- Su montaje se realizará:
a. Por especialistas en el trabajo que van a realizar y perfectos conocedores del sistema y tipo de andamio a instalar.
b. Siguiendo el plan de montaje y mantenimiento dados por el proyectista del andamio metálico, especial de sujeción de fachada, a montar.
En caso de utilizar un andamio metálico tubular certificado, podrán seguirse las instrucciones de montaje del fabricante complementadas por las que en todo caso deben ser establecidas por el proyectista.
c. Estando los montadores protegidos en todo momento contra el riesgo de caídas de altura mediante medidas de protección colectiva. En su defecto o complementariamente mediante la utilización de cinturones de seguridad unidos a dispositivos antiácidas amarrados a su vez a puntos de anclaje seguros.
3.- Previo a su montaje:
a. Deberá solicitarse una licencia de instalación en aquellos municipios cuyas ordenanzas municipales así lo requieran.
b. Se acotará toda la superficie bajo la vertical de la zona de trabajo entre la fachada y el andamio y su zona de influencia, de forma que ningún peatón pueda circular con riesgo de sufrir algún golpe o ser alcanzado por cualquier objeto desprendido.
c. Se saneará la fachada para evitar desprendimientos de alguna parte o elemento de la misma.
4.-Cuando, durante la utilización del andamio o ejecución de los trabajos se prevea en la fachada la posible caída por desprendimiento de alguna parte de ésta, deberá instalarse con una red vertical que recoja y proteja a trabajadores y a terceros de la posible caída de partes de la fachada.

Página 117 de un total de 190
Página 50 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

5.- Se prohibirá el montaje de este tipo de andamios en días de fuertes vientos u otras condiciones climatológicas adversas.
6.- El arriostramiento de la fachada y andamio, se realizará según este se va instalando, conforme a las condiciones del proyecto, debiendo quedar perfectamente especificadas y recogidas en los planos.
7.-Cuando se cree un paso peatonal entre la fachada y el andamio, o entre los elementos de su sujeción o contrapesado al terreno, éste estará protegido mediante marquesina resistente, contra caída de objetos desprendidos.
8.-En el segundo nivel del andamio se montará una visera o marquesina para la recogida de objetos desprendidos.

4. Andamios colgados móviles (manuales o motorizados)

1.- El andamio cumplirá la norma UNE-EN 1808 “Requisitos de Seguridad para plataformas suspendidas de nivel variable” y en su caso diagnosticados y adaptados según el R.D. 1215/97 ”Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo “ y su modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre.
2.- Asimismo y por ser considerados como máquinas cumplirán el R.D. 1435/92, de 27 de noviembre. “Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas”
En consecuencia, todos los andamios colgados comprados y puestos a disposición de los trabajadores a partir de 1 de enero de 1995 deberán poseer: marcado CE; Declaración CE de conformidad, y Manual de Instrucciones en castellano.
3.- Para su instalación y utilización deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje que podrá ser sustituido, en caso de que el andamio disponga de marcado CE, por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, salvo que estas operaciones de montaje, utilización y desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante.
4.- El plan de montaje, así como en su caso los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen precisos, deberán ser realizados por una persona con formación universitaria que la habilite para estas funciones. El plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada complementado con elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar.
5.- El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello.
6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras su modificación y siempre que ocurra alguna circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad, será inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello.
7.- El andamio será montado por trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a:
La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio.
Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos.
Condiciones de carga admisibles.
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio.
Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado.
8.-Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilización y desmontaje se realice de acuerdo con las prescripciones del fabricante, proveedor o suministrador, dichas operaciones deberían ser dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35.
10.- Cuando las condiciones climatológicas sean adversas (régimen de fuertes vientos, lluvia, etc.) no deberá realizarse operación alguna en o desde el andamio.
11.- Se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los trabajadores riesgos de golpes, choques, caídas o caída de objetos.
12.- Se garantizará la estabilidad del andamio. Como consecuencia de ello, andamios contrapesados se utilizarán única y exclusivamente cuando no sea factible otro sistema de fijación.
En dicho caso deberá cumplirse:
a) Los elementos de contrapeso serán elementos diseñados y fabricados de forma exclusiva para su uso como contrapeso, no debiendo tener ningún uso previsible. Nunca se utilizarán elementos propios o utilizables en la construcción.
b) Los elementos de contrapeso quedarán fijados a la cola del pescante sin que puedan ser eliminados ni desmoronarse.
c) El pescante se considerará suficientemente estable cuando en el caso más desfavorable de vuelco, el momento de estabilidad es mayor o igual a tres veces el momento de vuelco cuando se aplica la fuerza máxima al cable (norma UNE-EN1808).
d) Diariamente se revisarán la idoneidad de los pescantes y contrapesos.

Página 118 de un total de 190
Página 51 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

13.- Si la fijación de los pescantes se efectúa anclándolos al forjado por su parte inferior, dicha fijación abarcará como mínimo tres elementos resistentes.
14.- La separación entre pescantes será la indicada por el fabricante, proveedor o suministrador en su manual de instrucciones. En caso de carecer de dicho manual nunca la separación entre pescantes será mayor de 3 m, y la longitud de la andamiada será inferior a 8 m.
15.- Los cables de sustentación se encontrarán en perfecto estado, desechándose aquellos que presenten deformaciones, oxidaciones, rotura de hilos o aplastamientos.
16.- Todos los ganchos de sustentación tanto el de los cables (tiros) como el de los aparejos de elevación serán de acero y dispondrán de pestillos de seguridad u otro sistema análogo que garantice que no se suelte.
17.- En caso de utilizar mecanismos de elevación y descenso de accionamiento manual (trócolas, trácteles o carracas) estarán dotados de los adecuados elementos de seguridad, tales como autofrenado, parada, etc., debiendo indicar en una placa su capacidad.
Dichos elementos cuyos mecanismos serán accesibles para su inspección, se mantendrán en perfectas condiciones mediante las revisiones y mantenimiento adecuados.
18.- A fin de impedir desplazamientos inesperados del andamio, los mecanismos de elevación y descenso estarán dotados de un doble cable de seguridad con dispositivo anticaída seguricable).
19.- La separación entre la cara delantera de la andamiada y el parámetro vertical en que se trabaja no será superior a 20 cm.
20.- Las plataformas de trabajo se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en su utilización normal y deberán tener una anchura mínima de 60 cm (preferentemente no menor de 80 cm para permitir que se trabaje y circule en ella con seguridad).
Su perímetro estará protegido por barandillas de 1 m de altura constituido por pasamanos, barra intermedia y rodapié de al menos 15 cm de tal forma que no debe existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y las barandillas (dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas).
21.- Las plataformas (guindolas o barquillas) contiguas en formación de andamiada continua, se unirán mediante articulaciones con cierre de seguridad.
22.- Se mantendrá la horizontalidad de la andamiada tanto en el trabajo como en las operaciones de izado o descenso.
23.- Para evitar movimientos oscilatorios, una vez posicionado el andamio en la zona de trabajo, se arriostrará para lo cual se establecerán en los paramentos verticales puntos donde amarrar los arriostramientos de los andamios colgados.
24.- El acceso o salida de los trabajadores a la plataforma de trabajo, se efectuará posicionando nuevamente el andamio en un punto de la estructura que permita un paso a su mismo nivel, y se garantizará la inmovilidad del andamio, arriostrándolo a puntos establecidos previamente en los paramentos verticales.
En caso necesario, dichas operaciones se realizarán por los trabajadores utilizando cinturones de seguridad amarrados a líneas de vida ancladas a puntos seguros independientes del andamio.
25.- Si se incorporan protecciones contra caídas de materiales (redes, bandejas, etc.) deberán ser calculadas previamente.
26.- Se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caídas de materiales
27.- Se prohibirá las pasarelas de tablones entre módulos de andamio. Se utilizarán siempre módulos normalizados.
28.- No se realizarán trabajos en la misma vertical bajo la plataforma de los andamios. Se acotarán y señalizarán dichos niveles inferiores a la vertical del andamio
29.- Todo operario que trabaje sobre un andamio colgado deberá hacerlo utilizando cinturones de seguridad contra caídas amarrado a una línea de vida anclada a su vez a puntos seguros independiente del andamio. Se comprobará y se exigirá la obligatoriedad de uso.
30.- El suministro de materiales se realizará de forma y con medios adecuados
31.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada momento resulten necesarios, y se repartirán uniformemente
32.- Antes del uso del andamio e inmediatamente tras el cambio de su ubicación y en presencia de la dirección facultativa, se realizará una prueba de carga con la andamiada próxima del suelo (menor de 1 m) que deberá quedar documentada mediante el acta correspondiente.
33.- Periódicamente se realizará una inspección de cables mecanismos de elevación, pescantes, etc. .En cualquier caso se realizarán las operaciones de servicios y mantenimiento indicadas por el fabricante, proveedor o suministrador.

5. Andamios sobre mástil o de cremallera

Aspectos generales

1.- Los andamios serán diagnosticados y en su caso adaptados según el RD 1215/97. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo” y su modificación por el RD 2177/2004, de 12 de noviembre.

Página 119 de un total de 190
Página 52 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

2.- Por tener la consideración de máquinas, los andamios sobre mástil o de cremallera adquiridos y puestos a disposición de los trabajadores con posterioridad al 1 de enero de 1995, cumplirán el RD 1435/92 “Aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas”. Estos deberán poseer: marcado CE, Declaración de Conformidad CE, y manual de Instrucciones en castellano.
3.- Para su instalación y utilización deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje que podrá ser sustituido, en caso de que el andamio disponga de marcado CE, por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, salvo que estas operaciones de montaje, utilización y desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante.
4.- El plan de montaje, así como en su caso los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen precisos, deberán ser realizados por una persona con formación universitaria que la habilite para estas funciones. El plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada complementado con elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar.
5.- El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello.
6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras su modificación y siempre que ocurra alguna circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad, será inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello.
7.- El andamio será montado por trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a:
La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio.
Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos.
Condiciones de carga admisibles.
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio.
Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado.
8.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilización y desmontaje se realice de acuerdo con las prescripciones del fabricante proveedor o suministrador, dichas operaciones deberían ser dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el R.D. 39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35.
10.- Se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los trabajadores riesgos de golpes, choques, caídas o caída de objetos.
11.- La fijación de los ejes estructurales del andamio se efectuará anclándolos a partes resistentes del paramento previamente calculado.
12.- Los mecanismos de elevación y descenso (motores) estarán dotados de elementos de seguridad, como auto frenado, parada, etc. y en perfectas condiciones de uso. Asimismo, se indicará en una placa su capacidad portante.
13.- Se cumplirán todas las condiciones establecidas para las plataformas de trabajo. Su separación a paramento será como máximo de 20 cm, y dispondrá de barandillas resistentes en todos sus lados libres, con pasamano a 100 cm de altura, protección intermedia y rodapié de 15 cm.
14.- La zona inferior del andamio se vallará y señalizará de forma que se impida la estancia o el paso de trabajadores bajo la vertical de la carga.
15.- Asimismo se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caída de materiales.
16.- Se dispondrán de dispositivos anticaída (deslizantes o con amortiguador) sujetos a punto de anclaje seguros a los que el trabajador a su vez pueda anclar su arnés.
17.- No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas; la plataforma estará cuajada en todo caso.
18.- Antes de su uso y en presencia del personal cualificado (persona con formación universitaria que lo habilite para ello) o de la dirección facultativa de la obra, se realizarán pruebas a plena carga con el andamio próximo del suelo (menor de 1 m).
Dichas pruebas quedarán adecuadamente documentadas mediante las correspondientes certificaciones en las que quedarán reflejadas las condiciones de la prueba y la idoneidad de sus resultados.
19.- El personal encargado de realizar las maniobras del andamio (operador) poseerá la cualificación y adiestramiento adecuados, así como conocerá sus cargas máximas admisibles, y su manejo en perfectas condiciones de seguridad.
20.- Las maniobras únicamente se realizarán por operadores debidamente autorizados por la empresa, debiendo quedar claramente especificado la prohibición expresa de la realización de dichas maniobras por cualquier otro operario de la empresa o de la obra.21.- Antes de efectuar cualquier movimiento de la plataforma, el operador se asegurará de que todos los operarios están en posición de seguridad.
22.- Durante los movimientos de desplazamiento de la plataforma, el operador controlará que ningún objeto transportado sobresalga de los límites de la plataforma.
23.- El andamio se mantendrá totalmente horizontal tanto en los momentos en los que se esté desarrollando trabajo desde él, como en las operaciones de izado o descenso.

Página 120 de un total de 190
Página 53 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

24.- Si se incorpora protección contra la caída de materiales (redes, bandejas, etc.) estos elementos serán calculados expresamente de tal forma que en ningún momento menoscaben la seguridad o la estabilidad del andamio.
25.- El suministro de materiales se realizará, de forma y con medios adecuados y posicionando preferentemente la plataforma a nivel del suelo.
26.- En la plataforma, y con un reparto equilibrado, se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada momento resulten necesarios.
27.- No se colocarán cargas sobre los brazos telescópicos de la plataforma. En caso necesario, las cargas serán mínimas.
28.- Al finalizar la jornada, la plataforma se dejará en el nivel más bajo que sea posible, preferentemente a nivel del suelo, y se desconectará el suministro de corriente eléctrica del cuadro de mandos.
29.- Los trabajadores accederán y saldrán de la plataforma, posicionando ésta a nivel del suelo, caso de que durante el trabajo ello no fuera posible, el acceso o salida de la plataforma se realizará posicionándola a nivel de un elemento de la estructura que permita al operario el realizar esta operación con total seguridad y comodidad. Asimismo, en caso necesario se garantizará la inmovilidad del andamio y los operarios utilizarán cinturones de seguridad unidos a dispositivo anticaída.
30.- Siempre que sea posible se adaptará el ancho de la plataforma al perfil del paramento sobre el que se instala el andamio. Las operaciones de recogida o extensión de los brazos telescópicos para efectuar dicha adaptación se efectuarán a nivel del suelo.
Si estas operaciones deben realizarse para superar salientes durante la subida o bajada de la plataforma, se realizarán por los operarios provistos de cinturón de seguridad unidos a dispositivos anticaída.
31.- Una vez colocados los tablones en los brazos telescópicos, se realizará la verificación de su correcta instalación. Todo ello se llevará a cabo usando los operarios cinturón de seguridad unidos a dispositivo anticaída.
32.- Se avisará inmediatamente al encargado de la obra siempre que:
Se produzca un fallo en la alimentación eléctrica del andamio.
Se observen desgastes en piñones, coronas, rodillos guía, cremallera, bulones, tornillos de mástil, finales de carrera, barandillas o cualquier elemento que pudiese intervenir en la seguridad del andamio en su conjunto.
33.- El descenso manual del andamio únicamente se efectuará en los casos que así resulte estrictamente necesario y solamente podrá ser ejecutado por personal adiestrado y cualificado.
34.- Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento supere los 60 km/h procediéndose a situar la plataforma a nivel del suelo o en su caso al nivel más bajo posible.
Asimismo, no es recomendable el uso del andamio en condiciones atmosféricas desfavorables (lluvia, niebla intensa, nieve, granizo, etc.).
35.- No se trabajará desde el andamio, cuando no haya luz suficiente (natural o artificial) para tener una visibilidad adecuada en toda la zona de trabajo.
36.- No se aprovechará en ningún caso la barandilla de la plataforma para apoyar tablones, materiales, herramientas, sentarse o subirse en ellas.

Comprobaciones

1.- Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el fabricante, suministrador o proveedor del andamio.
2.- El andamio será inspeccionado por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.
3.- Diariamente o antes del comienzo de cada jornada de trabajo que vaya a utilizarse el andamio, el operador realizará las comprobaciones siguientes:
a) Que no existen, sobre la plataforma de trabajo, acumulaciones de escombros, material sobrante, herramientas y, en su caso hielo o nieve, que pudiese producir la caída de los operarios o caída de objetos en su desplazamiento o utilización.
b) Que está vallado y señalizado el paso bajo la vertical del andamio.
c) Que los dispositivos de seguridad eléctricos están en perfectas condiciones y operativos.
d) Verificar el correcto apoyo de los mástiles, nivelación del andamio, anclajes a paramento, unión piñón-cremallera y eficacias del freno y del motorreductor.
e) Que todas las plataformas (fijas y telescópicas) así como sus barandillas y los dispositivos anticaída está correctamente instalados.
f) Que no existe exceso de carga en la plataforma de acuerdo a las características y especificaciones del andamio.
g) Que no existen objetos que, al contacto con la plataforma, en su desplazamiento, puedan desprenderse de la obra.
h) Que no existan elementos salientes (en la obra o en la plataforma) que puedan interferir en el movimiento de la plataforma

Página 121 de un total de 190
Página 54 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Prohibiciones

La empresa, y durante la utilización del andamio, prohibirá de forma expresa:
a) Eliminar cualquier elemento de seguridad del andamio.
b) Trabajar sobre andamios de borriquetas, escaleras manuales, tablones, etc., situadas sobre la plataforma del andamio, y en general sobre cualquier elemento que disminuya la seguridad de los trabajadores en la utilización del andamio.
c) Subirse o sentarse sobre las barandillas.
d) Cargar el andamio con cargas (objetos, materiales de obra o no, herramientas, personal, etc. superiores a las cargas máximas del andamio.
e) Inclinar la plataforma del andamio y por consiguiente y entre otros aspectos el acumular cargas en uno de sus extremos. Las cargas deben situarse lo más uniformemente repartidas posibles sobre la plataforma.
f) Utilizar el andamio en condiciones atmosféricas adversas.

6. Andamios de borriquetas

1.- Estarán formados por elementos normalizados (borriquetas o caballetes) y nunca se sustituirán por bidones apilados o similares.
2.- Las borriquetas de madera, para eliminar riesgos por fallo, rotura espontánea o cimbreo, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones o roturas.
3.- Cuando las borriquetas o caballetes sean plegables, estarán dotados de “cadenillas limitadoras de apertura máxima” o sistemas equivalentes.
4.- Se garantizará totalmente la estabilidad del conjunto, para lo cual se montarán perfectamente apoyadas y niveladas.
5.- Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cm, preferentemente 80 cm.
6.- Las plataformas de trabajo se sujetarán a los caballetes de forma que se garantice su fijación.
7.- Para evitar riesgos por basculamiento, la plataforma de trabajo no sobresaldrá más de 20 cm, desde su punto de apoyo en los caballetes.
8.- Se utilizará un mínimo de dos caballetes o borriquetas por andamio.
9.- La separación entre ejes de los soportes será inferior a 3,5 m, preferentemente 2,5 m.
10.- Se prohibirá formar andamios de borriquetas cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 m o más de altura.
11.-Las condiciones de estabilidad del andamio, serán las especificadas por el fabricante, proveedor o suministrador. Si no es posible conocer dichas condiciones, en términos generales se considerará que un andamio de borriquetas es estable cuando el cociente entre la altura y el lado menor de la borriqueta sea:
a. Menor o igual a 3,5 para su uso en interiores.
b. Menor o igual a 3 para su uso en exteriores.
12.- Cuando se utilicen a partir de 3 m de altura, y para garantizar la indeformabilidad y estabilidad del conjunto, se instalará arriostramiento interior en los caballetes y soportes auto estables, tanto horizontal como vertical.
13.- Cuando se sobrepasen los límites de estabilidad, se establecerá un sistema de arriostramiento exterior horizontal o inclinado.
14.- Para la prevención del riesgo de caída de altura (más de 2 m) o caída a distinto nivel, perimetralmente a la plataforma de trabajo se instalarán barandillas sujetas a pies derechos o elementos acuñados a suelo y techo. Dichas barandillas serán de 1 m de altura conformadas por pasamano, barra intermedia y rodapié de al menos 15 cm.
15.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de escaleras de mano, banquetas, etc.
16.- Se protegerá contra caídas no sólo el nivel de la plataforma, sino también el desnivel del elemento estructural del extremo del andamio. Así, los trabajos en andamios, en balcones, bordes de forjado, cubiertas terrazas, suelos del edificio, etc., se protegerán contra riesgo de caídas de altura mediante barandillas o redes. En su defecto, los trabajadores usarán cinturones anticaídas amarrados a puntos de anclaje seguros.
17.-Sobre los andamios de borriquetas se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada momento resulten imprescindibles y repartidos uniformemente sobre la plataforma de trabajo.
18.- Se prohibirá trabajar sobre plataformas de trabajo sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas.
19.- La altura del andamio será la adecuada en función del alcance necesario para el trabajo a realizar. Al respecto es recomendable el uso de borriquetas o caballetes de altura regulable. En ningún caso, y para aumentar la altura de la plataforma de trabajo, se permitirá el uso sobre ellos de bidones, cajones, materiales apilados u otros de características similares.
20.- Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicados por el fabricante, proveedor o suministradores.
21.- Los andamios serán inspeccionados por personal competente antes de su puesta en servicio, a intervalos regulares, después de cada modificación o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.

Página 122 de un total de 190
Página 55 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Anejo 4.- Organización del trabajo y medidas preventivas en derribos

1.- Previamente al inicio de los trabajos se deberá disponer de un "Proyecto de demolición", así como el "Plan de Seguridad y Salud" de la obra, con enumeración de los pasos y proceso a seguir y determinación de los elementos estructurales que se deben conservar intactos y en caso necesario reforzarlos.
2.- Asimismo previamente al inicio de los trabajos de demolición, se procederá a la inspección del edificio, anulación de instalaciones, establecimiento de apeos y apuntalamientos necesarios para garantizar la estabilidad tanto del edificio a demoler como los edificios colindantes. En todo caso existirá una adecuada organización y coordinación de los trabajos. El orden de ejecución será el que permita a los operarios terminar en la zona de acceso de la planta. La escalera será siempre lo último a derribar en cada planta del edificio.
3.- En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica.
4.- Siempre que la altura de trabajo del operario sea superior a 2 m utilizará cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos o se dispondrán andamios.
5.- Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que se haya quitado el entrevigado.

Anejo 5.- Barandillas (Sistemas de protección de borde)

Consideraciones generales

1.- Los sistemas provisionales de protección de bordes para superficies horizontales o inclinadas (barandillas) que se usen durante la construcción o mantenimiento de edificios y otras estructuras deberán cumplir las especificaciones y condiciones establecidas en la Norma UNE EN 13374.
2.- Dicho cumplimiento deberá quedar garantizado mediante certificación realizada por organismo autorizado. En dicho caso quedará reflejado en el correspondiente marcado que se efectuará en los diferentes componentes tales como: barandillas principales, barandillas intermedias, protecciones intermedias (por ejemplo, tipo mallazo); en los plintos, en los postes y en los contrapesos.
El marcado será claramente visible y disponerse de tal manera que permanezca visible durante la vida de servicio del producto. Contendrá lo siguiente:
EN 13374.
Tipo de sistema de protección; A, B o C.
Nombre / identificación del fabricante o proveedor.
Año y mes de fabricación o número de serie.
En caso de disponer de contrapeso, su masa en kg.
3.- La utilización del tipo o sistema de protección se llevará a cabo en función del ángulo α de inclinación de la superficie de trabajo y la altura (Hf) de caída del trabajador sobre dicha superficie inclinada.
De acuerdo con dichas especificaciones:
a) Las protecciones de bordes "Clase A" se utilizarán únicamente cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo sea igual o inferior a10º.
b) Las de "Clase B" se utilizarán cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo sea menor de 30º sin limitación de altura de caída, o de 60º con una altura de caída menor a 2 m.
c) Las de "Clase C" se utilizarán cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo esté entre 30º y 45º sin limitación de altura de caída o entre 45º y 60º y altura de caída menor de 5 m.
4.- Para altura de caída mayor de 2 m o 5 m los sistemas de protección de las clases B y C podrán utilizarse colocando los sistemas más altos sobre la superficie de la pendiente (por ejemplo cada 2 m o cada 5 m de altura de caída).
5.- El sistema de protección de borde (barandillas) no es apropiado para su instalación y protección en pendientes mayores de 60 º o mayores de 45º y altura de caída mayor de 5 m.
6.- La instalación y mantenimiento de las barandillas se efectuará de acuerdo al manual que debe ser facilitado por el fabricante, suministrador o proveedor de la citada barandilla.
7.- En todos los casos el sistema de protección de borde (barandilla) se instalará perpendicular a la superficie de trabajo.
8.- El sistema de protección de borde (barandilla) deberá comprender al menos: postes o soportes verticales del sistema, una barandilla principal y una barandilla intermedia o protección intermedia, y debe permitir fijarle un plinto.
9.- La distancia entre la parte más alta de la protección de borde (barandilla principal) y la superficie de trabajo será al menos de 1m medido perpendicularmente a la superficie de trabajo.
10.- El borde superior del plinto o rodapié estará al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo y evitará aperturas entre él y la superficie de trabajo o mantenerse tan cerca como fuera posible.
11.- En caso de utilizar redes como protección intermedia o lateral, estas serán del tipo U. de acuerdo con la Norma UNE-EN 1263-1.
12.- Si la barandilla dispone de barandilla intermedia, esta se dimensionará de forma que los huecos que forme sean inferiores a 47 cm. Si no hay barandilla intermedia o si esta no es continua, el sistema de protección de borde se dimensionará de manera que la cuadrícula sea inferior a 25 cm.

Página 123 de un total de 190
Página 56 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

13.- La distancia entre postes o soportes verticales será la indicada por el fabricante. Ante su desconocimiento y en términos generales éstos se instalarán con una distancia entre postes menor a 2,5 m.
14.- Nunca se emplearán como barandillas cuerdas, cadenas, elementos de señalización o elementos no específicos para barandillas tales como tablones, palets, etc., fijados a puntales u otros elementos de la obra.
15.- Todos los sistemas de protección de borde se revisarán periódicamente a fin de verificar su idoneidad y comprobar el mantenimiento en condiciones adecuadas de todos sus elementos, así como que no se ha eliminado ningún tramo. En caso necesario se procederá de inmediato a la subsanación de las anomalías detectadas.
16.- Las barandillas con postes fijados a los elementos estructurales mediante sistema de mordaza (sargentos o similar) y para garantizar su agarre, se realizará a través de tacos de madera o similar.
Inmediatamente tras su instalación, así como periódicamente, o tras haber sometido al sistema a alguna solicitación (normalmente golpe o impacto), se procederá a la revisión de su agarre, procediendo en caso necesario a su apriete, a fin de garantizar la solidez y fiabilidad del sistema.
17.- Los sistemas provisionales de protección de borde fijados al suelo mediante tornillos se efectuarán en las condiciones y utilizando los elementos establecidos por el fabricante. Se instalarán la totalidad de dichos elementos de fijación y repasarán periódicamente para garantizar su apriete.
18.- Los sistemas de protección de borde fijados a la estructura embebidos en el hormigón (suelo o canto) se efectuarán utilizando los elementos embebidos diseñados por el fabricante y en las condiciones establecidas por él. En su defecto siempre se instalarán como mínimo a 10 cm del borde.
19.- Los postes o soportes verticales se instalarán cuando los elementos portantes (forjados, vigas, columnas, etc.) posean la adecuada resistencia.

Montaje y desmontaje

1.- El montaje y desmontaje de los sistemas provisionales de protección de bordes se realizará de tal forma que no se añada riesgo alguno a los trabajadores que lo realicen.
Para ello se cumplirán las medidas siguientes:
a) Se dispondrá de adecuados procedimientos de trabajo para efectuar en condiciones el montaje, mantenimiento y desmontaje de estos sistemas de protección de borde.
b) Dichas operaciones se realizarán exclusivamente por trabajadores debidamente autorizados por la empresa, para lo cual, y previamente se les habrá proporcionado la formación adecuada, tanto teórica como práctica, y se habrá comprobado la cualificación y adiestramiento de dichos trabajadores para la realización de las tareas.
c) El montaje y desmontaje se realizará disponiendo de las herramientas y equipos de trabajo adecuados al tipo de sistema de protección sobre el que actuar.
Asimismo, se seguirán escrupulosamente los procedimientos de trabajo, debiendo efectuar el encargado de obra o persona autorizada el control de su cumplimiento por parte de los trabajadores.
d) Se realizará de forma ordenada y cuidadosa, impidiendo que al instalar o al realizar alguno de los elementos se produzca su derrumbamiento o quede debilitado el sistema
e) El montaje se realizará siempre que sea posible previamente a la retirada de la protección colectiva que estuviera colocada (normalmente redes de seguridad). De no existir protección colectiva, las operaciones se llevarán a cabo utilizando los operarios cinturón de seguridad sujetos a puntos de anclaje seguros, en cuyo caso no deberá saltarse hasta la completa instalación y comprobación de la barandilla.
f) No se procederá al desmontaje hasta que en la zona que se protegía, no se impida de alguna forma el posible riesgo de caída a distinto nivel.
g) Cuando en las tareas de colocación y retirada de sistemas provisionales de protección de borde se prevea la existencia de riesgos especialmente graves de caída en altura, con arreglo a lo previsto en el artículo 22 bis del RD 39/1997, de 17 de Enero, será necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales; este hecho, así mismo deberá quedar perfectamente consignado en el propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra.

Anejo 6.- Evacuación de escombros

1.- Respecto a la carga de escombros:
a) Proteger los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.
b) Señalizar la zona de recogida de escombros.
c) El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.
d) El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor.
e) El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.
f) Durante los trabajos de carga de escombros, se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.).

Página 124 de un total de 190
Página 57 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

g) Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o en su defecto se regarán para evitar propagación de polvo en su desplazamiento hasta vertedero.

Anejo 7.- Redes de seguridad

Aspectos generales

1.- Los trabajadores encargados de la colocación y retirada de redes de seguridad deberán recibir la formación preventiva adecuada, así como la información sobre los riesgos presentes en dichas tareas y las medidas preventivas y/o de protección a adoptar para hacer frente a dichos riesgos.
2.- Los sistemas de redes de seguridad (entendiendo por sistema el conjunto de red, soporte, sistema de fijación red-soporte y sistema de fijación del soporte y red al elemento estructural) cumplirán la norma UNE-EN 1263-1 “Redes de seguridad. Requisitos de seguridad. Métodos de ensayo“ y la norma UNE-EN 1263-2 “Redes de seguridad. Requisitos de seguridad para los límites de instalación”. A tal efecto, el fabricante debe declarar la conformidad de su producto con la norma UNE-EN 1263-1 acompañada, en su caso, por la declaración de conformidad del fabricante, apoyada preferentemente por el certificado de un organismo competente independiente al que hace referencia el Anejo A de la citada norma.
3.- En cumplimiento de lo anterior, las redes de seguridad utilizadas en las obras de construcción destinadas a impedir la caída de personas u objetos y, cuando esto no sea posible a limitar su caída, se elegirán, en función del tipo de montaje y utilización, entre los siguientes sistemas:
Redes tipo S en disposición horizontal, tipo toldo, con cuerda perimetral.
Redes tipo T en disposición horizontal, tipo bandeja, sujetas a consola.
Redes tipo U en disposición vertical atadas a soportes.
Redes tipo V en disposición vertical con cuerda perimetral sujeta a soporte tipo horca.
4.- Las redes se elegirán en función de la anchura de malla y la energía de rotura, de entre los tipos que recoge la norma UNE-EN 1263-1:
Tipo A1: Er ≥ 2,3 kj y ancho máximo de malla 60 mm.
Tipo A2: Er ≥ 2,3 kj y ancho máximo de malla 100 mm.
Tipo B1: Er ≥4,4 kj y ancho máximo de malla 60 mm.
Tipo B2: Er ≥4,4 kj y ancho máximo de malla 100 mm.
5.- Cuando se utilicen cuerdas perimetrales o cuerdas de atado, éstas tendrán una resistencia a la tracción superior a 30 kN. De la misma forma, las cuerdas de atado de paños de red que se utilicen tendrán una resistencia mínima a la tracción de 7,5 kN.
6.- Las redes de seguridad vendrán marcadas y etiquetadas de forma permanente con las siguientes indicaciones, a saber:
Nombre o marca del fabricante o importador.
La designación de la red conforme a la norma UNE-EN 1263-1.
El número de identificación.
El año y mes de fabricación de la red.
La capacidad mínima de absorción de energía de la malla de ensayo.
El código del artículo del fabricante.
Firma, en su caso, del organismo acreditado.
7.- Todas las redes deben ir acompañadas de un manual de instrucciones en castellano en el que se recojan todas las indicaciones relativas a:
Instalación, utilización y desmontaje.
Almacenamiento, cuidado e inspección.
Fechas para el ensayo de las mallas de ensayo.
Condiciones para su retirada de servicio.
Otras advertencias sobre riesgos como por ejemplo temperaturas extremas o agresiones químicas.
Declaración de conformidad a la norma UNE-EN 1263-1.
El manual debe incluir, como mínimo, información sobre fuerzas de anclaje necesarias, altura de caída máxima, anchura de recogida mínima, unión de redes de seguridad, distancia mínima de protección debajo de la red de seguridad e instrucciones para instalaciones especiales.
8.- Las redes de seguridad deberán ir provistas de al menos una malla de ensayo. La malla de ensayo debe consistir en al menos tres mallas y debe ir suelta y entrelazada a las mallas de la red y unida al borde de la red. La malla de ensayo debe proceder del mismo lote de producción que el utilizado en la red. Para asegurar que la malla de ensayo puede identificarse adecuadamente con la cuerda de malla, se deben fijar en la malla de ensayo y en la red sellos con el mismo número de identificación.
9.- Las redes de seguridad deberán instalarse lo más cerca posible por debajo del nivel de trabajo; en todo caso, la altura de caída, entendida como la distancia vertical entre el área de trabajo o borde del área de trabajo protegida y la red de seguridad, no debe exceder los 6 m (recomendándose 3 m). Asimismo, la altura de caída reducida, entendida ésta como la distancia vertical entre el área de trabajo protegida y el borde de 2 m de anchura de la red de seguridad, no debe exceder los 3 m.

Página 125 de un total de 190
Página 58 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

10.-En la colocación de redes de seguridad, la anchura de recogida, entendida ésta como la distancia horizontal entre el borde del área de trabajo y el borde de la red de seguridad, debe cumplir las siguientes condiciones:
Si la altura de caída es menor o igual que 1 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 2 m.
Si la altura de caída es menor o igual que 3 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 2,5 m.
Si la altura de caída es menor o igual que 6 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 3 m.
Si el área de trabajo está inclinada más de 20º, la anchura de recogida debe ser, al menos, de 3 m y la distancia entre el punto de trabajo más exterior y el punto más bajo del borde de la red de seguridad no debe exceder los 3 m.
11.- A la recepción de las redes en obra debe procederse a la comprobación del estado de éstas (roturas, estado de degradación, etc.), los soportes de las mismas (deformaciones permanentes, corrosión, etc.) y anclajes, con objeto de proceder, en el caso de que no pueda garantizarse su eficacia protectora, a su rechazo.
12.-En su caso, deberá procederse de forma previa al montaje de la red, a la instalación de dispositivos o elementos de anclaje para el amarre de los equipos de protección individual contra caídas de altura a utilizar por los trabajadores encargados de dicho montaje.
13.-El almacenamiento temporal de las redes de seguridad en la propia obra debe realizarse en lugares secos, bajo cubierto (sin exposición a los rayos UV de la radiación solar), si es posible en envoltura opaca y lejos de las fuentes de calor y de las zonas donde se realicen trabajos de soldadura. Asimismo, los soportes no deben sufrir golpes y los pequeños accesorios deben guardarse en cajas al efecto.
14.- Después de cada movimiento de redes de seguridad en una misma obra, debe procederse a la revisión de la colocación de todos sus elementos y uniones. Asimismo, dada la variable degradación que sufren las redes, conviene tener en cuenta las condiciones para su retirada de servicio que aparecen en el manual de instrucciones o, en su defecto, recabar del fabricante dicha información.
15.- Después de una caída debe comprobarse el estado de la red, sus soportes, anclajes y accesorios, a los efectos de detectar posibles roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras, etc., para proceder a su reparación o sustitución, teniendo en cuenta en todo caso las indicaciones que al respecto establezca el fabricante en el manual de instrucciones de la red.
16.- Tras su utilización, las redes y sus soportes deben almacenarse en condiciones análogas a las previstas en el apartado 13 anterior. Previamente a dicho almacenamiento, las redes deben limpiarse de objetos y suciedad retenida en ellas. Asimismo, en el transporte de las redes de seguridad, éstas no deben sufrir deterioro alguno por enganchones o roturas y los soportes no deben deformarse, sufrir impactos o en general sufrir agresión mecánica alguna. Los pequeños accesorios deben transportarse en cajas al efecto.
17.-Las operaciones de colocación y retirada de redes deben estar perfectamente recogidas, en tiempo y espacio, en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra, debiendo estar adecuadamente procedimentadas, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, en cuanto a modo y orden de ejecución, condiciones del personal encargado de la colocación y retirada, supervisión y comprobación de los trabajos, así como las medidas de prevención y/o protección que deben adoptarse en los mismos.
18.-De la misma forma, cuando en las tareas de colocación y retirada de redes de seguridad se prevea la existencia de riesgos especialmente graves de caída en altura, con arreglo a lo previsto en el artículo 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero, será necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales; este hecho, asimismo deberá quedar perfectamente consignado en el propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra.

Instalación de sistemas de redes de seguridad

1.- El tamaño mínimo de red tipo S debe ser al menos de 35 m^2 y, para redes rectangulares, la longitud del lado más pequeño debe ser como mínimo de 5 m.
2.- La utilización de redes de tamaño inferior al anteriormente indicado deberá supeditarse y condicionarse a lo que en el propio Plan de seguridad y salud de la obra se hubiere previsto en cuanto a huecos o aberturas donde proceder a su colocación y modo de ejecución de la misma, características técnicas de la red, disposición de anclajes, configuración de amarres, medidas preventivas y/o de protección a utilizar en la colocación, etc.
3.- Las redes de seguridad tipo S deben instalarse con cuerdas de atado en puntos de anclaje capaces de resistir la carga característica, tal y como se describe en la norma UNE-EN 1263-2. La distancia entre puntos de anclaje debe ser inferior a 2,5 m.
4.- Para la unión de los distintos paños de red se deben utilizar cuerdas de unión que cumplan lo previsto en la norma UNE-EN 1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red. Cuando la unión se lleva a cabo por solape, el mínimo solape debe ser de 2 m.
5.- Los trabajos de montaje se realizarán utilizando un medio auxiliar adecuado para la realización de dichos trabajos en altura o habiéndose dispuesto de forma previa algún sistema provisional eficaz de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la utilización de equipos de protección individual frente a dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos en elementos resistentes de la estructura.

Página 126 de un total de 190
Página 59 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

6.- En la utilización de este tipo de red debe preverse una distancia de seguridad por debajo de la red que garantice, en caso de caída de un trabajador, que éste no resultará golpeado, debido a la propia deformación de la red de seguridad, con objeto alguno o con cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse situado por debajo de la misma, sin respetar dicha distancia de seguridad.

Instalación de sistemas tipo T de redes de seguridad

1.- Los sistemas tipo T de redes de seguridad deben instalarse de acuerdo con el manual de instrucciones suministrado por el fabricante o proveedor con el envío de la red.
2.-Para la unión de los distintos paños de red deben utilizarse cuerdas de unión que cumplan lo previsto en la norma UNE-EN 1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red.
3.-Cuando la unión entre paños de red sea efectuada por solape, el mínimo solape debe ser de 0,75 m.

Instalación de sistemas tipo U de redes de seguridad

1.- La instalación de redes de seguridad tipo U deberá llevarse a cabo respetando las indicaciones que recoge la norma UNE-EN 13374.
2.-En la utilización de redes de seguridad tipo U como protección intermedia en los sistemas de protección de borde de las clases A y B, según se indica en la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de diámetro 250 mm no pase a través de la misma.
3.- En la utilización de redes de seguridad tipo U como protección intermedia en los sistemas de protección de borde de la clase C, según se indica en la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de diámetro 100 mm no pase a través de la misma.
4.- La red se sujetará a elementos verticales separados entre sí una distancia que permita cumplir con la exigencia de resistencia de la norma UNE-EN 13374.
5.- La red de seguridad del sistema U deberá ser utilizada como protección intermedia y fijada a elementos con suficiente resistencia, normalmente tubos o listones metálicos, uno situado en la parte superior y otro situado en la parte inferior, formando un sistema de protección de 1 m de altura sobre el plano de trabajo.
6.- Su cosido debe realizarse pasando malla a malla la red por el listón superior y por el listón inferior, de forma que esta garantice la resistencia prevista en la norma UNE-EN 13374. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red.
7.- Los trabajos de montaje se realizarán utilizando un medio auxiliar adecuado para la realización de dichos trabajos en altura o habiéndose dispuesto de forma previa algún sistema provisional eficaz de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la utilización de equipos de protección individual frente a dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos en elementos resistentes de la estructura.

Instalación de sistemas V de redes de seguridad

1.- El borde superior de la red de seguridad debe estar situado al menos 1 m por encima del área de trabajo.
2.- Para la unión de los distintos paños de red se deben utilizar cuerdas de unión de acuerdo con la norma UNE-EN 1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red.
3.- Por la parte inferior de la red debe respetarse un volumen de protección, en el que no podrá ubicarse objeto o elemento estructural alguno, definido por un paralelepípedo de longitud igual a la longitud del sistema de redes, anchura igual a la anchura de recogida y altura no inferior a la mitad del lado menor del paño de red, con objeto de que en caso de caída de un trabajador, éste no resulte golpeado, debido a la propia deformación de la red de seguridad, con objeto alguno o con cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse en dicho volumen de protección.
4.- En estos sistemas V de redes de seguridad, el solapado no debe realizarse.
5.- La red de seguridad debe estar sujeta a soportes tipo “horca” por su borde superior por medio de cuerdas de atado y al edificio o estructura soporte por su borde inferior de manera que la bolsa no supere el plano inferior del borde de forjado.
6.- En la instalación de la red deberán cumplirse las condiciones que establezca el fabricante o proveedor en el manual de instrucciones del sistema; en su defecto, se adoptarán las siguientes condiciones, a saber:
La distancia entre cualesquiera dos soportes superiores consecutivos (entre horcas) no debe exceder de 5 m.
Los soportes deben estar asegurados frente al giro para evitar:
Que disminuya la cota mínima de la red al variar la distancia entre los brazos de las horcas.
Que el volumen de protección se vea afectado.
La distancia entre los dispositivos de anclaje del borde inferior, para la sujeción de la red al edificio, no debe exceder de 50 cm.
La distancia entre los puntos de anclaje y el borde del edificio o forjado debe ser al menos de 10 cm, y siempre por detrás del redondo más exterior del zuncho. La profundidad de colocación de los mismos será como mínimo 15 cm.
Los elementos de anclaje se constituirán por ganchos de sujeción que sirven para fijar la cuerda perimetral de la red de seguridad al forjado inferior, formados éstos por redondos de acero corrugado de diámetro mínimo 8 mm.

Página 127 de un total de 190
Página 60 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

El borde superior de la red debe estar sujeto a los soportes tipo “horca” por cuerdas de atado de acuerdo con la norma UNE-EN 1263-1.
7.- La colocación de los soportes tipo horca se efectuará en las condiciones que establezca el fabricante o proveedor de la red en el manual de instrucciones; en su defecto, dicha colocación podrá efectuarse:
Dejando, previo replanteo, unos cajetines al hormigonar los forjados o bien colocando al hormigonar, previo replanteo en el borde de forjado, una horquilla (omega) de acero corrugado de diámetro no inferior a 16 mm.
Previamente a su instalación, se comprobará que las omegas son del material y tienen la dimensión indicada por el fabricante (generalmente 9 x 11 cm) y que la “patilla” tiene la dimensión necesaria para que pase por debajo de la armadura inferior del zuncho.
Asimismo, se comprobará que los ganchos de sujeción son del material y tienen las dimensiones indicadas por el fabricante o proveedor o, en su defecto, cumplen las condiciones del apartado anterior.
Se instalarán las horcas que indique el fabricante o proveedor utilizadas asimismo en los ensayos previstos en la norma UNE-EN 1263-1.
Para la puesta en obra de los anclajes (omegas y ganchos de sujeción) se dispondrá de un plano de replanteo que garantice que las omegas se sitúan a distancias máximas de 5 m entre dos consecutivas y que los ganchos se colocan a 20 cm de las omegas y a 50 cm entre cada dos consecutivos, no dejando ningún hueco sin cubrir.
Para la perfecta fijación de los distintos soportes (horcas) a las omegas y evitar además el giro de aquellas, se dispondrán pasadores fabricados en acero corrugado de diámetro mínimo 10 mm que atraviesan el propio soporte a la vez que apoyan sobre los omegas, complementados por cuñas de madera dispuestas entre soporte y forjado que eviten el giro de aquél.
8.- Previo al montaje de las horcas, se revisarán éstas desechando aquellas que presenten deformaciones, abolladuras, oxidaciones, grietas o fisuras, etc., y se comprobará que las uniones de los dos tramos se realizan con los tornillos indicados por el fabricante o proveedor.
9.- El montaje se realizará por personal con la cualificación suficiente y especialmente instruido para esta tarea, conocedor de todo el proceso de montaje:
Realización de cajeados en el suelo.
Zona de enganche de horcas.
Realización de acuñados en cajetines y omegas.
Cosido de redes.
Izados de redes consecutivos.
Fijación de redes a los ganchos de fijación.
Etc.
10.- En la ejecución del primer forjado debe recomendarse la utilización de un andamio tubular o modular que servirá, en el montaje inicial del sistema a partir del primer forjado, como medio de protección colectiva.
11.- Una vez ejecutado el primer forjado y el montaje inicial de la red, debe procederse a la retirada del andamio perimetral para respetar el volumen de protección y a la incorporación de barandillas en dicho primer forjado, así como en el segundo forjado una vez se haya conformado este último con la protección de la red. Con esta forma de actuar se garantizará la permanente disposición de protección colectiva frente al riesgo de caída en altura por borde de forjado, bien sea por red, bien sea por barandilla perimetral.
12.- Cuando en las operaciones de izado de la red los trabajadores montadores se vean obligados puntualmente a la retirada de la barandilla de protección, éstos utilizarán equipos de protección individual frente al riesgo de caída a distinto nivel amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos.
13.- Una vez instaladas las redes, y a intervalos regulares, se comprobará por persona competente:
La verticalidad de las horcas.
La correcta unión entre paños de red.
La correcta fijación de horcas y redes al forjado.
El estado de las redes y de las horcas (limpieza, roturas, etc.).

Redes bajo forjado

- **Redes bajo forjado no recuperables**

1.- Salvo que se utilicen dispositivos de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel eficaces o se utilicen medios auxiliares que proporcionen la misma protección, no debe colocarse elemento alguno (tableros, vigas, bovedillas, etc.) en la ejecución de forjados unidireccionales, sin antes haber colocado redes de seguridad bajo forjado, para proteger del riesgo de caída a distinto nivel a los trabajadores encargados de la ejecución del encofrado.
2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollarán teniendo en cuenta las previsiones que indique el fabricante o proveedor; en su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes previsiones:
Para facilitar el desplegado de la red, debe disponerse por el interior del carrete sobre el que están enrolladas las redes, una barra o redondo metálico que se apoyará bien sobre dos borriquetas perfectamente estables, bien sobre las propias esperas de los pilares.
Se procederá a extender la red por encima de guías o sopandas, utilizando medios auxiliares seguros (torres o andamios, escaleras seguras, etc.).

Página 128 de un total de 190
Página 61 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Una vez colocadas las redes en toda una calle, deben fijarse puntos intermedios de sujeción mediante clavos dispuestos como mínimo cada metro en las caras laterales de las guías de madera o varillas metálicas que complementen la fijación provista en las esperas de pilares.
Solo se podrá subir a la estructura del encofrado cuando se hayan extendido totalmente las redes, procediéndose a la distribución de tableros encajándolos de forma firme en los fondos de viga. A partir de este momento ya se puede proceder a la colocación de viguetas y bovedillas por encima de la red.
Finalmente, una vez el forjado ya ha sido hormigonado y de forma previa a la recuperación de tableros, debe procederse al recorte de redes, siguiendo para ello las líneas que marcan las mismas guías de encofrados.

- **Redes bajo forjado reutilizables**

1.- Salvo que se utilicen dispositivos de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel eficaces o se utilicen medios auxiliares que proporcionen la misma protección, ningún trabajador subirá por encima de la estructura de un encofrado continuo (unidireccional o reticular) a colocar tableros, casetones de hormigón o ferralla, sin antes haber colocado redes de seguridad bajo forjado, para proteger del riesgo de caída a distinto nivel a los trabajadores encargados de la ejecución del encofrado.
2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollarán teniendo en cuenta las previsiones que indique el fabricante o proveedor; en su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes previsiones:
Se utilizarán redes con cuerda perimetral con unas dimensiones recomendadas de 10 m de longitud y 1,10 m de ancho de fibras capaces de resistir la caída de un trabajador desde la parte superior de la estructura de encofrado.
Al montar la estructura del encofrado con vigas, sopandas y puntales, debe dejarse instalado en cada puntal un gancho tipo rabo de cochinillo de acero de 8 mm de diámetro, siendo éstos alojados en los agujeros de los puntales a la mayor altura posible.
Una vez desplegada la red en la calle, ésta debe fijarse a los ganchos dispuestos por medio de su cuerda perimetral.
En los extremos de los paños debe procederse al solape mínimo de 1 m para evitar que un trabajador pudiera colarse entre dos paños de red.
Debe garantizarse que las redes horizontales bajo forjado cubran por completo el forjado a construir.
Una vez colocadas las redes entre las calles de puntales ya se puede proceder a la colocación de tableros de encofrado, casetones de obra y ferralla.
Montado el encofrado, y de forma previa al hormigonado del mismo, debe procederse a la retirada de las redes evitando así su deterioro.

Anejo 8.- Escaleras manuales portátiles

Aspectos generales

1.- Las escaleras manuales portátiles tanto simples como dobles, extensibles o transformables, cumplirán las normas UNE-EN 131-1 “Escaleras: terminología, tipos y dimensiones funcionales” y UNE-EN 131-2 “Escaleras: requisitos, ensayos y marcado”
Dicho cumplimento deberá constatarse en un marcado duradero conteniendo los siguientes puntos:
Nombre del fabricante o suministrador.
Tipo de escalera, año y mes de fabricación y/o número de serie.
Indicación de la inclinación de la escalera salvo que fuera obvio que no debe indicarse.
La carga máxima admisible.
2.- La escalera cumplirá y se utilizará según las especificaciones establecidas en el RD. 1215/97 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo” y su modificación por RD 2177/2004 de 12 de noviembre.
3.- La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura, deberá limitarse a las circunstancias en que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.
4.-No se emplearán escaleras de mano y, en particular escaleras de más de 5 m de longitud sobre cuya resistencia no se tenga garantías. Se prohibirá el uso de escaleras de mano de construcción improvisadas.
5.- Se prohibirá el uso como escalera de elemento alguno o conjunto de elementos que a modo de escalones pudiese salvar el desnivel deseado.
6.- Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñadas no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.
7.- Las escaleras de madera no se pintarán. Todas sus partes estarán recubiertas por una capa protectora transparente y permeable al vapor de agua.
8.- Los peldaños deben estar sólidos y duramente fijados a los largueros. Los de metal o plástico serán antideslizantes. Los de madera serán de sección rectangular mínima de 21 mm x 37 mm, o sección equivalente clavados en los largueros y encolados.

Página 129 de un total de 190
Página 62 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

9.- Si la superficie superior de una escalera doble está diseñada como una plataforma, esta debe ser elevada por medio de un dispositivo cuando se cierre la escalera. Esta no debe balancearse cuando se está subido en su borde frontal.
10.- Todos los elementos de las escaleras de mano, construidas en madera, carecerán de nudos, roturas y defectos que puedan mermar su seguridad.

Estabilidad de la escalera.

1.- Se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización está asegurada. A este respecto, los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de las siguientes características:
De dimensiones adecuadas y estables.
Resistente e inmóvil de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Cuando el paramento no permita un apoyo estable, se sujetará al mismo mediante abrazaderas o dispositivos equivalentes.
2.- Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.
3.- Se impedirá el deslizamiento de los pies de la escalera de mano durante su utilización mediante:
a) Su base se asentará sólidamente: mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros.
b) La dotación en los apoyos en el suelo de dispositivos antideslizantes en su base tales como entre otras: zapatas de seguridad, espolones, repuntas, zapatas adaptadas, zuecos redondeados o planos, etc.
c) Cualquier otro dispositivo antideslizante o cualquiera otra solución de eficacia equivalente.
4.- Las tramas de escaleras dobles (de tijera) deben estar protegidas contra la apertura por deslizamiento durante su uso por un dispositivo de seguridad. Si se utilizan cadenas, todos sus eslabones a excepción del primero deben poder moverse libremente. Se utilizarán con el tensor totalmente extendido (tenso).
5.- Las escaleras dobles (de tijera) y las que están provistas de barandillas de seguridad con una altura máxima de ascenso de 1,80 m, deben estar fabricadas de manera que se prevenga el cierre involuntario de la escalera durante su uso normal.
6.- Las escaleras extensibles manualmente, durante su utilización no se podrán cerrar o separar sus tramas involuntariamente. Las extensibles mecánicamente se enclavarán de manera segura.
7.- El empalme de escaleras se realizará mediante la instalación de las dispositivas industriales fabricadas para tal fin.
8.- Las escaleras con ruedas deberán inmovilizarse antes de acceder a ellas.
9.- Las escaleras de manos simples se colocarán en la medida de lo posible formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.

Utilización de la escalera

1.- Las escaleras de mano con fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir, al menos, 1 m de plano de trabajo al que se accede.
2.- Se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante, (evitando su uso como pasarelas, para el transporte de materiales, etc.)
3.- El acceso y descenso a través de escaleras se efectuará frente a estas, es decir, mirando hacia los peldaños
4.- El trabajo desde las escaleras se efectuará así mismo frente a estas, y lo más próximo posible a su eje, desplazando la escalera cuantas veces sea necesario. Se prohibirá el trabajar en posiciones forzadas fuera de la vertical de la escalera que provoquen o generen riesgo de caída. Deberán mantenerse los dos pies dentro del mismo peldaño, y la cintura no sobrepasara la altura del último peldaño.
5.- Nunca se apoyará la base de la escalera sobre lugares u objetos poco firmes que puedan mermar su estabilidad.
6.- Nunca se suplementará la longitud de la escalera apoyando su base sobre elemento alguno. En caso de que la escalera resulte de insuficiente longitud, deberá proporcionarse otra escalera de longitud adecuada.
7.- Se utilizarán de forma que los trabajadores tengan en todo momento al menos un punto de apoyo y otro de sujeción seguros. Para ello el ascenso y descenso por parte de los trabajadores lo efectuaran teniendo ambas manos totalmente libres y en su consecuencia las herramientas u objetos que pudiesen llevar lo harán en cinturones o bolsas portaherramientas.
8.-Se prohibirá a los trabajadores o demás personal que interviene en la obra que utilicen escaleras de mano, transportar elementos u objetos de peso que les dificulte agarrarse correctamente a los largueros de la escalera.
Estos elementos pesados que se transporten al utilizar la escalera serán de un peso como máximo de 25 kg.
9.- Se prohibirá que dos o más trabajadores utilicen al mismo tiempo tanto en sentido de bajada como de subida, las escaleras de mano o de tijera.
10.-Se prohibirá que dos o más trabajadores permanezcan simultáneamente en la misma escalera
11.- Queda rigurosamente prohibido, por ser sumamente peligroso, mover o hacer bailar la escalera.
12.- Se prohíbe el uso de escaleras metálicas (de mano o de tijera) cuando se realicen trabajos (utilicen) en las cercanías de instalaciones eléctricas no aisladas.

Página 130 de un total de 190
Página 63 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

13.- Los trabajos sobre escalera de mano a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, con movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, se efectuarán con la utilización por su parte de un equipo de protección individual anticaída, o la adopción de otras medidas de protección alternativas; caso contrario no se realizarán.
14.- No se utilizarán escaleras de mano y, en particular de más de 5 m de longitud si no ofrece garantías de resistencia.
15.- El transporte a mano de las escaleras se realizará de forma que no obstaculice la visión de la persona que la transporta, apoyada en su hombro y la parte saliente delantera inclinada hacia el suelo. Cuando la longitud de la escalera disminuya la estabilidad del trabajador que la transporta, este se hará por dos trabajadores.
16.- Las escaleras de mano dobles (de tijera) además de las prescripciones ya indicadas, deberán cumplir:
a) Se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales
b) No se utilizarán a modo de borriquetes para sustentar plataformas de trabajo.
c) No se utilizarán si es necesario ubicar los pies en los últimos tres peldaños.
d) Su montaje se dispondrá de forma que siempre esté en situación de máxima apertura.

Revisión y mantenimiento

1.- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, siguiendo las instrucciones del fabricante, o suministrador.
2.- Las escaleras de madera no se pintarán debido a la dificultad que ello supone para la detección de posibles defectos.
3.- Las escaleras metálicas se recubrirán con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie. Asimismo, se desecharán las que presenten deformaciones, abolladuras u otros defectos que puedan mermar su seguridad.
4.-Todas las escaleras se almacenarán al abrigo de mojaduras y del calor, situándolas en lugares ventilados, no cercanos a focos de calor o humedad excesivos.
5.- Se impedirá que las escaleras quedan sometidas a cargas o soporten pesos, que puedan deformarlas o deteriorarlas.
6.- Cuando se transporten en vehículos deberá, colocarse de forma que, durante el trayecto, no sufran flexiones o golpes.
7.- Las escaleras de tijera se almacenarán plegadas.
8.- Se almacenarán preferentemente en posición horizontal y colgada, debiendo poseer suficientes puntos de apoyo para evitar deformaciones permanentes en las escaleras.
9.- No se realizarán reparaciones provisionales. Las reparaciones de las escaleras, en caso de que resulte necesario, se realizarán siempre por personal especializado, debiéndose en este caso y una vez reparados, someterse a los ensayos que proceda.

Anejo 9.- Utilización de herramientas manuales

La utilización de herramientas manuales se realizará teniendo en cuenta:
Se usarán únicamente las específicamente concebidas para el trabajo a realizar.
Se encontrarán en buen estado de limpieza y conservación.
Serán de buena calidad, no poseerán rebabas y sus mangos estarán en buen estado y sólidamente fijados.
Los operarios utilizarán portaherramientas. Las cortantes o punzantes se protegerán cuando no se utilicen.
Cuando no se utilicen se almacenarán en cajas o armarios portaherramientas.

Anejo 10.- Máquinas eléctricas

Toda máquina eléctrica a utilizar deberá ser de doble aislamiento o dotada de sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos, constituido por toma de tierra combinada con disyuntores diferenciales.

Anejo 11.- Sierra circular de mesa

La sierra circular de mesa para el corte de tableros o riostras de madera dispondrá en evitación de cortes, de capo protector y cuchillo divisor. Asimismo, dispondrá de las protecciones eléctricas adecuadas contra contactos eléctricos directos e indirectos.

Anejo 12.- Imprimación y pintura

Las operaciones de imprimación y pintura se realizarán utilizando los trabajadores protección respiratoria debidamente seleccionada en función del tipo de imprimación y pintura a utilizar. Dichas medidas se extremarán en caso de que la aplicación sea por procedimientos de aerografía o pulverización.

Página 131 de un total de 190
Página 64 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Anejo 13.- Operaciones de soldadura

Las operaciones de soldadura eléctrica se realizarán teniendo en cuenta las siguientes medidas:
No se utilizará el equipo sin llevar instaladas todas las protecciones. Dicha medida se extenderá al ayudante o ayudantes caso de existir.
Deberá soldarse siempre en lugares perfectamente ventilados. En su defecto se utilizará protección respiratoria.
Se dispondrán de protecciones contra las radiaciones producidas por el arco (ropa adecuada, mandil y polainas, guantes y pantalla de soldador). Nunca debe mirarse al arco voltaico.
Las operaciones de picado de soldadura se realizarán utilizando gafas de protección contra impactos.
No se tocarán las piezas recientemente soldadas.
Antes de empezar a soldar, se comprobará que no existen personas en el entorno de la vertical de los trabajos.
Las clemas de conexión eléctrica y las piezas portaelectrodos dispondrán de aislamiento eléctrico adecuado.

Anejo 14.- Operaciones de Fijación

Las operaciones de fijación se harán siempre disponiendo los trabajadores de total seguridad contra golpes y caídas, siendo de destacar la utilización de:
a) Plataformas elevadoras provistas de marcado CE y declaración de conformidad del fabricante.
b) Castilletes o andamios de estructura tubular, estables, con accesos seguros y dotados de plataforma de trabajo de al menos 60 cm de anchura y con barandillas de 1 m de altura provistas de rodapiés.
c) Jaulas o cestas de soldador, protegidas por barandillas de 1 m de altura provistas de rodapié y sistema de sujeción regulable para adaptarse a todo tipo de perfiles. Su acceso se realizará a través de escaleras de mano.
d) Utilización de redes horizontales de protección debiendo prever los puntos de fijación y la posibilidad de su desplazamiento.
e) Sólo en trabajos puntuales, se utilizarán cinturones de seguridad sujetos a un punto de anclaje seguro.

Anejo 15.- Trabajos con técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerda

La realización de trabajos con utilización de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se efectuará de acuerdo al R.D.2177/2004 y cumplirá las siguientes condiciones:
1. El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como medio de acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad).
2. Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberán utilizar y conectar a la cuerda de seguridad.
3. La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondrá de un sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de que el usuario pierda el control de su movimiento.
4. La cuerda de seguridad estará equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador.
5. Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador deberán estar sujetos al arnés o al asiento del trabajador o sujetos por otros medios adecuados.
6. El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en caso de emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al trabajador.
7. Los trabajadores afectados dispondrán de una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, destinada, en particular, a:
Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras.
Los sistemas de sujeción.
Los sistemas anticaídas.
Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de seguridad.
Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión.
Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad.
Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.
8. La utilización de las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se limitará a circunstancias en las que la evaluación de riesgos indique que el trabajo puede ejecutarse de manera segura y en las que, además, la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no esté justificada.
Teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y, especialmente, en función de la duración del trabajo y de las exigencias de carácter ergonómico, deberá facilitarse un asiento provisto de los accesorios apropiados.
9. En circunstancias excepcionales en las que, habida cuenta del riesgo, la utilización de una segunda cuerda haga más peligroso el trabajo, podrá admitirse la utilización de una segunda, siempre que se

Página 132 de un total de 190
Página 65 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

justifiquen las razones técnicas que lo motiven y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad.
10. En virtud a lo reflejado en el artículo 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero, será necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales; este hecho, asimismo deberá quedar perfectamente consignado en el propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra.

Anejo 16.- Relación de Normativa de Seguridad y Salud de aplicación en los proyectos y en la ejecución de obras

En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa de seguridad y salud de aplicación a la redacción de proyectos y a la ejecución de obras de edificación.

Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1970
Orden de 28 de Agosto de 1970 del Mº de Trabajo y Seguridad Social
BOE 5-9-70
BOE 7-9-70
BOE 8-9-70
BOE 9-9-70
Corrección de errores BOE 17-10-70
Aclaración BOE 28-11-70
Interpretación Art.108 y 123 BOE 5-12-70

En vigor CAP XVI Art. 183 al 296 y del 334 al 344

Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del laudo arbitral de fecha 18 de octubre de 2001, dictado por don Tomás Sala Franco en el conflicto derivado del proceso de sustitución negociada de la derogada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
BOE 302; 18.12.2001 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 31 de octubre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social.
BOE 267; 07.1.84
Orden de 7 de noviembre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social (rectificación)
BOE 280; 22.11.84
Orden de 7 de enero de 1987del Mº de Trabajo y Seguridad Social (Normas complementarias)
BOE 13; 15.01.87
Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de Datos correspondientes al Reglamento sobre trabajos con Riesgo de Amianto.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Mº de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
BOE 86; 11.04.06

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
BOE 256; 25.10.97
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
BOE 274; 13.11.04
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
BOE 127; 29.05.06
Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, complementa el art.18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997

Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/95, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE 269; 10.11.95
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
BOE 298; 13.12.03

Página 133 de un total de 190
Página 66 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, en materia de coordinación de actividades empresariales

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación.
Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social
BOE 311; 29.12.87

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo
BOE 224; 18.09.87

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia.
BOE 124; 24.05.97

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia.
BOE 124; 24.05.97
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta el Real Decreto anterior
BOE 76; 30.03.98
Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 27; 31.01.97
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
BOE 127; 29.05.06

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 104; 1.05.98

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
BOE 274; 13.11.04

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 140; 12.06.97

Página 134 de un total de 190
Página 67 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 188; 7.08.97
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
BOE 274; 13.11.04

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas de trabajo temporal.
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 47; 24.02.99

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 104; 1.05.01

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia
BOE 148; 21.06.01

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 265; 5.11.05

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Mº de la Presidencia
BOE 60; 11.03.06
Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006
BOE 62; 14.03.06

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Mº de Ciencia y Tecnología, por el que se aprueba una nueva instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.
BOE 170; 17.07.03

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Mº de la Presidencia
BOE 145; 18.06.03

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
BOE 250; 19.10.06

En Gines, febrero de 2025

El arquitecto,
D. [redacted]

Página 135 de un total de 190
Página 68 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

II. MEDICIONES

BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla
Diputación Sevilla
Página 136 de un total de 190
Página 69 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Página 137 de un total de 190
Página 70 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS								
01.01	**m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE**								
	Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor. Medida la superficie inicial.								
		1				70,00	70		
						70,00		5,55	388,50
01.02	**m DEMOLICIÓN SELECTIVA DE COLECTOR ENTERRADO DE**								
	Desmontado selectiva de colector enterrado de hormigón, . Medida la longitud inicial.								
		1	25,00			25,00			
		1	7,00			7,00			
						32,00		42,48	1.359,36
01.03	**u Demolición de pozo de alcantarillado fábrica**								
	Demolición de pozo de alcantarillado de fábrica de ladrillo con martillo neumático y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Medida la unidad ejecutada.								
		2				2,00			
						2,00		41,27	82,54
01.04	**m Demolición de bordillo**								
	Demolición de bordillo de hormigón con martillo neumático y carga manual sobre camión o contenedor. Medido el metro lienal demolido.								
		1	4,00			4,00			
						4,00		3,04	12,16
01.05	**m2 Demolición de pavimento de asfalto**								
	Demolición de pavimento asfáltico en calzada, con martillo neumático y carga manual sobre camión o contenedor. Incluida p/p del corte previo del contorno del pavimento. Medida la superficie demolida.								
		1	3,00	3,00		9,00			
						9,00		8,37	75,33
	TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS								**1.917,89**
	CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS								
02.01	**m3 EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m**								
	Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.								
		1		1,50		105,00	70		
						105,00		6,59	691,95
02.02	**m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 500 m CARGA M. MECÁNICOS**								
	Transporte de tierras, realizado en carretillas mecánicas basculantes, a una distancia máxima de 500 m, incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.								
		1,3		1,50		136,50	70		
						136,50		11,73	1.601,15
02.03	**m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS**								
	Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.								
		1		1,50		105,00	70		
						105,00		1,36	142,80
02.04	**m2 COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO**								
	Compactación superficial realizada con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.								
		1				70,00	70		
						70,00		2,89	202,30
	TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS.....								**2.638,20**

Página 138 de un total de 190
Página 71 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla
Diputación Sevilla

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO								
03.01	**m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 315 mm.**								
	Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 315 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.								
		1	3,20			3,20			
		1	19,00			19,00			
		1	6,00			6,00			
						28,20	62,51		1.762,78
03.02	**m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm.**								
	Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.								
		1	3,15			3,15			
		1	7,00			7,00			
						10,15	38,39		389,66
03.03	**u POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROFUND. 2,50 m**								
	Pozo de registro circular de 1,10 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por:solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.								
		3				3,00			
						3,00	853,30		2.559,90
03.04	**u ARQUETA DE PASO DE 51x51 cm Y 1 m DE PROF.**								
	Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie,enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación y relleno. Medida la cantidad ejecutada.								
		1				1,00			
						1,00	218,39		218,39
	TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO.....								**4.930,73**
	CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS								
04.01	**m BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm**								
	Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.								
		1	4,00			4,00			
						4,00	24,88		99,52
04.02	**m2 CALZADA CON 25 cm ALBERO + HORM. ASFALTICO**								
	Calzada formada por: base de albero de 25 cm de espesor, recebo con finos del mismo material, riego de imprimación de 1 kg/m2 de betún y pavimento con dos capas de hormigón asfáltico en caliente, con extendido mecánico, de 5 cm de espesor, incluso compactado de las distintas capas con medios mecánicos; construida según PG-3-1975. Medida la superficie ejecutada.								
		1				4,00	4		
						4,00	22,07		88,28
04.03	**m2 SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE**								
	Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.								
		1				30,00	30		
						30,00	15,64		469,20
	TOTAL CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS.....								**657,00**

Página 139 de un total de 190
Página 72 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD								
05.01	**m Prueba de funcionamiento de red enterrada de saneamiento exterio**								
	Prueba de funcionamiento de red enterrada de mínimo 250m en saneamiento exterior mediante inspección con cámara robotizada. Cumpliendo con la normatva UNE-EN 13508-1:2014 y UNE-EN 13508-2:2003+A1:2012. Medido el metro ensayado, a tener en cuenta si más de un edificio comparten red propia antes de verter en la red municipal.								
		1	3,20			3,20			
		1	19,00			19,00			
		1	6,00			6,00			
		1	3,15			3,15			
		1	7,00			7,00			
						38,35	2,00		76,70
	TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD.....								**76,70**
	CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS								
06.01	**u RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15**								
	Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.								
		1				1,00			
						1,00	1.531,10		1.531,10
	TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS.....								**1.531,10**
	CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD								
07.01	**u PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES**								
	Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo y medio de ruido permite uso con el casco de seguridad, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		2				2,00			
						2,00	19,29		38,58
07.02	**u GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES**								
	Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		2				2,00			
						2,00	13,72		27,44
07.03	**u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA**								
	Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		2				2,00			
						2,00	2,50		5,00
07.04	**u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO**								
	Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		2				2,00			
						2,00	2,49		4,98
07.05	**u PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y**								
	Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel afelpada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		2				2,00			
						2,00	24,50		49,00
07.06	**u CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL**								
	Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		2				2,00			
						2,00	3,50		7,00
07.07	**u ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER**								
	Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de acero, con hombreras y perneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		2				2,00			
						2,00	33,00		66,00

Página 140 de un total de 190
Página 73 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.08	**m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT.** Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.	1	6,00		2,00	12,00			
						12,00	10,79		129,48
07.09	**u SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,70 m** Señal de peligro reflectante de 0,70 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.	1				1,00			
						1,00	12,57		12,57
07.10	**u SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,60 m** Señal preceptiva reflectante de 0,60 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.	1				1,00			
						1,00	13,35		13,35
07.11	**u PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m** Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.	1				1,00			
						1,00	24,68		24,68
	TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD								**378,08**
	TOTAL								**12.129,70**

Página 141 de un total de 190
Página 74 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	1.917,89	15,81
2	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS	2.638,20	21,75
3	SANEAMIENTO	4.930,73	40,65
4	REVESTIMIENTOS	657,00	5,42
5	CONTROL DE CALIDAD	76,70	0,63
6	GESTIÓN DE RESIDUOS	1.531,10	12,62
7	SEGURIDAD Y SALUD	378,08	3,12

	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	**12.129,70**
19,00 % GG + BI	2.304,64	
21,00	% I.V.A.	
3.031,21		
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	**17.465,55**
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	**17.465,55**

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Gines, febrero 2025

El arquitecto,
D. [redacted]

Página 142 de un total de 190
Página 75 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla
Diputación Sevilla

III. PLANOS

Página 143 de un total de 190
Página 76 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Página 144 de un total de 190
Página 77 de 83
CVE: BOP-SE-2026-201016
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

MEMORIA TÉCNICA VALORADA

DE DESVÍO DE COLECTOR DE SANEAMIENTO

AVDA/ II DUQUE DE AHUMADA, 59-61, 41960, GINES, SEVILLA.

PROMOTOR:
FERNANDO DE LA BLANCA SANCHO
N.I.F:
26500546S

ARQUITECTO REDACTOR:
[redacted]

Cert. Validación: [redacted]
Verificación: https://verifirma.dipusevilla.es/verifirma/validarDocumento.jsf
Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 78 de 83




PROMOTOR: FERNANDO DE LA BLANCA SANCHO N.I.F: 26500546S	ARQUITECTO REDACTOR: [redacted] PLANO: SITUACIÓN	0 50 100 250 m	ENERO 2025 ESCALA 1:5000	PLANO Nº 01

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://sedeelectronica.dipusevilla.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 79 de 83



PROMOTOR: FERNANDO DE LA BLANCA SANCHO	ARQUITECTO REDACTOR: [redacted]	0 10 20 50 m	ENERO 2025	PLANO Nº 02
N.I.F.: 26500546S	PLANO: EMPLAZAMIENTO		ESCALA 1:1000	

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://ovsyvisualizadorsvnologicaasesoramica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 80 de 83



Nota:

Las cotas reflejadas en las secciones son orientativas.

Se deberá adaptar la nueva instalación a las cotas de los pozos de registro que se mantienen y teniendo en cuenta la pendiente mínima exigida del 2 % y los diámetros proyectados.

Nota:

Los planos de instalaciones, representan esquemas de las mismas al no poderse representar siempre a escala real sus elementos.

Los colectores de la red enterrada tendrán una pendiente mínima del 2% según CTE-HS5.

LEYENDA					
Red de colectores existentes a eliminar/desplazar.		Pozo de registro existente a conservar		Acometida domiciliaria de nueva instalación.	
Red de colectores existentes a conservar.		Pozo de registro propuesto como parte de la nueva inst.		Nueva arqueta de registro de acometida propuesta.	
Red de colectores propuestos como nueva instalación.		Acometida domiciliaria a eliminar.		Alteración del límite de parcela tras arqueta de registro.	
Pozo de registro existente a eliminar/desplazar.		Acometida domiciliaria a conservar.		Superficie destinada a arqueta de registro.	

PROMOTOR:
FERNANDO DE LA BLANCA SANCHO

N.I.F:
26500546S

ARQUITECTO REDACTOR:
[redacted]

PLANO: PLANTA Y SECCIONES
DESVÍO INST. DE SANEAMIENTO


0 1 2 5 m

N

ENERO
2025
ESCALA
1:100


PLANO Nº
03

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://sevilla.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 81 de 83



PROMOTOR: FERNANDO DE LA BLANCA SANCHO N.I.F: 26500546S	ARQUITECTO REDACTOR: [redacted] PLANO: DETALLES CONSTRUCTIVOS DESVÍO INST. DE SANEAMIENTO	0 0,1 0,2 0,5 m	ENERO 2025 ESCALA 1:10	PLANO Nº 04

Cert. Validación: [redacted]
Verificación: https://ayuntamientodegines.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 82 de 83



LEYENDA DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	
	Apertura y excavación de zanja para extracción o instalación de colector

Nota:

Las cotas de las zanjas a demoler que no están reflejadas en el plano se deberán cotejar y replantear *in situ* teniendo en cuenta la posición real y exacta de los elementos existentes.

La profundidad de demolición vendrá asimismo marcada por los elementos existentes, destacando el hecho de que la nueva instalación se deberá adaptar a las cotas de los pozos de registro que se mantienen y teniendo en cuenta la pendiente mínima exigida del 2 % y los diámetros proyectados.

Nota:

Las zonas demolidas o excavadas se repondrán restituyendo el material existente en estado actual, destacando las zonas de acerado público y calzada.

PROMOTOR: FERNANDO DE LA BLANCA SANCHO N.I.F: 26500546S	ARQUITECTO REDACTOR: [redacted] PLANO: DEMOLICIONES DESVÍO INST. DE SANEAMIENTO	0 1 2 5 m N	ENERO 2025 ESCALA 1:100	PLANO Nº 05

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://ayuntamientodigines.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 83 de 83

AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA
SECRETARIA GENERAL
GENERAL

RESOLUCIÓN

Resolución nº: 3464/2026
Fecha Resolución: 14/10/2026

DON JOSÉ BENITO BARROSO SÁNCHEZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lebrija, en uso de las atribuciones que me confiere la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local, he resuelto con esta fecha dictar el siguiente

DECRETO

MODIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DURANTE EL MANDATO 2023-2027.

Celebradas elecciones municipales el pasado 28 de mayo de 2023 y constituida la nueva Corporación municipal el 17 de junio de 2023, en el marco de la nueva organización de la Corporación para el mandato 2023-2027, se procedió a designar por esta Alcaldía los miembros que compondrían la Junta de Gobierno Local y a realizar las delegaciones de atribuciones o competencias a favor de la misma mediante el Decreto 2551/2023, de 23 de junio.

Transcurrido más de un año desde entonces y se consideró oportuno modificar a la baja las competencias de la Junta de Gobierno Local en las materias de contratación y solicitud de subvenciones para favorecer la agilidad de los procedimientos administrativos por lo que se dictó la Resolución 3558/2024, de 2 de octubre, disminuyendo las delegaciones de competencias del Alcalde en la Junta de Gobierno Local en estas materias.

Transcurridos otros dos años desde dicha Resolución 3558/2024 se ha constatado que la decisión fue correcta al facilitar la agilización de los procedimientos administrativos, de modo que ahora se va a ahondar en dicha línea suprimiendo las competencias delegadas por el Alcalde en la Junta de Gobierno Local restringidas actualmente a los procedimientos de contratación sujetos a regulación armonizada conforme a la LCSP, los cuales se van a delegar en la Concejal delegada de Contratación, lo que favorecerá la agilidad y celeridad en la tramitación de los contratos administrativos, especialmente teniendo en cuenta que muchos de ellos están financiados por subvenciones en lo que los plazos son preclusivos y determinantes para evitar su pérdida mediante un reintegro.

Debe advertirse que esta resolución en ningún caso afecta a las competencias en materia de contratación delegadas por el Pleno en la Junta de Gobierno Local.

También debe señalarse que se van a limitar los efectos de la presente resolución a los procedimientos de contratación no iniciados, de modo que los procedimientos de contratación que se encuentren en curso terminarán su tramitación por la Junta de Gobierno Local y seguirán delegados en la misma para mantener la homogeneidad procedimental en los mismos.

En consecuencia, procede que por esta Alcaldía se modifique la Resolución 3558/2024, de 2 de octubre, así como la Resolución 1016/2026, de 20 de marzo, en el uso de las atribuciones que me confieren los artículos 21.1. a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y de conformidad a lo determinado en los artículos 23.1 de la propia Ley 7/1985, y 52.1 y 43. 3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

RESUELVO:

PRIMERO.- Modificar las competencias delegadas a la Junta de Gobierno Local otorgadas por delegación de la Alcaldía, además de la asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, como función propia e indelegable,

Código Seguro De Verificación	oRlaJm6WIpFhNre+xb5xiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Benito Barroso Sanchez	Firmado	14/10/2026 13:56:16
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oRlaJm6WIpFhNre%2Bxb5xiA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA
SECRETARIA GENERAL
GENERAL

de conformidad a lo determinado en los arts. 43.2 y 53.1 del R.O.F., suprimiendo la delegación de las atribuciones en materia de contratación administrativa que asignaba la letra B) del apartado PRIMERO de la Resolución 3558/2024, de 2 de octubre, si bien, los contratos cuya tramitación ya se hubiera iniciado por la Junta de Gobierno Local seguirán siendo de su competencia y seguirá siendo el órgano de contratación a todos los efectos.

SEGUNDO.- Modificar las competencias delegadas por la Resolución de Alcaldía nº 1016/2026, de 20 de marzo, en la Concejal Delegada de Educación, Infancia, Formación, Contratación y Responsabilidad Patrimonial, Dª. María Paula García Gutiérrez, incluyendo también dentro de sus atribuciones ser el órgano de contratación de los contratos sujetos a regulación armonizada conforme a la LCSP que sean de competencia del Alcalde conforme a dicha Ley.

TERCERO.- Dése cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el mismo día de su firma.

EL ALCALDE

José Benito Barroso Sánchez

Código Seguro De Verificación	oRlaJm6WIpFhNre+xb5xiA==	**Estado**	**Fecha y hora**
Firmado Por	Jose Benito Barroso Sanchez	Firmado	14/10/2026 13:56:16
Observaciones		**Página**	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oRlaJm6WIpFhNre%2Bxb5xiA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYUNTAMIENTO DE MARCHENA
SECRETARIA
GENERALES

RESOLUCIÓN

Resolución nº: 3453/2026
Fecha Resolución: 09/10/2026

.

CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN DECRETO DE DELEGACIÓN DE FUNCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA EN EL PRIMER TENIENTE ALCALDE D. MANUEL CRISTÓBAL SUÁREZ ARISPON POR AUSENCIA DE LA ALCALDESA

Vista la Resolución de Alcaldía n.º 1043-26, de fecha 7 de Abril de 2026, publicada en BOP n.º 68 de fecha 10-4-26 , en la que se delega las funciones de la Alcaldía-Presidencia, en el Primer Teniente de Alcalde D. Manuel Cristóbal Suárez Arispón, para los periodos comprendidos entre los días 29 de Junio al 3 de Julio, del 3 de Agosto al 7 de Agosto, del 19 de Octubre al 23 de Octubre y del 26 de Octubre al 30 de Octubre del año 2026.
Que según lo establecido en el art. 109.2. "Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.", y es por lo que

VENGO EN DISPONER:

Primero.- Subsanar la redacción de la Resolución n.º 1043-26, de fecha 7-4-26, de modo que:

Donde dice:

"***Del 19 de Octubre al 23 de Octubre y del 26 de Octubre al 30 de Octubre del año 2026"***

Debe decir:

"***Del 19 de Octubre al 30 de Octubre de año 2026"***

Segundo.- Que de este Decreto se dé cuenta al Primer Teniente de Alcalde designado, al Pleno en la primera sesión que se celebre, así como a la Intervención de fondos a los efectos de la fiscalización que corresponda y a la Unidad de Recursos Humanos.

LA ALCALDESA PRESIDENTA

FDO: MARÍA DEL MAR ROMERO AGUILAR

TOMA DE RAZÓN
LA SECRETARIA GENERAL

FDO: MARÍA DEL CARMEN SIMÓN NICOLAS

Código Seguro De Verificación	Wnfkma3R6DLPpMEuieNNEw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	09/10/2026 14:42:57
	Maria del Mar Romero Aguilar	Firmado	09/10/2026 14:25:42
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Wnfkma3R6DLPpMEuieNNEw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ayuntamiento de MORÓN de la Frontera

JUAN MANUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ (1 de 1)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 14/10/2026
HASH: 08117991 5e3f980097a37cddc12fa0fb

Plaza del Ayuntamiento, nº 1 – 41530 Morón de la Frontera (Sevilla) CIF: P-4106500-D - Tlf 955 856 000 - Fax 954 852 [illegible] - moron@moron delafrontera.org

ANUNCIO

DON JUAN MANUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera.

HAGO SABER: Que mediante Decreto de Alcaldía 2026/2.373, de 13 de octubre de 2026, se aprueba la Oferta de Empleo Público 2026 para la selección del personal municipal, en las plazas y categorías profesionales que se indican a continuación:

A) **TASA ORDINARIA OEP 2026**

Personal funcionario

- Grupo C. Subgrupo C1.
.Escala: Administración General
.Subescala: Administrativa.
.Denominación: Administrativo/a
.Plazas: Cuatro
.Procedimiento Selección: Oposición libre.

- Grupo C. Subgrupo C1.
.Escala: Administración Especial Escala Básica
.Subescala: Servicios Especiales
.Denominación: Policía Local
.Plazas: Dos
.Procedimiento Selección: Oposición libre.

Personal Laboral

DENOMINACIÓN	NÚMERO	PROCEDIMIENTO SELECCIÓN	TITULACIÓN
Director/a de Servicios Sociales	1	Concurso-Oposición Libre	Grado en Psicología, Trabajo Social, Educación Social o equivalente.
Mantenedor de piscinas (fijo-discontinuo)	1	Concurso-Oposición Libre	Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria o equivalente.

Cód. Validación: 7T9Z3D59JJSYPFFH6ZR2SYKEHD
Verificación: https://morondelafrontera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Ayuntamiento de MORÓN de la Frontera

B) **TASA ESPECÍFICA OEP 2026 (Art. 20.Dos.4 LPGE 2023-PRORROGADA 2026)**

Personal Laboral

DENOMINACIÓN	NÚMERO	PROCEDIMIENTO SELECCIÓN	TITULACIÓN
Auxiliar de Clínica	3	Concurso-oposición libre	Técnico de F.P. rama sanitaria/ciclo formativo grado medio o equivalente.
Oficial/a tercera jardinería	1	Concurso-oposición libre	Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria o equivalente.
Auxiliar administrativo/a	2	Concurso-oposición libre	Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria o equivalente.
Almacenero/a-mantenedor/a	1	Concurso-oposición libre	Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria o equivalente
Oficial/a Primera Mantenedor/a-Conductor/a	1	Concurso-Oposición Libre	Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria o equivalente
Celador/a-conductor/a	1	Concurso-Oposición Libre	Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria o equivalente
Guarda-mantenedor	2	Concurso-Oposición Libre	Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria o equivalente

Lo que se hace público para general conocimiento, en virtud de lo establecido en el artículo 70.2 de la Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En Morón de la Frontera, en la fecha indicada en el margen de firma de este documento.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Plaza del Ayuntamiento, nº 1 – 41530 Morón de la Frontera (Sevilla) CIF: P-4106500-D - Tlf 955 856 000 - Fax 954 852 083 - www.ayto-morondelafrontera.org

Cód. Validación: 7T9Z3D59JJSYPFFH6ZR2SYKEHD
Verificación: https://morondelafrontera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

JUAN MANUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ (1 de 1)
Alcalde
Fecha y Hora Firma: 06/10/2026
HASH: 0817995e3990097a37cddc12fa0fb

Ayuntamiento de
MORÓN de la Frontera

ANUNCIO

En el Ayuntamiento de Morón de la Frontera se ha iniciado exptes 8159 y 8160/2025 de renovación de concesión administrativa sobre sepultura sita en CALLE SAN BENITO, ZONA 2, DERECHA, NUMERO 3 y 4.-, cuya titular fue herederos de Dña. Feliciana Heredia Reyes.

Mediante el presente anuncio, conforme al art. 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se emplaza a los herederos de Dña. Feliciana Heredia Reyes, así como aquellas personas que acrediten interés legítimo al tener algún familiar inhumado, o restos, en dicha unidad de enterramiento, para que en el plazo de un mes, a partir de la fecha de publicación, se personen en el procedimiento como partes interesadas en el mismo.

Finalizado el plazo concedido al efecto, se continuará el procedimiento de renovación de la concesión administrativa con los interesados personados en el expediente.

Morón de la Frontera, a fecha de la firma electrónica.

Fdo. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ DOMINGUEZ
Alcalde Presidente del Excmo Ayuntamiento de Morón de la Frontera

Cód. Validación: 52AK4FDGWANWYRFA8KNFY28LR
Verificación: https://morondelafrontera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

Ayuntamiento de MORÓN de la Frontera

JUAN MANUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ (1 de 1)
Alcalde
Fecha y hora: 06/10/2026
HASH: 0817997e5e3990097a37cddc12fa0fb

ANUNCIO

En el Ayuntamiento de Morón de la Frontera se ha iniciado exptes 8355/2025 de renovación de concesión administrativa sobre sepultura sita en CALLE SAN CAYETANO, ZONA 2, IZQUIERDA, NUMERO 25.-, cuya titular fue herederos de Dña. Clara Fernández Moreno.

Mediante el presente anuncio, conforme al art. 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se emplaza a los herederos de Dña. Clara Fernández Moreno, así como aquellas personas que acrediten interés legítimo al tener algún familiar inhumado, o restos, en dicha unidad de enterramiento, para que en el plazo de un mes, a partir de la fecha de publicación, se personen en el procedimiento como partes interesadas en el mismo.

Finalizado el plazo concedido al efecto, se continuará el procedimiento de renovación de la concesión administrativa con los interesados personados en el expediente.

Morón de la Frontera, a fecha de la firma electrónica.

Fdo. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ DOMINGUEZ
Alcalde Presidente del Excmo Ayuntamiento de Morón de la Frontera

Cód. Validación: 4R7WY2NN3ORKJ6FJA4TQJA7EX
Verificación: https://moróndelafrontera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

JUAN MANUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ (1 de 1)
Alcalde
Fecha y Hora Firma: 06/10/2026
HASH: 0817997e5e3990097a37cddc12fa0fb

Ayuntamiento de
MORÓN de la Frontera

ANUNCIO

En el Ayuntamiento de Morón de la Frontera se ha iniciado exptes 9401 y 9402/2025 de renovación de concesión administrativa sobre sepultura sita en CALLE SAN FERNANDO, ZONA 1, DERECHA, NUMERO 32 y 33.- , cuya titular fue herederos de D. José Gómez Rodríguez.

Mediante el presente anuncio, conforme al art. 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se emplaza a los herederos de D. José Gómez Rodríguez, así como aquellas personas que acrediten interés legítimo al tener algún familiar inhumado, o restos, en dicha unidad de enterramiento, para que en el plazo de un mes, a partir de la fecha de publicación, se personen en el procedimiento como partes interesadas en el mismo.

Finalizado el plazo concedido al efecto, se continuará el procedimiento de renovación de la concesión administrativa con los interesados personados en el expediente.

Morón de la Frontera, a fecha de la firma electrónica.

Fdo. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ DOMINGUEZ
Alcalde Presidente del Excmo Ayuntamiento de Morón de la Frontera

Cód. Validación: 63NXLNJY6ZM95WSGQ2EZDDFJQ
Verificación: https://morondelafrontera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

Ayuntamiento de
MORÓN de la Frontera

JUAN MANUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ (1 de 1)
Alcalde
Fecha y hora: 09/10/2026
HASH: 08179915e3990097a37cddc12fa0fb

ANUNCIO

En el Ayuntamiento de Morón de la Frontera se ha iniciado expte 9865/2025 de renovación de concesión administrativa sobre sepultura sita en SAN JUSTO, ZONA 2, DERECHA, NUMERO 60.-, cuyos titulares fueron D. José y Manuel Valiente Rodríguez.

Mediante el presente anuncio, conforme al art. 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se emplaza a los herederos de D. José y Manuel Valiente Rodríguez, así como aquellas personas que acrediten interés legítimo al tener algún familiar inhumado, o restos, en dicha unidad de enterramiento, para que en el plazo de un mes, a partir de la fecha de publicación, se personen en el procedimiento como partes interesadas en el mismo.

Finalizado el plazo concedido al efecto, se continuará el procedimiento de renovación de la concesión administrativa con los interesados personados en el expediente.

Morón de la Frontera, a fecha de la firma electrónica.

Fdo. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ DOMINGUEZ
Alcalde Presidente del Excmo Ayuntamiento de Morón de la Frontera

Cód. Validación: 7HPDPJA4SYQFS2YXMCYQKG2K2
Verificación: https://moróndelafrontera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

JUAN MANUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ (1 de 1)
Alcalde
Fecha y hora firma: 06/10/2026
HASH: 0817997e5e3990097a37cddc12fa0fb

Ayuntamiento de
MORÓN de la Frontera

ANUNCIO

En el Ayuntamiento de Morón de la Frontera se ha iniciado exptes 10168/2025 de renovación de concesión administrativa sobre sepultura sita en CALLE SAN MANUEL, ZONA 1, IZQUIERDA, NUMERO 30.-, cuya titular fue herederos de Dña. Catalina Reina Flores.

Mediante el presente anuncio, conforme al art. 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se emplaza a los herederos de Dña. Catalina Reina Flores, así como aquellas personas que acrediten interés legítimo al tener algún familiar inhumado, o restos, en dicha unidad de enterramiento, para que en el plazo de un mes, a partir de la fecha de publicación, se personen en el procedimiento como partes interesadas en el mismo.

Finalizado el plazo concedido al efecto, se continuará el procedimiento de renovación de la concesión administrativa con los interesados personados en el expediente.

Morón de la Frontera, a fecha de la firma electrónica.

Fdo. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ DOMINGUEZ
Alcalde Presidente del Excmo Ayuntamiento de Morón de la Frontera

Cód. Validación: ACWDYH6LXRCCS2K7XTSDNMETG
Verificación: https://morondelafrontera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Extracto núm. 222890 de la convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones deportivas radicadas en el municipio de Paradas, para el año 2026.

BDNS (Identif.): 935210.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/935210

El Sr. Alcalde-Presidente, vista la conveniencia de proceder a la convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones deportivas radicadas en el municipio de Paradas, para el año 2026, procedimiento tramitado con número de expediente 2026/SYU_01/000049.

Vistas las bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 230, de 3 de octubre de 2019.

Considerando que la Base Cuarta de las citadas Bases establecen que el órgano competente para aprobar la convocatoria de las subvenciones será el Alcalde Presidente del la Corporación Municipal mediante resolución expresa que precisará el plazo de presentación de solicitudes.

Considerando las atribuciones que le confiere el artículo 21.1,letras f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

El Sr. Alcalde-Presidente, viene en disponer:

Primero. Aprobar la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a asociaciones deportivas radicadas en el municipio de Paradas, para el ejercicio de 2026.

Segundo. Ordenar que se realice la preevaluación de las solicitudes por el personal de la Delegación de Deportes, como establece el punto cuarto de la Base XI de las que rigen en la convocatoria, dando cuenta al Consejo Sectorial de Deportes para la realización del estudio de los expedientes, la emisión del informe y la propuesta de concesión.

Tercero. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Las solicitudes con su respectiva documentación adjunta se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas y se presentarán en el Registro Electrónico de dicho Ayuntamiento, en virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuarto. Autorizar el gasto para hacer frente a la concesión de las subvenciones, sobre la aplicación presupuestaria 0000.341.48900 del presupuesto municipal para el año 2026, actualmente en vigor, por importe de 35.000,00 euros.

Quinto. Disponer la publicación de la convocatoria en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Corporación, que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradashttps://sede.paradas.es/, y en el «Boletín Oficial» de la provincia a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, ante el Secretario Accidental de la Corporación que da fe.

Paradas a 7 de octubre de 2026.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.

Ayuntamiento de El Real de la Jara.
Plaza de Andalucía, 8.
41250 – El Real de la Jara (Sevilla)
Teléfono: 954733007 – Fax: 954733067

N.º EXPDTE.: 93/2026
PROCEDIMIENTO: Autorización previa de actuación extraordinaria en suelo rústico
FINCA: «El Batrocal»

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Por IBIZOLOGY, S.L., con NIF B57915621, se presentó solicitud registrada de entrada en este Ayuntamiento con n.º 1089, de 30 de abril de 2026, para la tramitación de Proyecto de Actuación relativo a la autorización previa de una actuación extraordinaria en suelo rústico en la finca «El Batrocal», término municipal de El Real de la Jara (Sevilla).

La actuación proyectada consiste, según la documentación presentada, en la implantación de un salón de celebraciones y una casa rural de categoría superior, en régimen de alojamiento no compartido, con instalaciones auxiliares, en las parcelas 9, 10 y 11 del polígono 10 del término municipal de El Real de la Jara, sin perjuicio de las precisiones, correcciones o condicionantes que resulten de la instrucción del expediente, de los informes técnicos y sectoriales y de la resolución que proceda.

Mediante Decreto de Alcaldía n.º 169/2026, de 28 de julio de 2026, se acordó admitir a trámite la solicitud y el Proyecto de Actuación, a los solos efectos de iniciar la instrucción del procedimiento, sin prejuzgar el sentido de la resolución final; someter el expediente a información pública; practicar audiencia a los titulares de terrenos colindantes y a las Administraciones públicas que tutelan intereses públicos afectados, y solicitar los informes sectoriales que resulten procedentes.

Con anterioridad a la presente publicación se han practicado actuaciones de impulso, comunicación y audiencia en el expediente, incluidas comunicaciones al promotor y a los titulares colindantes identificados, así como solicitudes de informes a Administraciones y organismos afectados, todo ello sin perjuicio de la apertura formal del trámite de información pública mediante la presente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

De conformidad con los artículos 22.3 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, y 32.2.b) del Reglamento General aprobado por Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, el expediente y el Proyecto de Actuación se someten a información pública por plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Durante dicho plazo, cualquier persona interesada podrá examinar el expediente y formular las alegaciones, observaciones o documentos que estime oportunos.

La documentación podrá consultarse en las dependencias municipales del Ayuntamiento de El Real de la Jara, Plaza de Andalucía n.º 8, 41250 El Real de la Jara (Sevilla), en horario de atención al público, así como, en su caso, en la sede electrónica o portal municipal. Las alegaciones podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, en su sede electrónica o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, indicando el número de expediente 93/2026.

La admisión a trámite y la apertura de información pública no suponen autorización para ejecutar obras, instalaciones o actividades, ni prejuzgan la declaración definitiva del interés público o social ni la compatibilidad urbanística o sectorial de la actuación. La autorización previa, en su caso, no sustituirá la licencia urbanística municipal ni las restantes autorizaciones, informes, declaraciones responsables, comunicaciones o títulos sectoriales que resulten exigibles.

La resolución definitiva del procedimiento corresponderá al órgano municipal competente, una vez finalizada la instrucción y emitidos los informes que procedan.

En El Real de la Jara, a la fecha de la firma electrónica.

El Alcalde-Presidente,

Fdo.: José Manuel Trejo Fernández

Código Seguro De Verificación	P6Cyo/zvwX7z7LBX6rpzLw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Trejo Fernandez	Firmado	13/10/2026 09:09:54
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/P6Cyo%2FzvwX7z7LBX6rpzLw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

NO8DO Ayuntamiento de Sevilla

Área de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos
Coordinación General de Emergencias, Seguridad y Eventos
Dirección General de Recursos Humanos
Servicio de Selección, Contratación y
Gestión de Recursos Humanos
Departamento de Selección

ANUNCIO

CONVOCATORIA PARA PROVEER 2 PLAZAS DE TÉCNICO/A MEDIO ANALISTA PROGRAMADOR/A

Por medio del presente anuncio se hace público que las personas aspirantes admitidas al referido proceso selectivo quedan convocadas para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición el día **3 de diciembre de 2026 a las 11:00 horas**, Biblioteca Pública Municipal Felipe González Márquez, sita en la calle Torneo, s/n de Sevilla. El llamamiento de las personas aspirantes comenzará a las 10:30 h.

Igualmente, se hace público que, vistas de las solicitudes de las adaptaciones de tiempo, medios y de naturaleza que consideran necesarias para la realización de las pruebas selectivas presentadas por las personas con discapacidad con grado de minusvalía del 33% o superior, así como los informes del servicio de Valoración y Orientación de la Dirección General de Personas con Discapacidad de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, el tribunal calificador con fecha 7 de octubre de 2026 ha acordado aprobar la siguiente relación comprensiva de las adaptaciones concedidas:

APELLIDOS, NOMBRE	ADAPTACIONES CONCEDIDAS
RAMOS RIVAS, JORGE	30 minutos adicionales para la realización del ejercicio

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
(documento firmado electrónicamente)
Fernando Manuel Gómez Rincón

Código Seguro De Verificación	mup3iK0rEiK/blQXz4NfSA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fernando Manuel Gomez Rincon	Firmado	13/10/2026 12:28:56
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/mup3iK0rEiK/blQXz4NfSA==		

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente
NO8DO Ayuntamiento de Sevilla

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
GERENCIA DE URBANISMO Y
MEDIO AMBIENTE

El Sr. Gerente mediante Resolución nº 7300 de fecha 11 de septiembre de 2026, acordó admitir a trámite el Proyecto de Urbanización del ARI-DS-05 "SU EMINENCIA", promovido por EL CORTE INGLES, S.A..

De conformidad con lo dispuesto en el art. 192.5 del Decreto 550/2022 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, durante el plazo de VEINTE DIAS a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, quedará el documento a disposición de cuantos quieran examinarlo la página web de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente www.urbanismosevilla.org/ y en el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, sito en Avda. de Carlos III s/n, Isla de la Cartuja.

Durante este trámite podrán presentarse cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en el Registro del Ayuntamiento de Sevilla, en forma presencial o telemática, en los registros autorizados o en la plataforma de presentación de documentación de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ya sea telemáticamente (https://extranet.urbanismosevilla.org/Extranet/), o de forma presencial, en este caso previa cita en el teléfono 955 476 309, cuantas alegaciones se tengan por convenientes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, en la fecha abajo indicada
EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y
AL CONCEJAL SECRETARIO
P.D.
EL JEFE DEL SERVICIO
(Resolución nº 658, de 22 de febrero de 2007,
completada el 14 de julio de 2015)

Fdo.: Carlos Flores de Santis.

Avda. de Carlos III s/n, 41092 - Sevilla
Teléfono: 955 476 300 · https://www.urbanismosevilla.org

Código Seguro De Verificación	+5p3M7r+CuBoOvvH95y3cQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos Flores de Santis	Firmado	14/09/2026 14:04:06
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/+5p3M7r+CuBoOvvH95y3cQ==		

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente
NO8DO Ayuntamiento de Sevilla

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
GERENCIA DE URBANISMO
Y MEDIO AMBIENTE

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 17 de septiembre de 2026 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Protección Ambiental, Patrimonio y Vivienda, cuyo tenor literal es el siguiente:

"La Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla en sesión celebrada el 26 de junio de 2026, aprobó inicialmente la Modificación Puntual del Catálogo del Barrio de Nervión, respecto a la finca sita en C/ Santa Elena nº 16, actualmente con "catalogación preventiva", consistente en la descatalogación de la misma y, por lo tanto, su exclusión del Catálogo, conforme a los argumentos contenidos en los informes técnico y jurídico emitidos el 12 y 15 de junio de 2026, respectivamente, por el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico.= Según el citado informe técnico, la finca situada en C/ Santa Elena nº 16, se encuentra incluida en el ámbito del Catálogo del Barrio de Nervión, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en fecha 29 de marzo de 2019. El citado Catálogo tiene por objeto la protección de la arquitectura originaria del barrio de Nervión y, especialmente, la representativa del llamado estilo regionalista.= El Catálogo establece para la finca objeto de este informe una "catalogación preventiva", definida como una cautela previa, hasta tanto no se aporte la información suficiente relativa al elemento protegido cautelarmente, de cuyo análisis se concluirá en la asignación de uno de los cuatro niveles de protección hasta ahora utilizados: "A", "B", "C" y "D", o su no catalogación. = De acuerdo con los razonamientos del informe técnico, se concluye en el mismo: = *"El edificio sito en calle Santa Elena 16 cuya fecha de construcción no es posible datar al carecer de información al respecto en el Archivo Municipal y carecer de fotografías aéreas anteriores a 1954, ha sido objeto de una importante transformación arquitectónica, y carece de elementos arquitectónicos o tipológicos singulares que pudieran ser objeto de protección específica. Por otra parte, no puede considerarse una muestra significativa de ningún estilo arquitectónico concreto ni aparece citado en ninguna publicación o manual al respecto. = En base a las consideraciones expuestas en este informe, y en aplicación de los criterios de catalogación establecidos en el apartado 2.2 de la Memoria del Catálogo, debemos concluir que no procede la catalogación del inmueble sito en calle Santa Elena 16."*= Conforme dispone el art. artículo 112.1 del Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, el documento se sometió a información pública por plazo de 20 días mediante la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 127, de 3 de julio de 2026 y en el portal web de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.= Durante este trámite de información pública no se ha presentado ninguna alegación y así se hace constar en el expediente, mediante diligencia expedida al efecto por el Negociado de Registro.= A tenor de cuanto antecede, procede continuar las

Avda. de Carlos III s/n, 41092 - Sevilla
Teléfono: 955 476 300 · https://www.urbanismosevilla.org

Código Seguro De Verificación	rssvPMGN11dFSLDkOHghAQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	07/10/2026 10:02:55
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/rssvPMGN11dFSLDkOHghAQ==		

actuaciones administrativas en orden a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Catálogo del Barrio de Nervión, respecto a la finca sita en C/ Santa Elena nº 16, con arreglo a lo dispuesto en la LISTA y su Reglamento de desarrollo. = De conformidad con el artículo 75.1 de la LISTA, es competencia municipal la aprobación de todos los instrumentos de ordenación urbanística y sus innovaciones; correspondiendo al Pleno su aprobación definitiva, según lo previsto en el art. 123.1. i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. = Por consiguiente, procede elevar propuesta al Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, conforme al art. 10.2.1ª de sus Estatutos, en orden a la posterior aprobación definitiva por el Pleno Municipal. = Una vez aprobado el acuerdo por el Pleno Municipal, se procederá a la necesaria publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el portal de esta Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, previo depósito del instrumento de ordenación en los registros municipal y autonómico, conforme a lo previsto en los art. 112.1 del Reglamento General de la LISTA y según lo establecido en los arts. 82 y 83 de la LISTA y art. 110 del Reglamento. = Consta en el expediente informe del Sr. Secretario General del Pleno, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 3.3.7º del R.D. 128/2018 de 16 de marzo y 122.5.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. = Conforme a lo acordado por el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión celebrada el 1 de septiembre de 2026, el Teniente de Alcalde que suscribe, Delegado de Urbanismo, Protección Ambiental, Patrimonio y Vivienda, en uso de las facultades que se le confieren, por Resolución de la Alcaldía nº 921, de 30 de septiembre de 2024, eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción del siguiente: = **ACUERDO: = PRIMERO.-** Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Catálogo del Barrio de Nervión, respecto a la finca sita en C/ Santa Elena nº 16, actualmente con "catalogación preventiva", consistente en la descatalogación de la misma y, por lo tanto, su exclusión del Catálogo. = **SEGUNDO.-** En cumplimiento de lo establecido en los arts. 5, 110 y 112.1 del Reglamento General de la Ley 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, depositar e inscribir el instrumento de ordenación en los registros autonómico y municipal establecidos en el art. 82 de la Ley, con carácter previo a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. = **TERCERO.-** Conforme a lo previsto en el art. 83 de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, art. 110.2 de su Reglamento General y art. 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el portal web de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, previo cumplimiento de lo exigido en el dispositivo que antecede. = No obstante V.E. resolverá lo que considere más acertado. = Sevilla, en la fecha abajo indicada = EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE URBANISMO PROTECCIÓN AMBIENTAL, PATRIMONIO Y VIVIENDA= Fdo.: Juan de la Rosa Bonsón".

De conformidad con lo establecido en el art. 110.2 del Decreto 550/2022 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, se hace

Código Seguro De Verificación	rssvPMGN11dFSLDkOHghAQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	07/10/2026 10:02:55
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/rssvPMGN11dFSLDkOHghAQ==		

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente
NO8DO Ayuntamiento de Sevilla

constar que el instrumento de ordenación urbanística ha sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos como Anotación Accesoria del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística con fecha 6 de octubre de 2026, así como en el Registro Autonómico con el nº 8.026 y que el mismo podrá consultarse en la página web de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estima oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, en la fecha abajo indicada
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

Fdo.: Luis Enrique Flores Domínguez

Avda. de Carlos III s/n, 41092 - Sevilla
Teléfono: 955 476 300 · https://www.urbanismosevilla.org

Código Seguro De Verificación	rssvPMGN11dFSLDkOHghAQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	07/10/2026 10:02:55
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/rssvPMGN11dFSLDkOHghAQ==		

AYUNTAMIENTO
DE
VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
(Sevilla)

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2026, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica la composición del mismo por capítulos:

ESTADO DE GASTOS	
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.388.914,49 €**
A.1. OPERACIONES CORRIENTES	**4.600.022,92 €**
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal	2.401.406,00 €
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	2.063.787,45 €
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros	7.520,00 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes	127.309,47 €
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL	**788.891,57 €**
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales	788.891,57 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital	0 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS	**267.000,62 €**
CAPÍTULO 8: Activos Financieros	6,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros	266.994,62 €
TOTAL:	**5.655.915,11 €**

Código Seguro De Verificación	fVgkG+d1j/wQ/J0MnnNVJg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Angel Barrios Gonzalez	Firmado	14/10/2026 11:20:19
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fVgkG%2Bd1j%2FwQ%2FJ0MnnNVJg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYUNTAMIENTO
DE
VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
(Sevilla)

ESTADO DE INGRESOS	
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.655.909,11 €**
A.1. OPERACIONES CORRIENTES	**4.958.911,91 €**
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos	1.721.165,86 €
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos	25.600,00 €
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	333.756,00 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes	2.852.384,05 €
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales	26.006,00 €
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL	**696.997,20 €**
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales	0,00 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital	696.997,20 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS	**6,00 €**
CAPÍTULO 8: Activos Financieros	6,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros	0,00 €
TOTAL:	**5.655.915,11 €**

Anexo de personal

PLANTILLA DE PERSONAL

De conformidad con lo establecido en los arts.168.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, y 18.1-b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988,de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, al Presupuesto del Ayuntamiento , formado por la Alcaldía, deberá unirse al anexo de personal de la Entidad Local, en que se relacionen los puestos de trabajo existentes en la misma así como la modificación propuesta, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para personal incluidos en el Presupuesto, de acuerdo al

Código Seguro De Verificación	fVgkG+d1j/wQ/J0MnnNVJg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Angel Barrios Gonzalez	Firmado	14/10/2026 11:20:19
Observaciones		Página	2/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fVgkG%2Bd1j%2FwQ%2FJ0MnnNVJg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYUNTAMIENTO
DE
VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
(Sevilla)

siguiente resumen:

PLANTILLA DE PERSONAL 2026

PERSONAL FUNCIONARIO

Número plaza	PLAZA	GRUPO	ESCALA	SUBESCALA	SITUACIÓN
1	secretaria-interventora	A1	habilitación nacional	Técnica	Propiedad
2	Jefe técnico de intervención	A1	Administración Especial	Técnica	Propiedad
3	Tesorero	A1	Administración general	Técnica	Vacante
4	arquitecto municipal	A2	Administración general	Técnica	interino
59	Técnico Admón Gral Secretaria	A1	Administración general	Técnico	vacante
60	Administrativo Intervención	C1	Administración general	Administrativa	Vacante
6	Administrativo Intervención	C1	Administración general	Administrativa	vacante
21	Administrativo Intervención	C1	Administración general	administrativa	Vacante
7	Administrativo RRHH	C1	Administración general	administrativa	propiedad
5	Administrativa secretaría	C1	administración general	administrativa	indefinido
28	Administrativo Urbanismo	C1	administración general	administrativa	propiedad
8	Tecnico ADJ	C2	Administración general	administrativa	propiedad
56	Aux. administrativo	C2	administración general	administrativa	Vacante
9	Aux. administrativo	C2	Administración general	administrativa	Propiedad
10	Trabajadora social	A2	Administración general	técnica	propiedad
11	Monitora PDI	A2	Administración general	técnica	propiedad
12	AEDL	A1	Administración general	técnica	propiedad
32	asesora mujer	A1	Administración general	técnica	propiedad
43	Educador	A2	Administración general	diplomado	propiedad
13	Policía Local	C1	administración especial	servicio especial	Propiedad
14	Policía Local	C1	administración especial	servicio especial	Vacante

Código Seguro De Verificación	fVgkG+d1j/wQ/J0MnnNVJg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Angel Barrios Gonzalez	Firmado	14/10/2026 11:20:19
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fVgkG%2Bd1j%2FwQ%2FJ0MnnNVJg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYUNTAMIENTO
DE
VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
(Sevilla)

15	Policía Local	C1	administración especial	servicio especial	Vacante
16	Policía Local	C1	administración especial	servicio especial	Vacante
18	vigilante municipal	C2	administración especial	servicio especial	propiedad
19	vigilante municipal	C2	administración especial	servicio especial	vacante
20	vigilante municipal	C2	administración especial	servicio especial	propiedad
54	vigilante municipal	C2	administración especial	graduado escolar	indefinido

PERSONAL LABORAL FIJO

	PLAZA	GRUPO	GRUPO	TITULACIÓN	SITUACIÓN
24	coordinador deportes	C1	3	bachiller/FP	Propiedad
25	Monitora Deportiva	C2	4	graduado escolar	propiedad
26	Monitor Deportivo	C2	4	graduado escolar	propiedad
30	Técnico Cultura	C1	3	bachiller/FP	Propiedad
31	Aux. Administrativo	C2	4	graduado escolar	propiedad
33	Limpiador	E (agrupaciones)	5	graduado escolar	propiedad
34	Limpiadora	E (agrupaciones)	5	Graduado escolar	vacante
35	Limpiadora	E (agrupaciones)	5	graduado escolar	propiedad
36	Limpiadora	E (agrupaciones)	5	graduado escolar	indefinida
37	Encargado Servicios Mpales	C2	4	graduado escolar	vacante
38	Oficial 1ª Pintor	C2	4	graduado escolar	Propiedad
39	Oficial Conductor	C2	4	graduado escolar	propiedad
40	Oficial 1ª Cementerio	C2	4	graduado escolar	propiedad
41	Peón Especialista .	E (agrupaciones)	4	graduado escolar	propiedad
42	Oficial 1ª Albañil	C2	4	graduado escolar	propiedad
44	Dinamizador Guadalinfo	C1	3	bachiller/FP	propiedad
45	Monitora PDA	C2	5	graduado escolar	propiedad

Página 171 de un total de 190
Página 4 de 6
CVE: BOP-SE-2026-201030
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026

Código Seguro De Verificación	fVgkG+d1j/wQ/J0MnnNVJg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Angel Barrios Gonzalez	Firmado	14/10/2026 11:20:19
Observaciones		Página	4/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fVgkG%2Bd1j%2FwQ%2FJ0MnnNVJg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYUNTAMIENTO
DE
VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
(Sevilla)

46	Monitora PDA	C2	5	graducado escolar	propiedad
47	Auxiliar Ayuda a Domicilio	C2	4	graducado escolar	propiedad
48	Auxiliar Ayuda a Domicilio	C2	4	graducado escolar	propiedad
49	directora guarderia	C1	3	bachiller/FP	propiedad
50	auxiliar guarderia	E (agrupaciones)	4	graducado escolar	propiedad
51	auxiliar guarderia	E (agrupaciones)	6	graducado escolar	propiedad
52	auxiliar guarderia	E (agrupaciones)	6	graducado escolar	propiedad
53	auxiliar guarderia	E (agrupaciones)	6	graducado escolar	indefinida
55	Limpiadora	E (agrupaciones)	5	graducado escolar	vacante

RESTO PERSONAL LABORAL

	PLAZA	GRUPO	GRUPO	TITULACIÓN	SITUACIÓN
57	Trabajadora social refuerzo	A2	2	Técnica	indefinida
61	Peón obras y servicios	E (agrupaciones)	5	graducado escolar	Eventual Vacante
62	Peón obras y servicios	E (agrupaciones)	5	graducado escolar	Eventual Vacante
66	Peón obras y servicios	E (agrupaciones)	5	graducado escolar	Eventual Vacante
71-76	Personal eventual	E (agrupaciones)	5	graducado escolar	Eventual Vacante

Código Seguro De Verificación	fVgkG+d1j/wQ/J0MnnNVJg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Angel Barrios Gonzalez	Firmado	14/10/2026 11:20:19
Observaciones		Página	5/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fVgkG%2Bd1j%2FwQ%2FJ0MnnNVJg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYUNTAMIENTO
DE
VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS
(Sevilla)

RESUMEN PERSONAL

RESUMEN PERSONAL

	PLAZAS	VACANTES	A crear	A amortizar	TOTAL(sin vacantes)
FUNCIONARIOS	26	10	0	0	16
LABORALES FIJOS	24	3	0	0	21
LABORALES INDEFINIDOS	4	0	0	0	4
LABORALES EVENTUALES	9	9	0	0	0
TOTAL	**63**	**22**	**0**	**0**	**41**

CLASE	EUROS
MIEMBROS CORPORACIÓN	89.900 €
FUNCIONARIOS	736.000,00 €
PERSONAL LABORAL FIJO	904.500,00 €
PERSONAL TEMPORAL Y OTRO PERSONAL	145.006,00 €
GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	526.000,00 €
IMPORTE TOTAL	2.401.406,00 €

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Villanueva del Río y Minas a 14 de Octubre de 2026.

El Alcalde,

Fdo. : Miguel Angel Barrios González

Código Seguro De Verificación	fVgkG+d1j/wQ/J0MnnNVJg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Angel Barrios Gonzalez	Firmado	14/10/2026 11:20:19
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fVgkG%2Bd1j%2FwQ%2FJ0MnnNVJg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

JUAN JOSE HERRERA GALVEZ (1 de 1)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 14/10/2026
HASH: b0833b3af926b066ba04778710118c3064

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ISLA REDONDA-LA ACEÑUELA

ANUNCIO

SUMARIO

Acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 17 de septiembre de 2026 de la entidad de Isla Redonda-La Aceñuela por el que se aprueba definitivamente el expediente de modificación de créditos n.º 7/2026 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo a mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los previstos en el concepto 520.00 «Intereses de depósitos en entidades de crédito».

TEXTO

No habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública abierto mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 185, de 23 de septiembre de 2026, ha quedado definitivamente aprobado el acuerdo de la Junta Vecinal, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 17 de septiembre de 2026, de aprobación del expediente de modificación de créditos n.º 7/2026, en la modalidad de suplemento de crédito, por importe total de 11.840,63 euros, financiado con cargo a mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los previstos en el concepto 520.00 «Intereses de depósitos en entidades de crédito». Se publica para general conocimiento a los efectos del artículo 169.1, por remisión del artículo 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con el siguiente detalle:

Suplementos en aplicaciones de gastos

Aplicación (Progr. / Econ.)	Descripción	Créditos iniciales	Suplemento de crédito	Créditos finales
334.131	Laboral temporal (dinamizadora cultural, oct.-dic. 2026)	7.000,00 €	2.849,01 €	9.849,01 €
334.160	Cuotas sociales (dinamizadora cultural, oct.-dic. 2026)	2.000,00 €	991,62 €	2.991,62 €
338.22699	Ferias y fiestas populares	58.000,00 €	8.000,00 €	66.000,00 €
	Total	**67.000,00 €**	**11.840,63 €**	**78.840,63 €**

Esta modificación se financia con cargo a mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los previstos en el concepto 520.00 «Intereses de depósitos en entidades de crédito», en los siguientes términos:

Altas en concepto de ingresos

Aplicación (Cap. / Art. / Conc.)	Descripción	Presupuestado	Recaudado
5 / 52 / 520.00	Intereses de depósitos en entidades de crédito	0,00 €	15.242,49 €
	Total ingresos	**0,00 €**	**15.242,49 €**

Cód. Validación: ASLACRJ3NCGHGMJX4TJG7WX4L
Verificación: https://islaredonda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Página 174 de un total de 190
Página 1 de 2
CVE: BOP-SE-2026-201031
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ISLA REDONDA-LA ACEÑUELA

Resumen por capítulos — Estado de gastos

Capítulo	Denominación	Suplemento de crédito
1	Gastos de personal	3.840,63 €
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	8.000,00 €
	Total	**11.840,63 €**

Resumen por capítulos — Estado de ingresos (financiación)

Capítulo	Denominación	Importe
5	Ingresos patrimoniales	11.840,63 €
	Total	**11.840,63 €**

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 171.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acuerdo impugnado.

En Isla Redonda-La Aceñuela, a la fecha de la firma electrónica.

El presidente

Juan José Herrera Gálvez

Cód. Validación: ASLACRJ3NCGHGMJX4TJG7WX4L
Verificación: https://islaredonda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

Página 175 de un total de 190
Página 2 de 2
CVE: BOP-SE-2026-201031
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS "PLAN ÉCIJA"

COMUNICACIÓN

Sello de la Entidad (1 de 1)
Consorcio Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija
Fecha Firma: 13/10/2026
HASH: a3778bd85ef2fea4fdf518d015693d24
CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS "PLAN ÉCIJA"

Expediente nº: 109/2026
Comunicación
Procedimiento: Aprobación del Padrón Fiscal
Asunto del Expediente: APROBACIÓN PADRÓN FISCAL - 3º TRIMESTRE DE 2026 DE ARAHAL
Interesado: Diputación Provincial de Sevilla

Adjunto remito copia de la presente resolución.

EXPEDIENTE Nº	ÓRGANO	FECHA	Nº RESOLUCION
109/2026	Representante Legal	13/10/2026	2026-0147

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

APROBACIÓN DEL PADRÓN FISCAL DEL 3º TRIMESTRE DE 2026 DEL MUNICIPIO DE ARAHAL PARA SU PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Visto que por la Unidad de Facturación de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo, ente instrumental y medio propio del Consorcio, se ha procedido a la confección de los Padrones Fiscales del contribuyente de las tasas por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas; de las tasas por la prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos; de la tasa por prestación del servicio de depuración y servicios conexos; del Canon de Mejora y del Canon autonómico, correspondientes al **3º TRIMESTRE DE 2026 DEL MUNICIPIO DE ARAHAL**, gestionado por la ARECIAR.

Visto que los citados padrones fiscales, se componen de **8.316** recibos.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/101 de 9 de octubre de 2026.

Como Presidenta del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija y del Consejo de Administración de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (ARECIAR), y de conformidad con las competencias recogidas en sus vigentes estatutos, emito la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Aprobar el siguiente Padrón Fiscal correspondientes al 3º TRIMESTRE DE 2026 DEL MUNICIPIO DE ARAHAL, compuesto por 8.316 recibos:

- Tasas por la prestación del Servicio de Abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas.
- Tasas prestación del Servicio de Alcantarillado y servicios conexos.
- Tasas prestación del Servicio de Depuración y servicios conexos.
- Canon de mejora.
- Canon autonómico.

Cód. Validación: 73HDT6S7FZEM66LSWY3NYEDR2
Verificación: https://consoraguasecija.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Página 176 de un total de 190
Página 1 de 2
CVE: BOP-SE-2026-201032
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS "PLAN ÉCIJA"

SEGUNDO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público en la Sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (ARECIAR), por un plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial" de la Provincia de Sevilla. Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación colectiva de todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

TERCERO. Fijar el plazo de pago voluntario que terminará el día 10 de diciembre de 2026. El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza Fiscal.

Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se satisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: 73HDT6S7FZEM66LSWY3NYEDR2
Verificación: https://consoraguasecija.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

Consorcio Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija

Ctra. Madrid-Cadiz km. 451,6, Écija. 41400 (Sevilla). Tfno. 954831556. Fax: 955901571

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS "PLAN ÉCIJA"

NOTIFICACIÓN

APROBACION PADRON FISCAL

Sello de la Entidad (1 de 1)
Consorcio Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija
Fecha Firma: 13/10/2026
HASH: a3778bd85ef2fea4fdf518d015693d24

Expediente nº: 110/2026
Notificación al Interesado
Procedimiento: Aprobación del Padrón Fiscal
Asunto del Expediente: APROBACIÓN PADRÓN FISCAL - 3º TRIMESTRE DE 2026 DEL MUNICIPIO DE ISLA REDONDA
Interesado: Diputación Provincial de Sevilla

EXPEDIENTE Nº	ÓRGANO	FECHA	Nº RESOLUCION
110/2026	Representante Legal	13/10/2026	2026-0148

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

APROBACIÓN DEL PADRÓN FISCAL DEL 3º TRIMESTRE DE 2026 DE LA ENTIDAD AUTONOMO LOCAL DE ISLA REDONDA - LA ACEÑUELA PARA SU PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Visto que por la Unidad de Facturación de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo, ente instrumental y medio propio del Consorcio, se ha procedido a la confección de los Padrones Fiscales del contribuyente de las tasas por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas; de las tasas por la prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos; del Canon de Mejora y del Canon autonómico, correspondientes al **3º TRIMESTRE DE 2026 DE LA ENTIDAD AUTONOMO LOCAL DE ISLA REDONDA - LA ACEÑUELA**, gestionado por la ARECIAR.

Visto que los citados padrones fiscales, se componen de **203** recibos.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/102 de 9 de octubre de 2026.

Como Presidenta del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija y del Consejo de Administración de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (ARECIAR), y de conformidad con las competencias recogidas en sus vigentes estatutos, emito la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Aprobar el siguiente Padrón Fiscal correspondientes al 3º TRIMESTRE DE 2026 DE LA ENTIDAD AUTONOMO LOCAL DE ISLA REDONDA - LA ACEÑUELA, compuesto por 203 recibos:

- Tasas por la prestación del Servicio de Abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas.
- Tasas prestación del Servicio de Alcantarillado y servicios conexos.
- Canon de mejora.
- Canon autonómico.

Cód. Validación: 9XL3KCWJ4JP4HGDN7NHAXD2YA
Verificación: https://consoraguasecija.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Página 178 de un total de 190
Página 1 de 2
CVE: BOP-SE-2026-201033
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS "PLAN ÉCIJA"

SEGUNDO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público en la Sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (ARECIAR), por un plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial" de la Provincia de Sevilla. Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación colectiva de todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

TERCERO. Fijar el plazo de pago voluntario que terminará el día 9 de diciembre de 2026. El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza Fiscal.

Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se satisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.

RECURSOS/ALEGACIONES

Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponerrecurso de reposición, ante la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los Padrones Fiscales. La interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente de algunas de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior.

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que se produzca la desestimación presunta. También se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

LO QUE LE COMUNICO AL DIRECTOR DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, PARA SU URGENTE PUBLICACION.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: 9XL3KCWJ4JP4HGDN7NHAXD2YA
Verificación: https://consoraguasecija.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

Consorcio Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija
Ctra. Madrid-Cadiz km. 451,6, Écija. 41400 (Sevilla). Tfno. 954831556. Fax: 955901571

Página 180 de un total de 190
Página 1 de 11
CVE: BOP-SE-2026-201034
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026

JUNTA ELECTORAL DE ZONA

UTRERA

DOÑA MARÍA IZQUIERDO SANISIDRO, SECRETARIA DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE UTRERA (SEVILLA).

HAGO SABER:

Que en cumplimiento de lo prevenido en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General, por el presente se hace pública la relación de **emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles y, en su caso pancartas y banderolas**, así como, **locales oficiales y lugares públicos** que se reservan para la realización gratuita de actos de campaña electoral en los municipios pertenecientes a la Junta Electoral de Zona de Utrera, con motivo de la celebración de las Elecciones Generales convocadas por Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre (BOE número 248, de 6 de octubre de 2026), a celebrar el próximo día 29 de noviembre.

Y que son los siguientes:

DOS HERMANAS

- Lugares para propaganda:

CARTELERÍA

CASCO URBANO DE MONTEQUINTO:

- Avda. Portimao (junto IES María Galiana): 3x3 metros.

CASCO URBANO DE FUENTE DEL REY:

- Cerramientos Carretera de la Isla:150x3 metros.

BANDEROLAS Y PANCARTAS

Núcleo principal

- Avda. José Luis Prats.
- Avda. de España, excepto tramo desde Glorieta Comunidad Autónoma de Aragón hasta Golorieta Comunidad Autónoma de Extremadura, excluyendo glorietas.

- Avda. Garcilaso de la Vega.
- C/Las Cruces, tramo entre las glorietas Comunidad Autónoma de Galicia hasta Comunidad Autónoma de Asturias, excluyendo Glorietas.
- Avda. De la Libertad, entre Glorieta Comunidad Autónoma de Andalucía a Comunidad Autónoma de Cataluña.
- Avda. Los Pirralos.
- Avda. Joselito el Gallo.
- Avda. Juan Pablo II, únicamente desde esquina con C/Tajo a esquina con C/Juan XXIII, excluyendo glorietas.
- C/Dr. Fleming.
- C/Ruiseñor.
- C/Laguna de Maestre.
- C/Virgen de los Dolores.
- C/Tajo.

Montequinto

- Avda. de Montequinto.
- Avda. Madre Paula Montalt.
- Avda. San José de Calasanz.
- Avda. de Europa.
- Avda. Los Pinos.
- Avda. Hermanos de Cruz Blanca.
- Avda. Condes de Ibarra.

Fuente del Rey

- Ctra. Isla Menor (desde Glorieta Blanco White hasta intersección C/ Almirante Bonifaz).
- C/Garcí Pérez de Vargas.
-C/ Fernando III.

- Se fijarán las mismas en forma adecuada en las farolas existentes, adoptando las medidas oportunas para que su colocación no produzca deterioro del elemento mobiliario sobre el que se coloquen. La retirada de tales elementos deberá finalizar en el plazo de una semana siguiente a la fecha en que se celebren las elecciones, respondiendo el partido político correspondiente de cualquier incidencia que se produzca con motivo de la utilización extraordinaria del mobiliario urbano.

- Queda terminantemente prohibido adherir o fijar publicidad electoral a cualquier otro elemento del mobiliario urbano así como al arbolado o postes de señalización de tráfico o de direcciones de centros públicos.

Página 181 de un total de 190
Página 2 de 11
CVE: BOP-SE-2026-201034
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

- En su colocación cada Partido ha de respetar los tramos que en colocación de BANDEROLAS ocupen los demás partidos. No han de ocasionar molestias al tráfico, a vehículos, ni a personas. Los colocados en farolas no han de fijarse con alambres u otros elementos que pudieran deteriorarlos.

- La colocación de propaganda queda condicionada a su limpieza una vez terminado el proceso electoral, a cargo de los anunciantes.

- Locales oficiales y lugares públicos para la realización gratuita de actos de campaña electoral:

- Grupo Escolar San Fernando, calle Almirante Bonifaz, nº 64, capacidad 85 personas, horario 20h. a 22h, de Lunes a Viernes laborables.
- Grupo Escolar Valme Coronada, calle Mirabrás, nº2, capacidad 110 personas, horario 20h. a 22h, de Lunes a Viernes laborables.
- Grupo Escolar Las Portadas, Avda. del Triunfo, nº 24, capacidad 77 personas, horario 20h a 22h, de Lunes a Viernes laborables.
- Grupo Escolar Enrique Díaz Ferreras, calle Martínez Montañés, nº 14, capacidad 100 personas, horario 20h a 22h, de Lunes a Viernes laborables.
- Grupo Escolar Rafael Alberti, calle Graciano s/n, capacidad 100 personas, horario 20h a 22h, de Lunes a Viernes laborables.

CABEZAS DE SAN JUAN (LAS)

- Lugares para colocación de carteles, pancartas y banderolas de propaganda electoral:

- Postes o farolas de Alumbrado Público, por el sistema de banderolas.

- Locales oficiales y lugares públicos para la realización gratuita de actos de campaña electoral:

- I.E.S. Ciudad de Las Cabezas (Antiguo PUA). Avda. Pablo Iglesias nº 6, capacidad 400 personas, horario: laborables a partir de las 6 de la tarde; Sábados y Domingos, todo el día.
- I.E.S Delgado Brackenbury. Avda. Jesús Nazareno s/n, capacidad 500 personas, horario: laborables a partir de las 6 de la tarde; Sábados y Domingos, todo el dia.
- Aparcamiento Complejo Centro Cívico “El Huerto”. Calle Calvario Bajo nº 35, capacidad 200 personas, horario: laborables a partir de las 6 de la tarde; Sábados y Domingos, todo el día.
- Plaza de América. Capacidad 300 personas. Todos los días y a cualquier hora.
- Salón Cultural “La Torrecilla”, Plaza de la Torrecilla s/n (E.L.A. Marismillas), capacidad 200 personas, horario: laborables a partir de las 6 de la tarde; Sábados y Domingos, todo el día.

Página 182 de un total de 190
Página 3 de 11
CVE: BOP-SE-2026-201034
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

- Plaza Mártires del Pueblo. Capacidad 500 personas. Todos los días y a cualquier hora.

CUERVO DE SEVILLA (EL)

- Lugares para la colocación de propaganda electoral:

- 37 farolas en Avda. José Antonio Gallego.
- 18 farolas en Avda. Blas Infante.
- 29 farolas en Avda. de Jerez.
- 27 farolas en C/ Fernando Cámara Gálvez.
- 26 farolas en Avda. De Cádiz.
- 45 farolas en Avda. de Lebrija.
- 17 farolas en carretera de Lebrija.
- 40 farolas en Polígono Industrial Rodalabota.
- 18 farolas en Avda. Las Cabezas de San Juan.
- 17 farolas en calle Feria.
- Vallas en Avda. de Jerez.
- Vallas en Avda de Lebrija
- Vallas en Avda. José Antonio Gallego.
- Vallas en Parque Rodalabota.

Se fijarán las mismas en forma adecuada en las farolas existentes, adoptando las medidas oportunas para que su colocación no produzca deterioro del elemento sobre el que se coloquen. En la colocación de banderolas no podrán ocasionar molestias al tráfico, a vehículos, ni a personas. La retirada de tales elementos deberá finalizar en la semana siguiente a la que se celebre las elecciones, respondiendo el partido político correspondiente de cualquier incidencia que se produzca con motivo de la utilización extraordinaria del mobiliario urbano.

Queda terminantemente prohibido adherir o fijar publicidad electoral en los pasamanos de la Avenida de Jerez y en cualquier otro elemento del mobiliario urbano así como en el arbolado o postes de señalización de tráfico o de direcciones de centros públicos.

Se fijarán las mismas en forma adecuada en las farolas existentes, adoptando las medidas oportunas para que su colocación no produzca deterioro del elemento sobre el que se coloquen.

- Locales oficiales para celebración de actos públicos:

- Colegio Público Ana Josefa Mateos, de Lunes a Viernes de 19 a 24 horas y sábados y domingos las 24 horas del día.
- Colegio Público Antonio Gala, de Lunes a Viernes de 19 a 24 horas y sábados y domingos las 24 horas del día.

Página 183 de un total de 190
Página 4 de 11
CVE: BOP-SE-2026-201034
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

- Colegio Público El Pinar, de Lunes a Viernes de 19 a 24 horas y sábados y domingos las 24 horas del día.
- Casa de la Juventud: lunes, martes, miercoles y viernes de 16 a 19:30 horas, jueves de 16 a 24 horas y sábados y domingos las 24 horas del día.
- Plaza de la Constitución las 24 horas del día durante todos los días de campaña.
- Plaza Andrés Amarillo Sánchez las 24 horas del día durante todos los días de campaña.
- Parque Rodalabota las 24 horas del día durante todos los días de campaña.
- Parque Rafael Alberti las 24 horas del día durante todos los días de campaña.
- Parque El Gamo las 24 horas del día durante todos los días de campaña.
- Plaza Los Descalzos las 24 horas del día durante todos los días de campaña.
- Parque Bajo Guía las 24 horas del día durante todos los días de campaña.

LEBRIJA

- Lugares para la colocación de carteles de propaganda electoral:

Vallas

- C.E.I.P. Blas Infante.
- Calle Alonso Cano.
- C.E.I.P. El Recreo.
- I.E.S. El Fontanal.
- I.E.S. Virgen del Castillo.
- C.E.I.P. Josefa Gavala.
- Ambulatorio.
- C.E.I.P. Ignacio Halcón.
- C.E.I.P. Nebrixa.
- C.E.I.P. Cristo Rey.

Postes para colocación de pancartas y carteles por el sistema de “Banderolas”.

- Avda. Cruz de Mayo.
- Calle Sevilla.
- Calle Corredera.
- Calle San Francisco.
- Calle Trinidad.
- Calle Arcos.
- Calle Cataño.
- Avda Jose Mª Tomassetti.
- Ronda La Mina.
- Huerta Macenas.
- Avda. Dr. José Viel.
- Avda. De Utrera.
- Avda. de Las Cabezas.
- Avda. José Fernández Ruiz.
- Avda. Juan Peña “El Lebrijano”

Página 184 de un total de 190
Página 5 de 11
CVE: BOP-SE-2026-201034
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

- Avda. Antonio Calvo Ruiz.
- Calle Albeniz
- Enrique Granados
- Avda. de El Cuervo
- Avda. de Andalucía
- Avda. Océano Atlántico.
- Avda. Canga.
- Avda. Reyes de España
- Avda. de Atenas
- Avda. Nervión

Los citados lugares podrán ser utilizados durante todos los días de campaña electoral.

Locales oficiales y lugares públicos para celebración de actos de campaña electoral:

- C.E.I.P. Nebrixa
- C.E.I.P. Blas Infante
- C.E.I.P. Cristo Rey
- C.E.I.P. Elio Antonio
- C.E.I.P. Josefa Gavala
- C.E.I.P. El Recreo
- C.E.I.P. José Cortines Pacheco
- Casa de la cultura
- Centro Cívico Blas Infante
- Mirador de La Peña
- Casa de la Juventud
- Teatro Municipal “Juan Bernabé”

Los citados locales podrán ser utilizados durante todos los días de campaña electoral, excepto sábados y domingos, a partir de las 19 horas.

MOLARES (LOS)

Lugares para propaganda:

- Los emplazamientos disponibles para colocación de carteles de las Elecciones Generales que se celebrarán el 29 de noviembre de 2026, son las farolas de este municipio, debiendo contar los carteles con soporte para colgar.

Locales oficiales y lugares públicos para actos de campaña electoral:

- Explanada C/ Iglesia
- Plaza de la Mancomunidad

Página 185 de un total de 190
Página 6 de 11
CVE: BOP-SE-2026-201034
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

- Plaza de la Constitución
- Salón de Actos del Ayuntamiento (C/ Rafael Alberti, 19)
- Salón de Actos del Castillo (C/ Licenciado Castillo)
- Castillo de Los Molares (Plaza Duque de Alcalá)
- Caseta Municipal, (C/ Camarón de la Isla, Recinto Ferial)
- Parque Los Pichones (C/ Virgen de Fátima)
- Plaza Duque de Alcalá
- Plaza Monseñor D. Miguel Oliver Román (altura C/ Rafael Alberti, 19)

PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS)

Lugares para propaganda:

- Relación de Glorietas con vallas que se habilitan para la colocación de pancartas de propaganda electoral.

1.- GLORIETA EL PALENQUE (Ubicada en el encuentro de las Avenidas de la Marismas, Horcajo y Cádiz).
2.- GLORIETA LA UNIÓN (Ubicada en el encuentro de las Avenidas de Cádiz, Sevilla, Utrera y calle Blas Infante).
3.- GLORIETA LOS LAGARES (Ubicada en el encuentro de la Avenida de Sevilla, calle Lope de Vega y calle Federico Bustillo).
4.- GLORIETA OLIVO CENTENARIO (Ubicada en el encuentro de la Avenida de Sevilla, calle Constitución y calle Torres Quevedo).
5.- GLORIETA VILLAFRANCA (Ubicada en el encuentro de la Avenida de Sevilla, calle Leonardo de Vinci y calle Antonio Gaudí).
6.- GLORIETA "RERRE DE LOS PALACIOS" (Ubicada en la Plaza V Centenario).
7.- GLORIETA LOS ROMEROS (Ubicada en el encuentro de la Avenida Miguel Ángel, calle Leonardo de Vinci y Carretera del Monte).
8.- GLORIETA LA ERA (Ubicada en el encuentro de la Avenida Miguel Angel y Avenida Siglo XXI).
9.- GLORIETA ESTADIO MUNICIPAL (Ubicada en el encuentro de la Avenida Miguel Angel, calle Juan José Baquero y Avenida de las Marismas)
10.- GLORIETA CRISTO DE LA MISERICORDIA (Ubicada frente a la Plaza del Santísimo Cristo de la Misericordia).

- Relación de Farolas que se habilitan para la colocación de propaganda electoral por el sistema de Banderolas.

UBICACIÓN:	Nº DE FAROLAS
- Avenida del Horcajo	18
- Avenida de Utrera	39
- Avenida de Cádiz	23

Página 186 de un total de 190
Página 7 de 11
CVE: BOP-SE-2026-201034
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

- Avenida de Sevilla	30
- Avenida de Sevilla (Prolongación)	12
- Avenida de las Marismas	33
- Calle Juan José Baquero	37
- Calle Buenavista	18
- Avenida de Oslo	10
- Comunidad Autónoma de Canarias	8
- Avenida Siglo XXI	18
- Avda Miguel Angel	58
- Calle Leonardo De Vinci	16
- Avenida Parque Norte	20
- Calle Reales Alcázares	21
- Avenida Campiña	14
- Avenida de los Manchoneros	7
- Calle Manuel Mantero	13
- Avenida de las Américas	15
- Calle Antonio Gaudí	10
- Calle Alvarez Quintero	12
- Calle Muñoz Seca	13
- El Trobal (Entrada)	13
- Maribañez (Entrada)	42

Relación de LUGARES PÚBLICOS que se habilitan para la celebración de Actos de propaganda electoral:

Podrán ser utilizados diversos lugares en la vía pública en los siguientes emplazamientos:

Plaza de las Flores.- Plaza Juan Antonio Tardío.- Laguna de Caro.- Laguna del Mantillo.- Plaza de Andalucía.- Calle Buenavista.- Paseo Francisco Riverola.- Plaza de España.- Calle Almendro.- Calle Híspalis.- Calle Simón Peres.- Plaza Teatro Municipal.- Paseo de la Democracia.- Plaza Félix Rodríguez de la Fuente.- Plaza del Pabellón José Moral.- Avenida María Auxiliadora.- Calle Juan José Baquero (Plaza del Agua), Plaza Plácido Fernández Viagas y Parque de los Hermanamientos.

Asimismo podrá ser utilizada la Plaza Mayor en "Los Chapatales", Plaza Madre de Dios en "El Trobal" y Plaza Mayor en "Maribañez".

PALMAR DE TROYA (EL)

Lugares para la colocación de carteles, pancartas y banderolas:

Banderolas: Farolas del 1 al 10 Avenida de Utrera.

Página 187 de un total de 190
Página 8 de 11
CVE: BOP-SE-2026-201034
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Pancartas y carteles: Avenida de Utrera, Avenida de Cádiz, Avenida Félix Rodriguez de la Fuente, Plaza de la Concordia, C/Tulipanes, C/ Petunias, C/ Geranio, C/ Ntra Sra Del Carmen, C/ Margarita, C/ Padre Jose Talavera.

Locales oficiales y lugares públicos de uso gratuito para la celebración de los actos de la campaña electoral:

- Pabellón Cubierto. C/ Geranio S/N. Capacidad: 300 personas. Local Oficial. Horario disponible: de 15:00 a 21:00 horas.
- C.P Federico García Lorca (Salón Comedor). C/ Dalia, S/N. Capacidad: 150 personas. Local Oficial. Horario disponible: de 15:30 a 21:00 horas.
- Plaza de la Concordia. C/ De la Concordia. Capacidad 200 personas. Uso Público. Horario abierto.

UTRERA

Lugares para colocación gratuita de carteles en las vallas publicitarias para este fin dispuestas por este Ayuntamiento, situadas en:

- Calle Silos, esquina Callejón de Capachuelos.
- Avda. de los Palacios (junto puente de La Fontanilla).
- Avda de Portugal (frente fachada principal de Super Carmela)
- Avda. Curro Guillén (lateral antigua Plaza de Toros).
- Calle Pablo Picasso (frente Centro de Salud Príncipe de Asturias).
- Avda. del Ejército (frente C.E.I.P. Álvarez Quintero).
- Calle Cristo de los Afligidos (escalera de acceso al Polígono El Tinte).
- Valla publicitaria Avda. General Giráldez (Frente a la Bda. El Carmen).

Se disponen para la colocación o fijación de pancartas, carteles, banderolas o cualquier otro elemento propio utilizado en campañas electorales SOLO Y EXCLUSIVAMENTE en las FAROLAS PUBLICAS que a continuación se detallan:

- En las **169 farolas públicas** situadas en Avda Alcalde José Dorado Alé, Avda. General Giráldez, Avda. María Auxiliadora (*excluidas las farolas del tramo desde equina c/ Virgen de Consolación hasta plaza Glorieta Pío XII*), Avda. San Juan Bosco y c/ Doña Marcela.
- En las **50 farolas públicas** situadas en la Avda. de Portugal.
- En las **40 farolas públicas** situadas en Avda. La Fontanilla y Avda. Los Palacios (*excluidas las situadas del tramo que discurre desde la esquina del callejón trasero del antiguo Mercado de Abastos hasta Plaza Ximénez Sandoval y todas las situadas en la Plaza Ximénez Sandoval*).
- En las **18 farolas públicas** situadas en c/ Silos.
- En las **25 farolas públicas** situadas en c/ Escultor Antonio Susillo, desde esquina c/ Alcalde José Dorado Alé hasta la primera rotonda de carretera Utrera-Carmona.

- En las **33 farolas públicas** situadas en c/ Escultor Antonio Susillo, desde esquina c/ Alcalde José Dorado Alé hasta esquina Jefatura de Policía Local.
- En las **12 farolas públicas** situadas en c/ Veracruz, desde esquina Jefatura de Policía Local hasta confluencia Avda. Abate Marchena.
- En las **19 farolas públicas** situadas desde el Paseo de los Enamorados hasta la confluencia con Plaza de España (*excluidas farolas Plaza de España)*.
- En las **24 farolas públicas** situadas en c/ Molares.
- En las **36 farolas públicas** situadas en c/ La Corredera.

Locales públicos y lugares para la celebración de actos electorales serán:

Locales públicos:

- CEIP Maestro Juan Antonio Velasco.
- CEIP Joaquín y Serafín Álvarez Quintero.
- CEIP Ntra. Sra. De las Veredas (Guadalema de los Quintero).
- CEIP Ntra. Sra. De las Marismas (Trajano)
- CPR Los Girasoles (Pinzón).

En estos Centros FUERA DEL HORARIO ESCOLAR, de 20:00 a 23:00 horas.

Lugares públicos:

- Plaza de la Constitución.
- Glorieta Pío XII.
- Plaza de las Fabricantas.
- Plaza de la Fontanilla.
- Plazuela entre calle Suspiros y Plaza de Bailén.
- Zona verde entre calle Almazara y calle Navegación.
- Plaza de los Quintero (Guadalema de los Quintero)
- Plaza Mayor (Trajano).
- Explanada entre la Iglesia y la calle del Peine (Pinzón).

Se EXCLUYEN y por tanto, se prohíbe expresamente, el uso con fines electorales los postes en la vía pública y demás mobiliario urbano, los árboles y la fachada de los edificios públicos que no se recogen el al apartado anterior.

Recordar la necesidad de que todas las pancartas y banderolas que ocupen la vía pública donde sea susceptible el paso de vehículos, deben de estar a una altura superior a 4,5 metros para evitar accidentes provocados por una altura inadecuada, así como el posterior desmontaje de las mismas y la correspondiente limpieza de cuerdas y restos de las mismas.

Advertir que el artículo 93 de la LOREG dispone que *"Ni en los locales de las Secciones ni en las inmediaciones de los colegios electorales se podrá realizar propaganda electoral de ningún género"* por lo que **todos los partidos políticos habrán de retirar antes de las 00:00 del día 29 de noviembre** toda propaganda electoral que incumpla dicho artículo.

Página 189 de un total de 190
Página 10 de 11
CVE: BOP-SE-2026-201034
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla

Aquella propaganda que incumpla dicho artículo 93, se procederá por los operarios del Ayuntamiento a su retirada a primera hora del día 29 de noviembre, quedando en depósito municipal, pudiendo ser recogida desde las 8:00 horas del día 30 de noviembre en los Almacenes Municipales.

Y para que así conste a los efectos oportunos y para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, se expide el presente en Utrera a 15 de octubre de dos mil veintiséis

LA SECRETARIA DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE UTRERA

Firmado por IZQUIERDO SANISIDRO MARIA - ***4675** el 15/10/2026 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Página 190 de un total de 190
Página 11 de 11
CVE: BOP-SE-2026-201034
Nº 201 - viernes 16 de octubre de 2026
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Sevilla